

23.06.2020

СОГЛАСОВАНО:

Директор МАОУ ДО ДЮСШ «Лидер» г. Нытва

Лопов В.В.

2020

Пермский край, г.Нытва, ул. Майская

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

Глава городского округа-Глава администрации Нытвенского городского округа

Харитонов Р.И/

2020 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на капитальный ремонт и перепланировка помещений здания "Элпинг"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проектная документация 802-03/20-АС1

Сметная стоимость строительных работ 1212,5 тыс.руб.

Средства на оплату труда 76,49 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе										
						Осн./З/п	Эк.Маш	З/лМех		Осн./З/п	Эк.Маш	З/лМех								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Раздел 1. Демонтаж (1 этаж).																				
1	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	М3	3,936 32,870,12	122,56	62,91	59,65		482	248	234		7,1	27,95						
	Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр																			
2	ФЕР09-03-039-05	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗТ=0,7, ЭМ=0,7 к раск.; ЗЛМ=0,7, МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7)	Т	0,945	274,13	113,83	160,3	13,77	259	108	151	13	12,11	11,44	1,029	0,97				
	Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр																			
3	ФЕР10-01-052-02	Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗТ=0,8, ЭМ=0,8 к раск.; ЗЛМ=0,8, МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8)	М2	1,8125 1,257,45	34,55	31,4	3,15	0,56	63	57	6	1	3,264	5,92	0,048	0,09				
	Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр																			
4	ФЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗТ=0,7, ЭМ=0,7 к раск.; ЗЛМ=0,7, МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7)	Т	0,48941	660,09	190,16	469,93	54,94	323	93	230	27	20,23	9,9	4,081	2				
	Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр																			
5	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 М2	0,1509 15,09 / 100	979,35	737,4	241,95	104,49	148	111	37	16	91,15	13,75	7,74	1,17				
	Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр																			
6	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗТ=0,7, ЭМ=0,7 к раск.; ЗЛМ=0,7, МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7)	М2	5,28	26,75	16,67	10,08	1,38	141	88	53	7	1,68	8,87	0,119	0,63				
	Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ФЕРР65-14-4 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка трубопроводов из водоплазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	100 м	0,12 (43/100)	603,67	557,01	16,32		72	67	2		65,3	7,84		
8	ФЕРР65-14-1 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка трубопроводов из водоплазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм	100 м	0,03 3/100	322,43	322,43			10	10			37,8	1,13		
ОТМОСТКА																
9	ФЕРР69-19-1 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3	5,707 43,90/13	244,17	83,08	161,09		1393	474	919		9,74	55,59		
Итого по разделу 1 Демонтаж (1 этаж).										33138				142,39		4,86
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы.																
10	ФЕРР62-32-2 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,386 (32,6+6)/100	751,17	599,47	0,66	0,12	290	231			74,1	28,6	0,01	
11	ФССЦ-14.4.02.04-0152 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Краска масляная и алкидная белаяла густотертые литопонные МА-025	т	0,0062	21058,67				131							
Переторodka П1																
12	ФЕР09-04-006-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж факхверка (Грунт 3 л.2. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗГ=1,1, ТЗ=1,1)	т	0,3116 0,2981+0,0135	1041,63	279,97	536,02	41,45	325	87	167	13	27,83	8,67	3,08	0,96
13	ФССЦ-07.2.07.12-0011 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3116	11255				3607							
14	ФССЦ-01.7.15.02-0045 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Болты анкерные с гайкой, размер 16,0х220 мм	100 шт	0,06 (32)/100	1027				62							
15	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 слоя ТЗ=2 (ОЗГ=2, ЗМ=2 к раск., ЗГМ=2 к раск., ТЗ=2, ТЗМ=2))	100 м2	0,067882 (0,2981*2+0,23)/100	326,98	38,64	12,02	0,44	22	3	1		4,26	0,29	0,04	
16	ФЕР08-02-002-04 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщинной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	100 м2	0,3283 32,83/100	2159,04	972,42	361,67	56,65	709	319	119	19	114	37,43	4,21	1,36
17	ФССЦ-04.3.01.12-0003 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	0,7551	519,8				393							
18	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт	1,655	1752,6				2901							
Другие перегородки, заделка проемов																
19	ФЕР08-02-002-03 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщинной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,5386 53,86/100	2406,41	1219,79	361,67	56,65	1296	657	195	31	143	77,02	4,21	2,27
20	ФССЦ-04.3.01.12-0003 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	1,239	519,8				644							
21	ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт	2,715	1752,6				4736							
22	ФЕРР63-20-4 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3	0,004584 (3,82*0,12)/100	21262,22	5614,6	3369,6	526,5	97	26	15	2	670	3,07	39	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ФССП-06.1.01.05-0035 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт	0,1834	1752,6				321							
Проемы																
24	ФЕР10-01-047-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,023	11995,32	1763,23	248,35	52,23	276	41	6	1	199,01	4,58	4,33	0,1
25	ФССП-11.3.01.02-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Блок дверной входной из ПВХ-профиля, с простой коробкой, однополый с кляновой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2	м2	2,3	1499,08				3448							
26	ФЕР10-01-047-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,0212	4759	1376,7	248,35	52,23	101	29	5	1	159,34	3,38	4,33	0,09
27	ФССП-11.3.01.02-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Блок дверной входной из ПВХ-профиля, с простой коробкой, однополый с кляновой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2	м2	2,12	1499,08				3178							
28	ФЕР09-04-012-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	19,89	63,94	23,81	14,41	1,97	1278	476	288	38	2,4	47,98	0,17	3,4
29	ФССП-07.1.01.03-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Блок дверной стальной наружный двуполый типа ДСН ДКН, площадь 2,73 м2.	м2	10,82	1465,11				15852							
30	ФССП-07.1.01.03-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Блок дверной стальной внутренний однополый ДСВ, площадь 2,1 м2	м2	9,17	1799,14				16498							
31	ФЕР09-04-013-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка противопожарных дверей: однополых глухих	м2	1,7	88,84	21,13	7,06	0,23	151	36	12		2,07	3,52	0,02	0,03
32	ФССП-07.1.01.01-0016 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Дверь противопожарная металлическая однополная ДГПМ-01/60, размер 800х2100 мм	шт	1	2884,6				2885							
Ремонт пола в пом. 12																
33	ФЕР11-01-011-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,01	237,39	185,24	43,61	17,15	2	2			23,33	0,23	1,27	0,01
34	ФЕР11-01-011-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2	0,01	66,3	20,94	45,36	17,04	1		1		2,64	0,03	1,26	0,01
35	ФССП-04.3.01.09-0014 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,051	519,8				27							
36	ФЕР11-01-015-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Железнение цементных покрытий	100 м2	0,01	134,57	102,71	6,65	1,14	1	1			10,8	0,11	0,1	
Облицовка лестничных маршей и площадок																
37	ФЕР11-01-047-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размер: 40х40 см	100 м2	0,233	18793,13	2713,07	24,42	17,53	4379	632	6	4	310,42	72,33	1,73	0,4
38	ФЕР11-01-047-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм	м2	-23,77	140,45				-3338							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ФССЦ-06.2.05.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм	М2	23,77	122,04				2901							
40	ФССЦ-11.2.04.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	М3	0,0023	2600				6							
41	ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	кг	2,33 0,123,3	15,25				36							
Перемычки ПРМ-1, ПРМ-2, ПРМ-3, ПРМ-4. Обрамление проема																
42	ФЕРР53-25-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (ПРМ-1)	Т	0,14602	2860,8	1433,2	63,11	7,05	418	209	9	1	163,88	24,22	0,67	0,1
43	ФССЦ-08.3.11.01-0062 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Швеллеры: № 24 сталь марки Ст3пс	Т	0,0616	4600				375							
44	ФССЦ-08.3.05.02-0063 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка Ст3, толщина 20-25 мм	Т	0,0322	6642,26				214							
45	ФССЦ-08.3.05.02-0061 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка Ст3, толщина 10-13 мм	Т	0,0311	6671,97				207							
46	ФССЦ-01.7.15.12-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Шпильки	кг	1,21	43,5				53							
47	ФЕРР56-23-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Обрамление проемов угловой сталью	Т	0,0718	6727,13	394,68	21,93	6,29	483	28	2		44	3,16	0,48	0,03
48	ФЕРР09-03-002-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многостоящих зданий при высоте здания: до 25 м (ПРМ-2, ПРМ-3, ПРМ-4) (Грунт 9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1)	Т	0,0655 (2*8+13,8+35,7)* 0,001	749,22	175,21	467,67	42,84	49	11	31	3	17,16	1,12	2,88	0,19
49	ФССЦ-08.3.08.02-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Уголок горячекатаный, размер 63х63 мм	Т	0,0298 (2*8+13,8)* 0,001	5636,21				168							
50	ФССЦ-07.2.07.12-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	Т	0,0357 35,7*0,001	10045				359							
51	ФЕРР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Отрутовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 М2	0,0851 8,51/100	217,81	56,55	9,22	0,22	19	5	1		5,31	0,45	0,02	
52	ФЕРР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска металлических отрутованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 слоя ТЗ=2; ОЗГ=2; ШМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 М2	0,1 (8,51+1,49)/100	326,98	38,64	12,02	0,44	33	4	1		4,26	0,43	0,04	
Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы.																
Раздел 3. Полы																
Тип 3*																
53	ФЕРР11-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство подстилающих слоев: бетонных	М3	0,67 6,70,1	38,44	30,67	0,24		26	21			3,66	2,45		
54	ФССЦ-04.1.02.05-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	М3	0,6834	600				410							

Страница 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка и разборка внутренних грубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,98 98 / 100	997,83	606,53	11,83	2,09	976	594	12	2	70,2	68,8	0,18	0,18
пом. 1																
72	ФЕР062-17-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расходом старой краски более 35%	100 м2	2,5061 250,61 / 100	503,23	276,48	7,07	2,05	1261	693	18	5	32	80,2	0,16	0,4
73	ФССЦ-14.3.02.01-0116 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска акриловая: ДИВА-Ф УНИВЕРСАЛ, Палитра Руси	т	0,065159 (0,132*250,61) * 0,001	9794				638							
74	ФЕР062-16-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расходом старой краски более 35%	100 м2	1,2254 122,54 / 100	390,97	223,78	7,07	2,05	479	274	9	3	25,9	31,74	0,16	0,2
75	ФССЦ-14.3.02.01-0116 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска акриловая: ДИВА-Ф УНИВЕРСАЛ, Палитра Руси	т	0,03186 (0,132*122,54) * 0,001	9794				312							
76	ФЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0,3283 32,83 / 100	1918,77	695,6	92,77	53,22	630	228	30	17	74	24,29	5,54	1,82
77	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окразка водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,3283 32,83 / 100	1033,68	380,71	10,41	1,97	339	125	3	1	43,56	14,3	0,17	0,06
78	ФССЦ-14.3.02.01-0116 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска акриловая: ДИВА-Ф УНИВЕРСАЛ, Палитра Руси	т	0,008536 (0,132*32,83) * 0,001	9794				84							
пом. 12																
79	ФЕР062-17-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расходом старой краски более 35%	100 м2	0,617 61,7 / 100	503,23	276,48	7,07	2,05	310	171	4	1	32	19,74	0,16	0,1
80	ФССЦ-14.3.02.01-0116 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска акриловая: ДИВА-Ф УНИВЕРСАЛ, Палитра Руси	т	0,016042 (0,132*61,7) * 0,001	9794				157							
81	ФЕР062-16-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расходом старой краски более 35%	100 м2	0,6057 60,57 / 100	390,97	223,78	7,07	2,05	237	136	4	1	25,9	15,69	0,16	0,1
82	ФССЦ-14.3.02.01-0116 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска акриловая: ДИВА-Ф УНИВЕРСАЛ, Палитра Руси	т	0,015748 (0,132*60,57) * 0,001	9794				154							
83	ФЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0,21 21 / 100	1918,77	695,6	92,77	53,22	403	146	19	11	74	15,54	5,54	1,16
84	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окразка водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,21 21 / 100	1033,68	380,71	10,41	1,97	217	80	2		43,56	9,15	0,17	0,04
85	ФССЦ-14.3.02.01-0116 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска акриловая: ДИВА-Ф УНИВЕРСАЛ, Палитра Руси	т	0,00546 (0,132*21) * 0,001	9794				53							
пом. 13																

		23.06.2020														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
86	ФЕР62-17-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окрашивание водозамысловыми составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с распылковой старой краски более 35%	100 м2	0,832 83,2 / 100	503,23	276,48	7,07	2,05	419	230	6	2	32	26,62	0,16	0,13
87	ФССП-14.3.02.01-0116 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска акриловая: ДИВА-Ф УНИВЕРСАЛ, Палитра Руси	т	0,021632 (0,13*2*83,2) * 0,001	9794				212							
88	ФЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0,5785 57,85 / 100	1918,77	696,6	92,77	53,22	1110	402	54	31	74	42,81	5,54	3,2
89	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенной: по штукатурке стен	100 м2	0,5785 57,85 / 100	1033,68	380,71	10,41	1,97	598	220	6	1	43,56	25,2	0,17	0,1
90	ФССП-14.3.02.01-0116 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Краска акриловая: ДИВА-Ф УНИВЕРСАЛ, Палитра Руси	т	0,015041 (0,13*2*57,85) * 0,001	9794				147							
пом. 14, 15, 16																
91	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Очистка поверхности щетками	м2	98,23	7,68	7,68			754	754			0,9	88,41		
92	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Обеспыливание поверхности	м2	98,23	0,93	0,6	0,33		91	59	32		0,07	6,88		
93	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Отрутовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,9823 98,23 / 100	217,81	56,55	9,22	0,22	214	56	9		5,31	5,22	0,02	0,02
94	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска металлических отрутованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 слоя ПЗ=2 (ОЗГ=2, ЗМ=2 к раск.; ЗГМ=2, МАГ=2 к раск.; ТЗ=2, ТЗМ=2))	100 м2	0,9823 98,23 / 100	326,98	38,64	12,02	0,44	321	38	12		4,26	4,18	0,04	0,04
95	ФЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0,515 51,5 / 100	1918,77	696,6	92,77	53,22	988	358	48	27	74	38,11	5,54	2,85
96	ФЕР15-04-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0,515 51,5 / 100	160,29	75,16	1,62	0,37	83	39	1		9,2	4,74	0,03	0,02
Итого по разделу 4 Отделочные работы.																
Раздел 5. Лестница ЛМ-1																
97	ФЕР09-03-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т (Групп. 9, 3 п. 2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗГ=1, ТЗ=1, ТЗМ=1)	т	0,21412	392,96	94,41	257,59	28,96	84	20	55	6	10,285	2,2	2,17	0,46
98	ФССП-07.2.07.12-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,21412	10045				2151							
99	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,09919 99,19 - 0,001	1031,48	271,66	67,1,33	78,48	102	27	67	8	28,9	2,87	5,83	0,58
100	ФССП-07.2.07.12-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0992	8060				800							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
101	ФЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	Т	0,33212 332,12 * 0,001	999,79	329,56	581,74	59,5	332	109	193	20	35,9	11,92	4,42	1,47
102	ФССЦ-07.2.07.12-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием угловых сварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	Т	0,3321	10508				3490							
103	ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Резка стального профилированного настила	м рез	5,11 2,1+2,1+0,91	- 3,05	3,05			16	16			0,84	1,74		
104	ФЕР09-04-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж фанерка	Т	0,01154	1016,18	254,52	536,02	41,45	12	3	6		25,3	0,29	3,08	0,04
105	ФССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм	Т	0,01154	5763				67							
106	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1,9	63,94	23,81	14,41	1,97	121	45	27	4	2,4	4,56	0,17	0,32
107	ФССЦ-07.1.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Блок дверной стальной внутренней однополый ДСВ, площадь 2,1 м2	м2	1,9	1799,14				3418							
108	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,006 0,6 / 100	217,81	56,56	9,22	0,22	1				5,31	0,03	0,02	
109	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 слоя ПЗ=2, ЗМ=2 к рас.; ЗГМ=2, МАТ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,2325 (22,65+0,6) / 100	326,98	38,64	12,02	0,44	76	9	3		4,26	0,99	0,04	0,01
Итого по разделу 5 Лестница Лм-1									76549							2,88

Раздел 6. Входная площадка с пандусом (правое крыло)

110	ФЕР68-14-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,05 5 / 100	1478,92	589,77	889,15	94,56	74	29	45	5	68,26	3,41	9,4	0,47
111	ФЕР68-19-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3	0,6	244,17	83,08	161,09		147	50	97		9,74	5,84		
112	ФЕР68-13-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,0018 1,8 / 1000	1965,05	479,99	1485,06	157,94	4	1	3		57,76	0,1	15,7	0,03
113	ФЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 3	100 м3	0,0467 4,67 / 100	1934,4	1934,4			90	90			248	11,58		
114	ФЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	0,026 2,6 / 100	3168,06	590,51	73,02	8,7	82	15	2		69,8	1,81	0,65	0,02
115	ФЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	1,8	14,86	6,19	8,1	0,81	26	11	15	1	0,78	1,4	0,07	0,13
116	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2,16	55,26				119							
117	ФЕР06-01-004-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство: железобетонных крылец	м3	2,4	229,32	41,37	8,75	1,42	550	99	21	3	4,85	11,64	0,12	0,29
118	ФЕР06-01-004-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство: железобетонных пандусов	м3	1,98	41,85	25,93	6,01	0,95	83	51	12	2	3,04	6,02	0,08	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
119	ФССЦ-04.1.02.05-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	М3	4,446 2,436+2,01	600				2668							
120	ФССЦ-08.4.02.01-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сетка арматурная сварная	т	0,359	7200				2565							
121	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Засыпка вручную траншей, пауэх котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,018 1,6/100	663,75	663,75			12	12			88,5	1,59		
122	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1,9	55,26				105							
123	ФЕР06-03-004-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,06282 (39,8+23,02)* 0,001	906,9	408,85	425,94	51,59	57	26	27	3	42,5	2,67	4,16	0,26
124	ФССЦ-08.4.01.02-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т	0,0628	6800				427							
125	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окразка металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 слоя ПЗ=2; ОСГ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,019 1,9/100	326,98	38,64	12,02	0,44	6	1			4,26	0,08	0,04	
126	ФЕР07-05-016-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0,0756 (3,78*2)/100	16651,29	390,1	204,08	30,77	1259	29	15	2	41,5	3,14	2,59	0,2
127	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окразка металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 слоя ПЗ=2; ОСГ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,026 2,6/100	326,98	38,64	12,02	0,44	9	1			4,26	0,11	0,04	
128	Прайс-лист	Решетка стальная придерная МАТ=2000/1,2/6,91 (Заполнительно-складские расходы МАТ=1,0075)	шт	1	243,01 2000/1,2/6,91				243							
Козырек																
129	ФЕР09-03-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т	т	0,086	384,38	85,83	257,59	28,96	33	7	22	2	9,35	0,8	2,17	0,19
130	ФССЦ-23.3.10.02-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы стальные	т	0,086	7920				681							
131	ФЕР09-03-002-12 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т	0,0238	733,29	159,28	467,67	42,84	17	4	11	1	15,6	0,37	2,88	0,07
132	ФССЦ-23.3.10.02-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы стальные	т	0,0238	7920				188							
133	ФЕР09-03-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,1789	779,12	306,51	308,19	35,47	139	55	55	6	35,07	6,27	2,64	0,47
134	ФССЦ-07.2.07.12-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием кругосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1789	10508				1880							
135	ФЕР09-04-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж шитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой: из тонколистовой стали размером 3х6 м	т	0,272	419,9	93,99	221,1	21,16	114	26	60	6	9,77	2,66	1,53	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
136	ФССП-08.3.05.02-0052 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Прокат толстостеновой горячекатаный марка стали Ст3, толщина 2-6 мм	Т	0,272	5941,89				1616							
137	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Органтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовок ГФ-021	100 м2	0,1677	217,81	56,55	9,22	0,22	37	9	2		5,31	0,89	0,02	
138	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических органтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 слоя ПЗ=2, ОЗПТ=2, ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2 к раск.; ТЗ=2, ТЗМ=2)	100 м2	0,2457	326,98	38,64	12,02	0,44	80	9	3		4,26	1,05	0,04	0,01
139	ФЕР12-01-007-07 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство кровель из черепицы: полнослой битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства	100 м2	0,073	1308,65	575,96	37,86	5,71	96	42	3		63,5	4,64	0,44	0,03
140	ФССП-12.1.03.03-0022 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Черепица кровельная, марка "SHINGLAS" серии: "Кадриль"	м2	7,592	58,01				440							
141	ФССП-01.7.15.14-0221 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Шурупы стальные	кг	0,1	12,2				1							
142	ФЕР10-01-022-07 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по хризотилцементу	100 м2	0,047	6628,95	246,73	15,11	2,67	312	12	1		30,2	1,42	0,23	0,01
143	01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	Т	-0,015	5040				-76							
144	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	Т	-0,0002	11978				-2							
145	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	Т	-0,0197	11200				-221							
146	ФССП-01.7.15.14-0081 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм	100 шт	0,33	33,5				11							
147	ФССП-08.3.09.01-0083 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,7	м2	5,17	57,4				287							
Итого по разделу 6 Входная площадка с пандусом (правое крыло)				4,771,1					104362					67,49		2,76

Раздел 7. 2 этаж

Металлоконструкции второго этажа

148	ФЕР13-06-003-01 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка поверхности щетками	м2	44,4	7,68	7,68			341	341			0,9	39,96		
149	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Органтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовок ГФ-021	100 м2	0,444	217,81	56,55	9,22	0,22	97	25	4		5,31	2,36	0,02	0,01
150	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических органтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 слоя ПЗ=2, ОЗПТ=2, ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2 к раск.; ТЗ=2, ТЗМ=2)	100 м2	0,444	326,98	38,64	12,02	0,44	145	17	5		4,26	1,89	0,04	0,02
Итого по разделу 7 2 этаж									7748					44,21		0,03

Раздел 8. Погрузка, перевозка

Мусор строительный

151	ФССП-01-01-01-043 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	24,6859	3,28				81		81					
152	ФССП-03-21-01-005 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 5 км	1 т груза	24,6859	6,69				165		165					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Доставка товаров, принятых по прайс-листам																
153	ФССИП-03-02-03-002 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 2 км	1 т груза	0,5602	16,95		16,95		9		9					
Грунт																
154	ФССИП-01-01-01-039 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перенной)	1 т груза	28,17 15,657,8	3,96		3,96		112		112					
155	ФССИП-03-21-01-005 Проект Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 5 км	1 т груза	28,17	6,69		6,69		188		188					
Итого по разделу 8 Погрузка, перевозка									3835							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Объекты спортивного назначения, 1 квартал 2020: ОЗП=6,91; ЗМ=6,91; ЗПМ=6,91; МАТ=6,91)																
Накладные расходы									124928	10692	4243	377		1218,02		32,54
Сметная прибыль									863209	73891	29320	2607		1218,02		32,54
Итого по смете:									70078							
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									44613							
Строительные металлические конструкции									8462					41,7		1,17
Деревянные конструкции									409108					125,18		12,2
Внутренние санитарно-технические работы: монтаж и разборка (ремонтно-строительные)									52610					15,3		0,29
Прочие ремонтно-строительные работы									1227					8,97		
Малярные работы (ремонтно-строительные)									15277					61,43		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									49442					202,59		0,93
Конструкции из кирпича и блоков									28441					153,22		0,11
Стены (ремонтно-строительные)									120300					192,11		4,57
Полы									6126					27,29		0,28
Отделочные работы									113483					119,07		1,72
Проемы (ремонтно-строительные)									46955					174,14		9,25
Земляные работы, выполняемые ручным способом									3615					3,16		0,03
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									4562					40,4		
Благодарность (ремонтно-строительные)									99357					40,36		1,24
Автомобильные дороги									936					3,51		0,5
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									799					1,81		0,02
Кровли									9181					3,14		0,2
Погрузо-разгрузочные работы									4184					4,64		0,03
Перевозка грузов автотранспортом									1334							
Итого									2501							
В том числе:									977900					1218,02		32,54
Материалы																
Машины и механизмы									760051							
ФОТ									29320							
									76488							

23.06.2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы									70078							
Сметная прибыль									44613							
Непредвиденные затраты 2%									19860							
Итого с непредвиденными									99760							
НДС 20%									199550							
Итого									1197310							
Постановление Мин. ТРИЗ Пермского края от 25.03.2020г. №3-о (прил.3) Утилизация отходов на полигоне ТБО ООО "ЭКО" (г. Нытва)									15190							
ВСЕГО по смете									1212500					1218,02		32,54

Составил: инженер ООО КБ "ПРОЕКТ" _____ /А.А. Новиков/

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: МКУУКС

(должность, подпись, расшифровка)

/М.А. Мельникова/

Проверил: МКУУКС

(должность, подпись, расшифровка)

/Г.А. Киров/



Расчетное обоснование сметы