


Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				



Примечания:

- Данный лист смотреть с фасадами.
- Размеры оконных блоков на схемах указаны по проему, по внутренней поверхности наружных стен (четверти условно не показываются). Все размеры окон перед изготовлением уточнить по месту. К изготовлению приступать только после проведения обмеров. Эскизы оконных блоков изображены со стороны фасада.
- Оконные блоки окрасить с наружной стороны в RAL 7016, с внутренней в RAL 9010.
- Предусмотреть водоотливы из тонколистовой оцинкованной стали, толщиной не менее 0,55мм с полимерным покрытием. Цвет по RAL 7016.
- Во встроенных помещениях и квартирах - профиль ПВХ пятикамерный (min. толщиной 70 мм) тип Б по ГОСТ 30673-2013.
- Предусмотреть подоконники с боковыми заглушками из ПВХ профиля по ГОСТ 30673-2013.
- Установку оконных блоков выполнять с учетом приточных клапанов расположенных под подоконной доской, см. раздел ОВ.

25/09/20-30- AP2					
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, массив Центральное, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:916					
1	-	Зам.	003-21	20.04.21	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Григорьева				02.2021
Проверил	Ковалева				02.2021
Этап строительства 1. Многоквартирный жилой дом стр. поз N30.					Стадия
					Р
					Лист
					2.08
					Листов
Эскизы элементов заполнения оконных проемов					
ГАП Явруян					02.2021
Н.Контроль Степанов					02.2021

PROXIMA ARCHITECTS

Формат