





Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					



Схемы раскладки блоков СКЦ



Примечания

- Данный лист смотреть совместно с листами 1.02 АР1, 2.02 АР2.
- Облицовочный камень СКЦ 1Р-25 «Малевич».
- Гидроизоляцию завести на стены на 200 мм.
- Скобы 300x150 мм, длиной 920 мм из арматуры d=16 А500. Установить в просверленные отверстия на эпоксидную смолу. Отверстия сверлить на глубину не менее 160 мм.
- Типы стен и перегородок см. АР1.
- Детализацию и спецификацию металлических решеток, узлы креплений и соединений элементов см. раздел КМ.
- Поручень ограждений выполнить из трубы d=50 мм.
Стойки выполнить из трубы 40x40
Горизонтальные и вертикальные промежуточные элементы выполнить из прутка 20x20.
- Антикоррозийную защиту металлических ограждений выполнить окраской эмалью ПФ 115 ГОСТ 6465-76 (или аналог) (RAL 7016) за 2 раза по грунтовке ПФ 021 ГОСТ 25129-82.
- В стяжке пола выполнить разуклонку к отверстию и заложить асбестоцементную трубу d=100мм. Трубу довести до песчаной засыпки дренажа. После установки трубы - отверстие в стене начеканить раствором.

						25/09/20-30- АР5		
						Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, массив Центральное, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:916		
						Этап строительства 1. Многоквартирный жилой дом стр. поз N30.		
						Стадия	Лист	Листов
						Р	5.04	
						ПРОXIMA ARCHITECTS		
						Формат		