

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____



_____ / _____ /
 "___" _____ 2021 г.

Наименование стройки: г.о. Красноармейск, Московской области, мкр. "Северный" д.24, МАОУ Гимназия №6
 Объект № _____

Локальный сметный расчет № 2506
 (Локальная смета)

на замена дверных блоков, перегородок и полов входной группы

Наименование объекта:

Основание: дефектная ведомость №2528

Сметная стоимость **473,904** тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость **281** чел-ч
 Сметная заработная плата **84,198** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на январь 2021 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Внутренняя входная группа

1	E09-04-009-03	Демонтаж оконных и дверных блоков остекленных, алюминиевых	1 т	0,603			E09-04-009-03		
		демонтаж МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. д)	конструкций						
		ЗП			1394,56	1,00	32,91	27674,67	
		ЭМ			1924,15	1,00	7,98	9258,89	
		в т.ч. ЗПМ			154,12	1,00	32,91	(3058,47)	
		МР			0,00	1,00	9,17	0,00	
		НР от ФОТ	%	81,00				24893,84	
		СП от ФОТ	%	72,25				22204,69	
		ЗТР	чел-ч	153,755		1,00			92,71
Всего по позиции								84032,09	139356,70
2	E09-04-010-02	Демонтаж перегородок остекленных, алюминиевых	1 т	0,11			E09-04-010-02		
		демонтаж МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. д)	конструкций						
		ЗП			2837,04	1,00	32,91	10270,37	
		ЭМ			316,18	1,00	8,23	286,24	
		в т.ч. ЗПМ			1,13	1,00	32,91	(4,09)	
		МР			0,00	1,00	9,03	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НР от ФОТ	%	81,00				8322,31	
		СП от ФОТ	%	72,25				7423,30	
		ЗТР	чел-ч	294,91		1,00			32,44
Всего по позиции								26302,22	239111,09
3	E10-01-034-01 МДС 421пр п.586 применительно	Установка перегородок из ПВХ	100 м2 проемов	0,0368			E10-01- 034-01		
		ЗП			1492,36	1,15	32,91	2078,49	
		ЭМ			427,09	1,25	10,96	215,32	
		в т.ч. ЗПМ			23,76	1,25	32,91	(35,97)	
		МР			173997,22	1,00	1,88	12037,82	
2030938		Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	-3,68	1630,31	1,00	1,72	-10319,21	
11.3.03.10-0096М		Стационарные перегородки, на алюминиевом каркасе, толщина конструкции 8СМ, двухслойные комбинированные (глухая часть + стекло)	м2	3,68	2334,88	1,00		8592,36	
		НР от ФОТ	%	106,20				2245,56	
		СП от ФОТ	%	53,55				1132,29	
		ЗТР	чел-ч	170,75		1,15			7,23
Всего по позиции								15982,63	434310,60
4	E10-01-034-01 МДС 421пр п.586	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0394			E10-01- 034-01		
		ЗП			1492,36	1,15	32,91	2225,34	
		ЭМ			427,09	1,25	10,96	230,53	
		в т.ч. ЗПМ			23,76	1,25	32,91	(38,51)	
		МР			173997,22	1,00	1,88	12888,32	
2030938		Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	-3,94	1630,31	1,00	1,72	-11048,28	
2030972		Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	3,94	2298,88	1,00	1,47	13314,65	
		НР от ФОТ	%	106,20				2404,21	
		СП от ФОТ	%	53,55				1212,29	
		ЗТР	чел-ч	170,75		1,15			7,74
Всего по позиции								21227,06	538757,87
5	E10-01-047-04 МДС 421пр п.586	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0874			E10-01- 047-04		
		ЗП			1386,89	1,15	32,91	4587,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭМ			526,56	1,25	8,49	488,40	
		в т.ч. ЗПМ			14,18	1,25	32,91	(50,98)	
		МР			158375,88	1,00	5,56	76961,81	
2038084		Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	-8,74	1533,73	1,00	5,59	-74932,83	
2038086		Блоки дверные наружные или тамбурные светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002)	м2	8,74	1490,53	1,00	5,63	73343,32	
1010950		Замок	компл.	2	75,70	1,00	3,00	454,20	
		НР от ФОТ	%		106,20			4926,10	
		СП от ФОТ	%		53,55			2483,92	
		ЗТР	чел-ч		160,52		1,15		16,13
Всего по позиции								88312,45	1010439,93
6	E09-04-012-02 МДС 421пр п.586	Установка дверного доводчика	1 шт.	2			E09-04-012-02		
		ЗП			11,01	1,15	32,91	833,38	
		ЭМ			2,87	1,25	6,54	46,92	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	32,91	(0,00)	
		МР			0,68	1,00	9,28	12,62	
1010961		Закрыватель дверной гидравлический	шт.	2	428,27	1,00	2,08	1781,60	
		НР от ФОТ	%		81,00			675,04	
		СП от ФОТ	%		72,25			602,12	
		ЗТР	чел-ч		1,11		1,15		2,55
Всего по позиции								3951,68	1975,84
7	E15-02-031-01 МДС 421пр п.586	Штукатурка поверхностей откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,013			E15-02-031-01		
		ЗП			1895,72	1,15	32,91	932,70	
		ЭМ			64,40	1,25	14,45	15,12	
		в т.ч. ЗПМ			27,81	1,25	32,91	(14,87)	
		МР			2105,04	1,00	7,27	198,95	
		НР от ФОТ	%		94,50			895,45	
		СП от ФОТ	%		46,75			442,99	
		ЗТР	чел-ч		204,06		1,15		3,05
Всего по позиции								2485,21	191170,00
8	E15-04-007-01 МДС 421пр п.586	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2	0,013			E15-04-007-01		
		ЗП			380,71	1,15	32,91	187,31	
		ЭМ			13,63	1,25	10,72	2,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0,23	1,25	32,91	(0,12)	
		в т.ч. ЗПМ			1113,28	1,00	5,39	78,01	
		МР						177,12	
		НР от ФОТ	%	94,50				87,62	
		СП от ФОТ	%	46,75					0,65
		ЗТР	чел-ч	43,56		1,15			
Всего по позиции								532,43	40956,15
Итого по разделу								242825,77	
Внешняя входная группа									
9	E09-04-009-03	Демонтаж дверных блоков остекленных, 1 т демонтаж МДС 81- алюминиевых 38.2004 п. 3.3.1. д)	конструкц ий		0,294		E09-04- 009-03		
		ЗП			1394,56	1,00	32,91	13493,12	
		ЭМ			1924,15	1,00	7,98	4514,29	
		в т.ч. ЗПМ			154,12	1,00	32,91	(1491,19)	
		МР			0,00	1,00	9,17	0,00	
		НР от ФОТ	%	81,00				12137,29	
		СП от ФОТ	%	72,25				10826,16	
		ЗТР	чел-ч	153,755		1,00			45,20
Всего по позиции								40970,86	139356,67
10	E09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		9,63		E09-04- 012-01		
		ЗП			23,81	1,15	32,91	8677,84	
		ЭМ			19,07	1,25	9,89	2270,30	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	32,91	(0,00)	
		МР			25,67	1,00	6,10	1507,93	
1010888		Скобяные изделия	компл.	2	94,69	1,00	6,47	1225,29	
2038147		Блок дверной стальной наружный двупольный	м2	9,63	1528,80	1,00	3,44	50644,86	
		НР от ФОТ	%	81,00				7029,05	
		СП от ФОТ	%	72,25				6269,74	
		ЗТР	чел-ч	2,40		1,15			26,58
Всего по позиции								77625,01	8060,75
11	E09-04-012-02	Установка дверного доводчика	1 шт.		2		E09-04- 012-02		
		ЗП			11,01	1,15	32,91	833,38	
		ЭМ			2,87	1,25	6,54	46,92	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	32,91	(0,00)	
		МР			0,68	1,00	9,28	12,62	
1010961		Закрыватель дверной гидравлический	шт.	2	428,27	1,00	2,08	1781,60	
		НР от ФОТ	%	81,00				675,04	
		СП от ФОТ	%	72,25				602,12	
		ЗТР	чел-ч	1,11		1,15			2,55
Всего по позиции								3951,68	1975,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	E15-02-031-01 МДС 421пр п.586	Штукатурка поверхностей откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукату риваемой поверхно сти	0,01			E15-02- 031-01		
		ЗП			1895,72	1,15	32,91	717,46	
		ЭМ			64,40	1,25	14,45	11,63	
		в т.ч. ЗПМ			27,81	1,25	32,91	(11,44)	
		МР			2105,04	1,00	7,27	153,04	
		НР от ФОТ	%	94,50				688,81	
		СП от ФОТ	%	46,75				340,76	
		ЗТР	чел-ч	204,06		1,15			2,35
Всего по позиции								1911,70	191170,00
13	E15-04-007-01 МДС 421пр п.586	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,01			E15-04- 007-01		
		ЗП			380,71	1,15	32,91	144,09	
		ЭМ			13,63	1,25	10,72	1,83	
		в т.ч. ЗПМ			0,23	1,25	32,91	(0,09)	
		МР			1113,28	1,00	5,39	60,01	
		НР от ФОТ	%	94,50				136,25	
		СП от ФОТ	%	46,75				67,40	
		ЗТР	чел-ч	43,56		1,15			0,50
Всего по позиции								409,58	40958,00
Итого по разделу								124868,83	
Полы тамбура									
14	P57-2-3	Разборка покрытий полов и фриза из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,155			P57-2-3		
		ЗП			595,99	1,00	32,91	3040,17	
		ЭМ			45,01	1,00	14,45	100,81	
		в т.ч. ЗПМ			19,44	1,00	32,91	(99,16)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	80,00				2511,46	
		СП от ФОТ	%	68,00				2134,74	
		ЗТР	чел-ч	69,87		1,00			10,83
Всего по позиции								7787,18	50239,87
15	P61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонт ированно й поверхно сти	0,012			P61-2-7		
		ЗП			2023,18	1,00	32,91	798,99	
		ЭМ			20,94	1,00	14,45	3,63	
		в т.ч. ЗПМ			9,05	1,00	32,91	(3,57)	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МР			1140,21	1,00	6,56	89,76	
		НР от ФОТ	%	79,00				634,02	
		СП от ФОТ	%	50,00				401,28	
		ЗТР	чел-ч	228,35		1,00			2,74
Всего по позиции								1927,68	160640,00
16	E15-02-031-08 МДС 421пр п.586	Насечка поверхности стен	100 м2 оштукату риваемой поверхно сти	0,024			E15-02- 031-08		
		ЗП			315,61	1,15	32,91	286,67	
		НР от ФОТ	%	94,50				270,90	
		СП от ФОТ	%	46,75				134,02	
		ЗТР	чел-ч	37,00		1,15			1,02
Всего по позиции								691,59	28816,25
17	E11-01-011-01 демонтаж МДС 81- 38.2004 п. 3.3.1. а)	Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,143			E11-01- 011-01		
		ЗП			250,97	1,00	32,91	1181,10	
		ЭМ			35,39	1,00	13,81	69,89	
		в т.ч. ЗПМ			13,72	1,00	32,91	(64,57)	
		МР			0,00	1,00	6,21	0,00	
		НР от ФОТ	%	110,70				1378,96	
		СП от ФОТ	%	63,75				794,11	
		ЗТР	чел-ч	31,608		1,00			4,52
Всего по позиции								3424,06	23944,48
18	E11-01-011-01 МДС 421пр п.586	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,143			E11-01- 011-01		
		ЗП			313,71	1,15	32,91	1697,81	
		ЭМ			44,24	1,25	13,81	109,21	
		в т.ч. ЗПМ			17,15	1,25	32,91	(100,89)	
		МР			1127,07	1,00	6,21	1000,87	
		НР от ФОТ	%	110,70				1991,16	
		СП от ФОТ	%	63,75				1146,67	
		ЗТР	чел-ч	39,51		1,15			6,50
Всего по позиции								5945,72	41578,46
19	E11-01-300-01 МДС 421пр п.586	Устройство покрытий полов и фриза из керамогранитных плиток размером 300x300x12 мм	100 м2	0,179			E11-01- 300-01		
		ЗП			669,75	1,15	32,91	4537,24	
		ЭМ			147,97	1,25	14,19	469,81	
		в т.ч. ЗПМ			45,99	1,25	32,91	(338,65)	
		МР			9055,30	1,00	4,61	7472,34	
1015566		Плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм, бежевые	м2	-18,258	69,21	1,00	4,65	-5875,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1015570	Плитки керамогранитные размером 300х300х12мм, фактура антискользкая структурная	м2	18,258	80,12	1,00	6,72	9830,22		
применительно	НР от ФОТ	%	110,70				5397,61		
	СП от ФОТ	%	63,75				3108,38		
	ЗТР	чел-ч	76,63		1,15				15,77
Всего по позиции								24939,69	139327,88
Итого по разделу								44715,92	
Прочие работы									
20	A01-01-01-041	Погрузка мусора строительного вручную	1 т груза	3,1	42,98	1,00	14,31	1906,64	
Всего по позиции								1906,64	615,05
21	08.1.05.04-0001M	Вывоз мусора контейнером с утилизацией 5м3 (3Т)	Шт	1	3027,48	1,00		3027,48	
22	A01-01-01-015	Погрузка металлолома	1 т груза	0,282	22,33	1,00	19,55	123,11	
Всего по позиции								123,11	436,56
23	A03-21-01-003	Перевозка металлолома на расстояние до 3 км	1 т груза	0,282	4,80	1,00	8,83	11,95	
Всего по позиции								11,95	42,38
24	5099912	Возврат-металлолом (прайс-лист 96/1,2) кг		-282	80,00	1,00	1,00	-22560,00	
Итого по разделу								-17490,82	
Итого								394919,70	
НДС, %								20,00	78983,94
Всего								473903,64	

Специалист

ТО

МКУ "ЦГР"

 / Н.П.Новожилова /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Начальник


СТО

МКУ "ЦГР"

 / Т.Н.Захаренко /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Директор

МКУ "ЦГР"

 / Ю.В.Есаулов /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

м.п.



«Утверждаю»

Директор МАОУ Гимназия №6

г.о. Красноармейск М.о.

« 25 » 2012 г.
Е.Д. Романова



Дефектная ведомость № 2528

На смену дверных блоков, полов входной группы МАОУ Гимназия № 6

г.о.Красноармейск М.о., мкр.Северный, д.24.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
Смена внутренней входной группы			
1	Разборка оконных блоков глухих двустворчатых с раскладками из алюминиевых профилей (0,73*2,7)*2	шт/м ²	2/3,94
2	Разборка остекленной перегородки с раскладками из алюминиевых профилей (0,4*2,3)*4	шт/м ²	4/3,68
4	Демонтаж остекленного дверного блока двустворчатого с раскладками из алюминиевых профилей (1,9*2,3)*2	шт/м ²	2/8,74
5	Установка блока оконного пластикового двухпольного глухого с двухкамерным стеклопакетом (0,73*2,7)*2	шт/м ²	2/3,94
6	Установка перегородки пластиковой со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна (0,4*2,3)*4	шт/м ²	4/3,68
7	Установка блока дверного пластикового двухпольного со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна (1,9*2,3)*2	шт/м ²	2/8,74
8	Ремонт штукатурки откосов дверных	м ²	1,3
9	Окраска откосов дверных ВДА составами по штукатурке	м ²	1,3
10	Установка металлических защелок	шт	4
11	Установка доводчика	шт	2
12	Установка ручки-скобы	шт	8
13	Установка врезного замка	шт	2
Смена наружных входных блоков дверных			
14	Демонтаж остекленного дверного блока двухпольного с раскладками из алюминиевых профилей (2,05*2,35)*2	шт/м ²	2/9,63
15	Установка дверного блока металлического двухпольного	шт/м ²	2/9,63
16	Ремонт штукатурки откосов дверных	м ²	1,0
17	Окраска откосов дверных ВДА составами по штукатурке	м ²	1,0
18	Установка металлических защелок	шт	4
19	Установка доводчика	шт	2
20	Установка ручки-скобы	шт	8

