

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации  
городского округа - председатель  
комитета по культуре и организации досуга

Ю.Ю. Калинина

2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования  
администрации городского округа

Г.А. Симонова

2020 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий МАДОУ ЦРР д\с №24 "Сказка"

Л.Н. Веремейчук

2020 г.

Дефектная ведомость

Моск. обл., г. Ступино ул. Андропова влад. 63а . МАДОУ ЦРР д\с №24 " Сказка ". Ремонт теневого навеса.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел: 1 теневого навеса</b>				
1	<b>ДЕМОНТАЖ</b>			
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,4896	3,6*6,8/2*4
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,4896	
3.1	Строительный мусор	т	0,68544	
4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2 кровли	0,4896	
4.1	Строительный мусор	т	0,44064	
5	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	0,3466	6,12*5,9*0,96 96% полов
6	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2 основания	0,1733	34,66*0,5 50% лаг
6.1	Строительный мусор	т	0,12131	
7	Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги	100 м2 основания	0,1733	
7.1	Строительный мусор	т	0,627346	
8	<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>			
9	<b>ПОЛЫ</b>			
10	Укладка лаг по кирпичным столбикам	100 м2	0,1733	
11	Устройство покрытий полов дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,3466	
12	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности за 2 раза	100 м2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,3611	6,12*5,9
13	<b>КРОВЛЯ</b>			
14	Установка стропил из бруса 50x150 мм -30 м.п. / с антисептированием	1 м3 древесины в конструкции	0,225	0,05*0,15*30
15	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0,225	
16	Устройство кровель из волнистых листов типа "Ондулин" с устройством деревянной обрешетки при уклоне кровли более 10 градусов	100 м2 кровли	0,4896	
16.4	Ондулин ( листы волнистые) зеленый размер 2000x950 мм / расход К=1,28	м2	62,6688	48,96*1,28
17	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x50 мм / 20 шт на лист р-р листа 2,0 x 0,95 м	100 шт.	6,6	62,6688/(2*0,95)*20
18	Элементы коньковые типа "Ондулин", цвет зеленый / рабочая длина 850 мм	шт.	24	4,95*4/0,85
	Зам.заведующего по АХР _____			О.В. Куликова