

СОГЛАСОВАНО

Начальник Дмитровского УСЗН
Минсоцразвития М.О.


И.В. Складчикова
2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ СО МО
"Дмитровский КЦСОН"


Е.А. Гаврилова
2020г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Замена дверей на противопожарные в ГАУ СО МО "Дмитровский КЦСОН": М.о. г. Дмитров, Большевикский пер. дб "Б"

Основание:

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Нормативная трудоемкость

	в базисном уровне цен	в текущем уровне цен
Сметная стоимость	7440,32 руб.	44179,52 руб.
Средства на оплату труда	147,76 руб.	4754,98 руб.
Нормативная трудоемкость		14,48 чел.час

Составлен(а) в ценах на

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Козф. поправ. к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Козф. пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1.									
1	ТЕР09-04-013-01	демонтаж противопожарных дверей: однопольных глухих	1 м2 проема	3,78	31,33			Октябрь 2020 г. п/п 223	
		ЗП			21,13	0,7	55,91	32,18	1799,18
		ЭМ			10,2	0,7	26,99	8,73	235,62
		в т.ч. ЗПМ				0,7		32,18	
		МР						9,29	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	45,29	81=90*0,9	1457,34
		СП от ФОТ	%	85		0,85	40,4	72=85*0,85	1295,41
		ЗТР	чел.-ч	2,07		0,7			
		Всего по позиции					168,59		4787,55
2	ТЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	1 м2 проема	3,78	93,38			Октябрь 2020 г. п/п 223	
		ЗП			21,13	1,15	91,85	32,18	2955,8
		ЭМ			10,2	1,25	48,2	8,73	420,74
		в т.ч. ЗПМ				1,25		32,18	
		МР			62,05		234,55	9,29	2178,96
		НР от ФОТ	%	90		0,9	74,4	81=90*0,9	2394,2
		СП от ФОТ	%	85		0,85	66,36	72=85*0,85	2128,18
		ЗТР	чел.-ч	2,07		1,15			
		Всего по позиции					515,36		10077,88
3	ТССЦ-203-8116	Дверь противопожарная металлическая: однопольная EI-90	шт.	2	2755,24		5510,48	Октябрь 2020 г. п/п 17050_3,97	21876,61
4	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,1	42,98			Октябрь 2020 г. п/п 1_	
		ЗП							
		ЭМ			42,98		4,3	14,12	60,69
		в т.ч. ЗПМ							
		МР							
		НР от ФОТ	%	0				0	
		СП от ФОТ	%	0				0	
		Всего по позиции					4,3		60,69
5	ТССЦпг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км: I класс груза	1 т груза	0,1	15,35			Октябрь 2020 г. п/п 1_	
		ЗП							
		ЭМ			15,35		1,54	8,83	13,55
		в т.ч. ЗПМ							
		МР							
		НР от ФОТ	%	0				0	
		СП от ФОТ	%	0				0	
		Всего по позиции					1,54		13,55
		Итого прямые затраты по смете					5973,82		29541,15
		Итого					6200,27		36816,27
		НДС 20%					1240,05		7363,25
		ВСЕГО по смете					7440,32		44179,52

Расценки к смете
проверены
Инженер-сметчик МАУ "КСИР"
Е М Безбородова

Составил: _____

Проверил: _____