

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель главы администрации городского
округа Ступино Московской области - председатель
комитета культуры и молодежной политики

Ю.Ю. Калинина

" " 2021 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник управления образования
администрации городского округа
Ступино Московской области

Е.Н. Казакова

" " 2021 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий МАДОУ ЦРР -
д/с №22 "Журавушка"

Т.В. Филипова

2021 г.

Дефектная ведомость

Московская обл. г. Ступино ул. Андропова влад. 67а. МАДОУ ЦРР- д/с №22 "Журавушка". Доустановка АПС
и СОУЭ.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Расчет объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотозлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		1 шт.	24
2	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45		10 шт.	2,4
3	Световые настенные указатели		100 шт.	0,2
4	Оповещатель световой МОЛНИЯ-12 (24)		шт.	20
5	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении		1 шт.	12
6	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10		10 шт.	1,2
7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении		1 шт.	13
8	Сирена сигнальная, марка "Иволга"		10 шт.	1,3
9	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч		шт.	1
10	Короба пластмассовые шириной до 40 мм		100 м	2
11	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 20x10 мм		100 м	2
12	Провод в лотках, сечением: до 6 мм ²		100 м	4
13	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг-FRLS 1x2x0,75		1000 м	0,4
Раздел: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ				
14	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)		1 участок	1

Зам.заведующего по АХЧ: А.Ю. Гвизина