

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____
 _____ / _____ /
 " " _____ 2020 г.



Наименование стройки:
 Объект №

Локальный сметный расчет № 2439
 (Локальная смета)

на вертикальная планировка
 Наименование объекта:
 Основание: дефетная ведомость MAOU Гимназия № 6

Сметная стоимость **1100,442** тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость **0** чел.-ч
 Сметная заработная плата **0,00** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на октябрь 2020 г.


№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел-ч
									Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1.


1	A03-21-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км	1 т груза	1136,4	19,29	1,00	8,83	193563,81	
Всего по позиции								193563,81	170,33
2	4070014	Земля растительная	м3	688,728	135,60	1,00	6,46	603309,20	
3	E01-01-030-03	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0,688728			E01-01-030-03		
		ЭМ			917,05	1,00	14,31	9038,17	
		в т.ч. ЗПМ			173,54	1,00	32,18	(3846,21)	
		НР от ФОТ	%	95,00				3653,90	
		СП от ФОТ	%	50,00				1923,11	
Всего по позиции								14615,18	21220,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	E01-01-030-11 {K=5.00}	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-030-03	1000 м3	0,688728			E01-01-030-11		
		ЭМ			3472,65	1,00	14,31	34225,39	
		в т.ч. ЗПМ			657,15	1,00	32,18	(14564,59)	
		НР от ФОТ	%	95,00				13836,36	
		СП от ФОТ	%	50,00				7282,30	
Всего по позиции								55344,05	80356,90
5	E01-02-002-02	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см	1000 м3	0,688728			E01-02-002-02		
		ЭМ			2230,48	1,00	12,30	18895,19	
		в т.ч. ЗПМ			372,92	1,00	32,18	(8265,13)	
		НР от ФОТ	%	95,00				7851,87	
		СП от ФОТ	%	50,00				4132,57	
Всего по позиции								30879,63	44835,74
6	E01-02-002-05 {K=4.00}	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-002-02	1000 м3	0,688728			E01-02-002-05		
		ЭМ			1458,60	1,00	11,79	11843,98	
		в т.ч. ЗПМ			232,72	1,00	32,18	(5157,84)	
		НР от ФОТ	%	95,00				4899,95	
		СП от ФОТ	%	50,00				2578,92	
Всего по позиции								19322,85	28055,85
Итого по разделу								917034,72	
Итого								917034,72	
НДС, %								20,00	183406,94
Всего								1100441,66	

Специалист
ТО МКУ
"ЦГР"

 / Л.А.Мороз /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))



 / Ю.В.Есаулов /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Подрядчик _____

_____ / _____ /

"__" _____ 2020 г.



Наименование стройки:

Объект №

Локальный сметный расчет № 2438
(Локальная смета)

на вырубку деревьев

Наименование объекта:

Основание: дефетная ведомость МАОУ Гимназия № 6

Сметная стоимость	59,558	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	21	чел.-ч
Сметная заработная плата	5,493	тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на октябрь 2020 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел-ч
									Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1.

1	E01-02-099-02	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 20 см	100 деревье	0,07			E01-02-099-02		
		ЗП			61,29	1,00	32,18	138,06	
		ЭМ			11,05	1,00	12,27	9,49	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	32,18	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	80,00				110,45	
		СП от ФОТ	%	45,00				62,13	
		ЗТР	чел-ч	6,52		1,00			0,46
Всего по позиции								320,13	4573,29
2	E01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 16 см	100 деревье	0,26			E01-02-099-07		
		ЗП			59,22	1,00	32,18	495,48	
		ЭМ			11,20	1,00	12,27	35,73	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	32,18	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	80,00				396,38	
		СП от ФОТ	%	45,00				222,97	
		ЗТР	чел-ч	6,30		1,00			1,64
Всего по позиции								1150,56	4425,23


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.5.9.7375)									
3	E01-02-099-08	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 20 см	100 деревье в	0,07			E01-02-099-08		
		ЗП			74,45	1,00	32,18	167,71	
		ЭМ			13,34	1,00	12,27	11,46	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	32,18	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	80,00				134,17	
		СП от ФОТ	%	45,00				75,47	
		ЗТР	чел-ч	7,92		1,00			0,55
		Всего по позиции						388,81	5554,43
4	E01-02-111-01	Корчевка вручную пней диаметром до 120 мм	100 пней	0,26			E01-02-111-01		
		ЗП			25,74	1,00	32,18	215,36	
		НР от ФОТ	%	80,00				172,29	
		СП от ФОТ	%	45,00				96,91	
		ЗТР	чел-ч	3,30		1,00			0,86
		Всего по позиции						484,56	1863,69
5	E01-02-111-03	Корчевка вручную пней диаметром от 190 до 250 мм	100 пней	0,14			E01-02-111-03		
		ЗП			319,80	1,00	32,18	1440,76	
		НР от ФОТ	%	80,00				1152,61	
		СП от ФОТ	%	45,00				648,34	
		ЗТР	чел-ч	41,00		1,00			5,74
		Всего по позиции						3241,71	23155,07
6	E01-02-101-03	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 20 см	100 деревье в	0,07			E01-02-101-03		
		ЗП			181,01	1,00	32,18	407,74	
		ЭМ			36,65	1,00	12,27	31,48	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	32,18	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	80,00				326,19	
		СП от ФОТ	%	45,00				183,48	
		ЗТР	чел-ч	21,60		1,00			1,51
		Всего по позиции						948,89	13555,57
7	E01-02-101-08	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 12 см	100 деревье в	0,26			E01-02-101-08		
		ЗП			61,43	1,00	32,18	513,97	
		ЭМ			12,42	1,00	12,27	39,62	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	32,18	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	80,00				411,18	
		СП от ФОТ	%	45,00				231,29	
		ЗТР	чел-ч	7,33		1,00			1,91
		Всего по позиции						1196,06	4600,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	E01-02-101-10	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 20 см	100	0,07			E01-02-101-10		
		ЗП			212,85	1,00	32,18	479,47	
		ЭМ			43,11	1,00	12,27	37,03	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	32,18	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	80,00				383,58	
		СП от ФОТ	%	45,00				215,76	
		ЗТР	чел-ч	25,40		1,00			1,78
Всего по позиции								1115,84	15940,57
9	E01-02-100-01	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100	0,4			E01-02-100-01		
		ЗП			126,98	1,00	32,18	1634,49	
		ЭМ			721,05	1,00	12,46	3593,71	
		в т.ч. ЗПМ			126,09	1,00	32,18	(1623,03)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	80,00				2606,02	
		СП от ФОТ	%	45,00				1465,88	
		ЗТР	чел-ч	16,28		1,00			6,51
Всего по позиции								9300,10	23250,25
10	A01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	40,51	42,98	1,00	14,12	24584,61	
Всего по позиции								24584,61	606,88
11	A03-21-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км	1 т груза	40,51	19,29	1,00	8,83	6900,10	
Всего по позиции								6900,10	170,33
Итого по разделу								49631,37	
Итого								49631,37	
НДС, %								20,00	9926,27
Всего								59557,64	

Специалист
ТО МКУ
"ЦГР"

 / Л.А.Мороз /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Директор
МКУ "ЦГР"

 / Ю.В.Есаулов /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

