

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____
 _____ / _____ /

"__" _____ 2021 г.



Наименование стройки: г.о.Красноармейск Московской области мкр."Северный" д.24 MAOU Гимназия №6
 Объект № _____ / Е.Д.Романова / _____ /

Локальный сметный расчет № 2038а
 (Локальная смета)

на ремонт фасада здания
 Наименование объекта:
 Основание: дефектная ведомость №2069

Сметная стоимость **4785,716** тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость **4273** чел.-ч
 Сметная заработная плата **1272,448** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на январь 2021 г.


№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


Раздел 1.

1	P53-21-29	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей нетвердеющими мастиками, солнцезащитным составом с установкой упругой прокладки с применением наружных инвентарных лесов	100 м	26,739			P53-21-29		
		восстановленной герметизации стыков							
		ЗП			497,93	1,00	32,91	438168,69	
		ЭМ			15,27	1,00	8,79	3589,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	32,91	(0,00)	
		МР			3379,49	1,00	3,98	359649,45	
		НР от ФОТ	%	86,00				376825,07	
		СП от ФОТ	%	70,00				306718,08	
		ЗТР	чел-ч	51,76		1,00			1384,01
		Всего по позиции						1484950,29	55535,00
2	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2	24,834			P62-25-1		
		обработкой поверхности							
		ЗП			37,07	1,00	32,91	30296,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭМ			26,49	1,00	5,08	3341,89	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	32,91	(0,00)	
		МР			308,83	1,00	6,60	50618,60	
		НР от ФОТ	%	80,00				24237,46	
		СП от ФОТ	%	50,00				15148,42	
		ЗТР	чел-ч	4,29		1,00			106,54
Всего по позиции								123643,20	4978,79
3	E15-04-019-08 МДС 421пр п.586	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	24,834			E15-04-019-08		
		ЗП			97,38	1,15	32,91	91525,51	
		ЭМ			41,13	1,25	4,37	5579,52	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	32,91	(0,00)	
		МР			470,90	1,00	8,02	93788,53	
		НР от ФОТ	%	94,50				86491,61	
		СП от ФОТ	%	46,75				42788,18	
		ЗТР	чел-ч	9,68		1,15			276,45
Всего по позиции								320173,35	12892,54
4	P62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,682			P62-9-6		
		ЗП			1215,65	1,00	32,91	27284,80	
		ЭМ			8,36	1,00	12,00	68,42	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	32,91	(30,30)	
		МР			937,39	1,00	3,38	2160,83	
		НР от ФОТ	%	80,00				21852,08	
		СП от ФОТ	%	50,00				13657,55	
		ЗТР	чел-ч	140,70		1,00			95,96
Всего по позиции								65023,68	95342,64
5	P62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток на фасаде воздухозаборного узла за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,069			P62-35-2		
		ЗП			697,51	1,00	32,91	1583,90	
		ЭМ			0,87	1,00	10,56	0,63	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	32,91	(0,00)	
		МР			332,45	1,00	3,92	89,92	
		НР от ФОТ	%	80,00				1267,12	
		СП от ФОТ	%	50,00				791,95	
		ЗТР	чел-ч	80,73		1,00			5,57
Всего по позиции								3733,52	54108,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	E08-07-001-02 МДС 421пр п.586	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции и для наружных лесов	48,058			E08-07-001-02		
		ЗП			375,84	1,15	32,91	683587,98	
		ЭМ			6,10	1,25	10,54	3862,30	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	32,91	(0,00)	
		МР			341,11	1,00	5,35	87702,89	
		НР от ФОТ	%	109,80				750579,60	
		СП от ФОТ	%	68,00				464839,83	
		ЗТР	чел-ч	43,50		1,15			2404,10
Всего по позиции								1990572,60	41420,21
Итого по разделу								3988096,64	
Итого								3988096,64	
НДС, %								20,00	797619,33
Всего								4785715,97	

Специалист
ТО
МКУ"ЦГР"  / Н.П.Новожилова /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Начальник
СТО
МКУ"ЦГР"  / Т.Н.Захаренко /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Директор
МКУ"ЦГР"  / Ю.В.Есаулов /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))



«Утверждаю»
 Директор МАОУ Гимназия №6
 г.о.Красноармейск М.о.
 Е.Д.Романова
 « 15 » 11 2019г.

Дефектная ведомость 2069

на ремонт фасада в МАОУ Гимназия №6
 г.о.Красноармейск М.о., мкр.Северный, д.24.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Расчистка лицевых кромок от краски, герметика, пыли	м	2673,9
2	Вскрытие стыков с удалением из полости шва герметизирующих и уплотнительных материалов	м	2673,9
3	Восстановление прокладок уплотнительных «Вилатерм», круглого сплошного сечения	м	2673,9
4	Огрунтовка поверхностей стыка Латекс СКС-65ГП	м	2673,9
5	Заполнение нетвердеющей мастикой «Гэлан» шва, с устройством солнцезащиты из полимерцементного состава	м	2673,9
6	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками с земли и лесов	м2	2483,4
7	Окраска акриловыми составами по подготовленной поверхности фасадов за 2 раза с земли и лесов	м2	2483,4
8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% (деревянные раскладки между створками алюминиевыми)	м2	68,2
9	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток воздухозаборного узла на фасаде за 2 раза	м2	6,9
10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ	м2	4805,8

От заказчика: Романова Е.Д. « 19 » 11 2019 г.

Специалист ТО МКУ «ЦГР» Новикова Н.П.Новожилова