

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации
городского округа председатель
комитета по культуре и организации досуга
Ю.Ю. Калинин
2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
администрации городского округа
Ступино Г.А. Симонова
2020 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №24 "Сказка"
Л.Н. Веремейчук
2020 г.

Дефектная ведомость

Московская обл. Городской округ Ступино ул. Андропова влад.63А. МАДОУ ЦРР д/с №24 "Сказка". Замена оконных блоков

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел: Строительные работы				
1	ОКНА РАЗМЕР: ШИРИНА- 2,01 М, ВЫСОТА- 2,0 М	ШТ	11	
2	ОКНА РАЗМЕР: ШИРИНА- 1,33 М, ВЫСОТА- 2,0 М	ШТ	5	
3	ДВЕРНОЙ БЛОК БАЛКОННЫЙ: ШИРИНА-1,26 М, ВЫСОТА- 2,68 М	ШТ	2	
4	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,16	11+5
5	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,1007	(2,01*11+1,33*5)*0,35
6	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,5752	(2,01*2*11+1,33*2*5)
7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,133	1,33*2*5
8	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	м2	13,3	
9	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,4422	2,01*2*11
10	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2	м2	44,22	
11	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0675	1,26*2,68*2
12	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных стенах	100 м2 проемов	0,0675	
13	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м / отливы на окна и двери	100 м	0,3128	2,01*11+1,33*5+1,26*2
14	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	П.М	31,28	
15	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	0,318	((2,01+2*2)*11+(1,33+2*2)*5+(1,26+2,68*2)*2)*0,3
16	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	2,8300	
17	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2	33,39	31,8*1,05
18	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м / подоконные доски и пороги на двери	100 п. м	0,3128	2,01*11+1,33*5+1,26*2
19	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	31,28	
23	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	1,06	((2,01+2*2)*11+(1,33+2*2)*5+(1,26+2*2,68)*2)
24	Уголок ПВХ, размером 40x40 мм	10 м	10,6	
25	Клеи жидкие гвозди ALEX+, DAP	кг	0,848	
26	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 Т ГРУЗА	4,095301	1,7056+0,35245+1,967184+0,070067
27	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	4,095301	

Зам.заведующего по АХП

О.В. Куликова