

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области - председатель комитета культуры и молодежной политики

Ю.Ю. Калинин

2021 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник управления образования администрации городского округа Ступино Московской области

Е.Н. Казакова

2021 г.

Дефектная ведомость

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий МАДОУ ЦРР - д/с №22 "Журавушка"

С.В. Филипова

2021 г.

Московская область, г. Ступино, ул. Андропова, влад.67а МАДОУ ЦРР - д/с №22 "Журавушка". Ремонт кровли.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Расчет объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
Раздел: 1				
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	11*18	100 м2 покрытия	1,98
2	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм / общ. толщ. 20 мм	11*18	100 м2 стяжки	1,98
3	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	11*18	100 м2 стяжки	1,98
4	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм / общ. толщ. 20 мм	11*18	100 м2 стяжки	1,98
5	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	11*18	100 м2 стяжки	1,98
6	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	11*18	100 м2 кровли	1,98
7	Праймер битумный производства "Техно-Николь"		т	0,0891
8	Смена обделок из листовой стали /карнизов шириной: до 0,7 м	18*2	100 м	0,36
9	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя	11*18	100 м2 кровли	1,98
10,1	Унифлекс ТКП	11*18*1,14	м2	225,72
10,2	Унифлекс ЭПП	11*18*1,16	м2	229,68
11	Смена обделок из листовой стали парапетов шириной до 1м		100 м	0,11
12	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков/ вентилях и выходов на кровлю	0,95*4*3	100м примыканий	0,114
12,1	Унифлекс ТКП	11,4*2,52	м2	28,728
13	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	11*1	100м примыканий	0,11
13,1	Унифлекс ТКП	11*1,89	м2	20,79
14	РЕМОНТ БАЛКОНОВ			1
15	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм / общ. толщ. 30 мм	6*6,5+2,35*6,5+6,5*1	100 м2 стяжки	0,608
16	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	6*6,5+2,35*6,5+6,5*1	100 м2 стяжки	0,608
17	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм / под гидроизоляцию	6*6,5+2,35*6,5+6,5*1	100 м2 стяжки	0,608
18	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной		100 м2 кровли	0,608
20	Праймер битумный производства "Техно-Николь"		т	0,02736
21	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в один слой / наплавливаемая гидроизоляция в 1 слой		100 м2 кровли	0,608
21,1	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	60,8*1,16	м2	70,528
22	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм / общ. толщ. 30 мм		100 м2 стяжки	0,608
23	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01		100 м2 стяжки	0,608
24	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м / свесы на балконах		100 м	0,15

Зам.заведующего по АХЧ А.Ю. Гвызина