

Согласовано:
Заказчик: МАУ "Шаховской ДОК"

директор О.Л.Короткова

Дефектная ведомость подчёта объёмов работ.

Ремонт кровли спортзала по ул.1-я Советская д.61.

Наименование работ	Един. изм.	Формула подсчета	Объем
Монтаж и изготовление металлических отливов	м/п	2,5*5	12,50
Демонтаж металлического парапета	м/п	25+20	45,00
Демонтаж примыканий парапета (гидроизол)	М2	45*2	90,00
Устройство примыкания(кровля,парапет) пескорастворного м-200	м2/м3	45*0.22+45*0.15*0.15:2	10/0,6
Вырубка отдельных участков мягкой кровли	м2	4*10+5*2*6+2*2*10+2*2*10	180,00
Вывоз отходов	т	3,00	3,00
Устройство мягкой кровли(гидроизол)	м2	4*10+5*2*6+2*2*10+2*2*10	180,00
Заливка отдельных отдельных участков кровли битумом	м2	180*50%	90,00
Проливка швов примыкания битумом	м/п	100*1	100,00
Монтаж металлического парапета	м/п	25+20	45,00
Частичный ремонт цементнопесчаной стяжки	м2	180*50%	90,00

Составил

Дурнев Н.Н

