

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель главы администрации  
городского округа Ступино Московской

\_\_\_\_\_ Ю. Ю. Калинина

" " \_\_\_\_\_ 2021г

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник управления образования  
администрации городского округа  
Ступино Московской области

\_\_\_\_\_ Е. Н. Казакова

" " \_\_\_\_\_ 2021г

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий МАДОУ

Большеалексеевский д/о  
комбинированного вида "Калинка"

\_\_\_\_\_ Н. Н. Рычкова

" " \_\_\_\_\_ 2021г

**СМЕТА № 1**

на разработку проектно-сметной документации

на капитальный ремонт Муниципального автономного дошкольного  
образовательного учреждения "Большеалексеевский детский сад комбинированного  
вида «Калинка» городского округа Ступино Московской области по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской  
округ Ступино, село Большое Алексеевское, улица Школьная, владение 4

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапы, вида проектных

Наименование проектной (изыскательской) организации:

ООО "Граждан Проект"

Наименование организации заказчика:

МАДОУ Большеалексеевским д/с комбинированного вида «Калинка»

Итого по расчету: 900,02 тыс.руб.

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (а+вх)*К <sub>л</sub> или (стоимость строительных работ)*проц / 100 или количество * цена, тыс.руб.	Стоимость работ, тыс.руб.
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1.</b>				
1	Детский сад-ясли, 951,2(м2)	СБЦП "Нормы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений" табл.12 гр.6 (СБЦП81-2001-05) Проектная стадия (П+Р); Коб - Цоколь - 4,9%; Коб - Стены, перегородки - 14,0%*0,7=9,8% Коб - Лестницы - 2,0%;  Коб - Перекрытия - 18,3%*0,73=13,359% Коб - Кровля - 2,1%; Коб - Фасад - 4,0%; Коб - Окна - 5,0%; Коб - Двери - 3,5%; Коб - Отделка - 2,1%; Коб - Полы - 4,0%; Коб - Система связи, сигнализации - 5,0%; Коб - Системы электроснабжения - 4,0%; Коб - Системы отопления, вентиляции - 6,0%;  Коб - Системы водопровода, канализации - 6,0%; Итого: 71,759% Разработка сметной документации (71,759*5%)=3,588% Итого "Кэфф. относительной стоимости" = 75,347%	(70+0,2*951,2)*0,75347*1000	196083,03
<b>Итого по смете:</b>				196083,03
Итого Поз 1				196083,03
Всего с учетом "Письмо Минстроя №18410-ИФ/09 от 04.05.2021г 4,59 (2кв. 2021г)				900021,11
<b>ВСЕГО по смете (без НДС)</b>				<b>900021,11</b>

Главный инженер проекта \_\_\_\_\_ Зайцев В.В.

Начальник отдела \_\_\_\_\_

Составил \_\_\_\_\_ Куклева И.В.

Проверил \_\_\_\_\_

Расценки проверены  
сметным отделом МБУ "АЛБ"

\_\_\_\_\_

Лукиянова Р.Н.