

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____
 _____ / _____ /
 "___" _____ 2020 г.



Наименование стройки: г.Красноармейск Московской области мкр."Северный" д.24 МАОУ Гимназия №6
 Объект № _____ /

Локальный сметный расчет № 2065А
 (Локальная смета)

на ремонт полов из линолеума блок "Б"- "В" 2 этаж (коридор, рекреация)
 Наименование объекта:
 Основание: дефектная ведомость №2094

Сметная стоимость **858,809** тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость **426** чел.-ч
 Сметная заработная плата **108,423** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на май 2020 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел-ч
									Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1.

1	P57-3-1	Разборка плинтусов из пластмассовых материалов	100 м	0,644				P57-3-1	
		ЗП			29,41	1,00	30,99	586,95	
		НР от ФОТ	%	80,00				469,56	
		СП от ФОТ	%	68,00				399,13	
		ЗТР	чел-ч	3,77		1,00			2,43
Всего по позиции								1455,64	2260,31
2	P57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума	100 м2	3,827				P57-2-1	
		ЗП			88,84	1,00	30,99	10536,31	
		ЭМ			4,06	1,00	13,84	215,04	
		в т.ч. ЗПМ			1,76	1,00	30,99	(208,73)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	80,00				8596,03	
		СП от ФОТ	%	68,00				7306,63	
		ЗТР	чел-ч	11,39		1,00			43,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции								26654,01	6964,73
3	A01-01-01-041	Погрузка линолеума вручную	1 т груза	1,0967	42,98	1,00	13,67	644,35	
Всего по позиции								644,35	587,54
4	A03-21-01-060	Перевозка линолеума на расстояние до 60 км	1 т груза	1,0967	31,10	1,00	8,63	294,35	
Всего по позиции								294,35	268,40
5	E11-01-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	3,827			E11-01-011-01		
		ЗП			313,71	1,15	30,99	42786,45	
		ЭМ			44,24	1,25	13,25	2804,14	
		в т.ч. ЗПМ			17,15	1,25	30,99	(2542,46)	
		МР			1127,07	1,00	6,10	26311,11	
		НР от ФОТ	%	110,70				50179,10	
		СП от ФОТ	%	63,75				28897,18	
		ЗТР	чел-ч	39,51		1,15			173,89
Всего по позиции								150977,98	39450,74
6	E11-01-057-01 МДС35 п.4.7	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках, с учетом наплавления на стены (плинтус)	100 м2	3,962			E11-01-057-01		
		ЗП			386,07	1,15	30,99	54512,98	
		ЭМ			12,76	1,25	5,94	375,37	
		в т.ч. ЗПМ			0,54	1,25	30,99	(82,88)	
		МР			788,76	1,00	7,57	23656,76	
1014198		Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	404,124	192,15	1,00	4,66	361860,31	
		НР от ФОТ	%	110,70				60437,62	
		СП от ФОТ	%	63,75				34804,86	
		ЗТР	чел-ч	45,26		1,15			206,22
Всего по позиции								535647,90	135196,34
Итого по разделу								715674,23	
Итого								715674,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

НДС, %

20,00

143134,85

Всего

858809,08

Специалист
ТО
МКУ"ЦГР"

Новожилова / Н.П.Новожилова /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Начальник
СТО
МКУ"ЦГР"

Захаренко / Т.Н.Захаренко /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Директор
МКУ"ЦГР"

Есаулов / Ю.В.Есаулов /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

М.п.





«Утверждаю»
Директор МАОУ Гимназия №6
Г.О. Красноармейск М.о.
Д. Романова
2020 г.

Дефектная ведомость № 2094

На замену линолеума в блоке «Б» - «В» 2 этаж (коридор, рекреация) МАОУ Гимназия 6
г.о.Красноармейск М.о., мкр.Северный, д.24.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
Замена линолеума			
1	Разборка плинтусов из пластмассовых материалов	м	64,4
2	Разборка покрытий полов из линолеума	м ²	382,7
3	Погрузка линолеума вручную	т	1,0967
4	Вывоз линолеума на расстояние до 60 км	т	1,0967
5	Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм	м ²	382,7
6	Устройство покрытий полов из линолеума коммерческого, гомогенного класса 34/43 пожаробезопасного, с учетом наплавления на стены	м ²	396,2

От заказчика:  « _____ » _____ 2020 г.

Специалист ТО МКУ «ЦГР»  _____ Н.П.Новожилова

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____
 _____ / _____ /
 " " _____ 2020 г.



Наименование стройки: г. Красноармейск Московской области мкр. "Северный" д.24 МАОУ Гимназия №6, блок 1
 Объект № _____

Локальный сметный расчет № 2067А
 (Локальная смета)

на ремонт загрузочного крыльца №3
 Наименование объекта:
 Основание: дефектная ведомость №2096

Сметная стоимость **27,474** тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 26 чел.-ч
 Сметная заработная плата **6,89** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на май 2020 г.

Непп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1.

1	P57-2-8	Разборка покрытий площадок, проступей и подступенков из керамогранитных плиток	100 м2	0,057			P57-2-8		
		ЗП			659,84	1,00	30,99	1165,56	
		ЭМ			24,70	1,00	13,83	19,47	
		в т.ч. ЗПМ			10,67	1,00	30,99	(18,85)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	80,00				947,53	
		СП от ФОТ	%	68,00				805,40	
		ЗТР	чел-ч	78,74		1,00			4,49
Всего по позиции								2937,96	51543,16
2	E11-01-011-01	Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,042			E11-01-011-01		
		демонтаж МДС 81-(на площадке)	стяжки						
		38.2004 п. 3.3.1. а)							
		ЗП			250,97	1,00	30,99	326,66	
		ЭМ			35,39	1,00	13,25	19,69	
		в т.ч. ЗПМ			13,72	1,00	30,99	(17,86)	
		МР			0,00	1,00	6,10	0,00	
		НР от ФОТ	%	110,70				381,38	
		СП от ФОТ	%	63,75				219,63	
		ЗТР	чел-ч	31,608		1,00			1,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции								947,36	22556,19
3	E11-01-011-02 {K=7.00} демонтаж МДС 81-011-01 38.2004 п. 3.3.1. а)	Демонтаж стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,042			E11-01-011-02		
		ЗП			22,23	1,00	30,99	28,93	
		ЭМ			43,23	1,00	12,98	23,57	
		в т.ч. ЗПМ			15,90	1,00	30,99	(20,70)	
		МР			0,00	1,00	6,08	0,00	
		НР от ФОТ	%	110,70				54,94	
		СП от ФОТ	%	63,75				31,64	
		ЗТР	чел-ч	2,80		1,00			0,12
Всего по позиции								139,08	3311,43
4	A01-01-01-041	Погрузка мусора строительного вручную	1 т груза	0,2	42,98	1,00	13,67	117,51	
Всего по позиции								117,51	587,55
5	A03-21-01-060	Перевозка мусора строительного на расстояние до 60 км	1 т груза	0,2	31,10	1,00	8,63	53,68	
Всего по позиции								53,68	268,40
6	E11-01-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,042			E11-01-011-01		
		ЗП			313,71	1,15	30,99	469,57	
		ЭМ			44,24	1,25	13,25	30,77	
		в т.ч. ЗПМ			17,15	1,25	30,99	(27,90)	
		МР			1127,07	1,00	6,10	288,76	
		НР от ФОТ	%	110,70				550,70	
		СП от ФОТ	%	63,75				317,14	
		ЗТР	чел-ч	39,51		1,15			1,91
Всего по позиции								1656,94	39450,95
7	P59-5-2	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0,08			P59-5-2		
		ЗП			888,97	1,00	30,99	2203,93	
		ЭМ			22,14	1,00	11,72	20,76	
		в т.ч. ЗПМ			3,92	1,00	30,99	(9,72)	
		МР			548,43	1,00	7,01	307,56	
		НР от ФОТ	%	76,00				1682,37	
		СП от ФОТ	%	60,00				1328,19	
		ЗТР	чел-ч	102,89		1,00			8,23
Всего по позиции								5542,81	69285,13
8	E11-01-027-01 МДС35 п.4.7	Устройство покрытий площадок ступеней и подступенков на цементном растворе из плиток бетонных	100 м2 покрытия	0,092			E11-01-027-01		
		ЗП			675,69	1,15	30,99	2215,41	
		ЭМ			189,52	1,25	11,44	249,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т.ч. ЗПМ			38,32	1,25	30,99	(136,57)	
		МР			8046,45	1,00	4,70	3479,28	
		НР от ФОТ	%	110,70				2603,64	
		СП от ФОТ	%	63,75				1499,39	
		ЗТР	чел-ч	81,31		1,15			8,60
Всего по позиции								10047,05	109207,07
9	P62-16-3	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных вододисперсионной акриловой краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,064			P62-16-3		
			окрашиваемой поверхностями						
		ЗП			242,09	1,00	30,99	480,15	
		ЭМ			8,36	1,00	11,59	6,20	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	30,99	(2,68)	
		МР			1469,78	1,00	3,60	338,64	
		НР от ФОТ	%	80,00				386,26	
		СП от ФОТ	%	50,00				241,42	
		ЗТР	чел-ч	28,02		1,00			1,79
Всего по позиции								1452,67	22697,97
Итого по разделу								22895,06	

Итого 22895,06
 НДС, % 20,00 4579,01
Всего 27474,07

Специалист
 ТО
 МКУ"ЦГР" Н.П.Новожилова /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Начальник
 СТО
 МКУ"ЦГР" Т.Н.Захаренко /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Директор
 МКУ"ЦГР" Ю.В.Есаулов /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

м.п.



«Утверждаю»
 Директор МАОУ Гимназия №6
 г.о. Красноармейск М.о.
 Е.Д. Романова
 «21» января 2020 г.




Дефектная ведомость № 2096

На ремонт загрузочного крыльца №3 МАОУ Гимназия 6, блок «А»

г.о.Красноармейск М.о., мкр.Северный, д.24.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытий площадок, проступей, подступенков из керамогранитных плиток .Объем:2,88*1,45 м2(площадка) + 3,45*1,45*0,3(30%) (ступени, подступенки)	м2	5,7
2	Демонтаж стяжек цементных толщ.55 мм	м ²	4,2
3	Погрузка мусора строительного вручную	т	0,2
4	Вывоз мусора строительного на расстояние до 60 км	т	0,2
5	Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм	м ²	4,2
6	Ремонт ступеней бетонных с расчисткой основания, устройством и разборкой опалубки, заливкой ступеней бетоном В12,5 (М150), с последующей затиркой и шлифовкой ,отремонтированных поверхностей	шт	8
7	Устройство покрытия площадок, проступей и подступенков из плиток бетонных тротуарных М300, толщ.35 мм	м2	9,2
8	Окрашивание водоземulsionными, акриловыми составами наружных поверхностей стен крыльца, ранее окрашенных с расчисткой старой краски до 35 %	м2	6,4

От заказчика:  «21» 01. 2020 г.

Специалист ТО МКУ «ЦГР»  Н.П.Новожилова