

"СОГЛАСОВАНО"  
 Зам. главы администрации  
 городского округа, председатель комитета  
 по культуре и организации досуга  
 Ю.В. Калинин  
 с обращениями  
 граждан и  
 делопроизводству

"СОГЛАСОВАНО"  
 Начальник управления образования  
 администрации городского  
 округа Ступино  
 Т.А. Симонова  
 2020 г

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Заведующий, МАДОУ д/с общеразвивающего вида  
 №18 "Теремок"  
 С.С. Куликова  
 2020 г

Дефектная ведомость № 255

Моск. обл. Ступино ул. Куйбышева влад. 58. МАДОУ д/с общеразвивающего вида №18 "Теремок". Ремонт крыльца  
 входной группы №1

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел: Строительные работы</b>				
<b>Подраздел: 1</b>				
1	Разборка кирпичных стен	1 м3	1,3594	(1,65+0,9)/2*3,5*0,25+0,75*1,3*0,25
2	Разборка бетонных фундаментов / входные площадки	1 м3	0,98	2*2,2*0,2
3	Разборка ступеней на косоурах	100 м ступеней	0,11	1,3*2,2
4	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0203	3,75*(2,2+0,25*2)*0,2
5	Устройство основания под фундаменты песчаного толщ 200 мм	1 м3 основания	2,025	(2+1,75)*(2,2+0,25*2)*0,2
6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских / плита основания под площадку	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0203	(2+1,75)*(2,2+0,25*2)*0,2
7	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	1,8	((1,65+0,9)/2*(1,75+2)+(0,75*(1,75+2)-0,2*2))*0,25
8	Армирование кладки стен и других конструкций / армирование до уровня перекрытия крыльца через каждые 3 ряда / сетка 50х50х2 мм вес 1,04 кг/м2	1 т металлических изделий	0,0105	
9	Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг / закладные детали в кирпичную кладку для связи площадки и ступеней при бетонировании / арматура ф10 мм вес 0,617 кг/ м.п.	1 т арматуры, закладных деталей	0,0140676	0,3*(16+60)*0,617
10	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 / засыпка песком пустот под площадкой ПРИМ	100 м3 грунта	0,0242	0,55*2*2,2
11	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,662	2,42*1,1
12	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских / устройство площадки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0108	(2,2+0,25*2)*2*0,2
13	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм / устройство железобетонных ступеней	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,017325	(0,15*0,35*(1+2+3+4+5))*2,2
14	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0,10125	((((0,9+1,65)/2)*(2+1,75)*2+(0,9+1,9+2)*0,25-2*0,75*2-0,35*0,15*5*2/2-0,75*1,75*2/2+(0,75*3,75+(0,75+3,75)*0,25))
15	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен / боковых стен крыльца	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,10125	
16	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе стен	100 м2 облицованной поверхности	0,10125	
17	Устройство металлических ограждений без поручней / ограждение лестничных маршей из нержавеющей стали	100 м ограждения	0,058	(1,9+0,5*2)*2
18	Стоимость ограждений для лестничных маршей с 5 ригелями	м.п.	5,8	
19	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм / из битумной мастики	100 м2 изолируемой поверхности	0,044	2*2,2
20	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,044	
21	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных / пол площадок из плиток тротуарных толщ. 35 мм / МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА	100 м2 покрытия	0,044	
<b>Подраздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ</b>				
22	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	6,12192	
23	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км	1 Т ГРУЗА	6,12192	

Зам.заведующего по АХР

И.П. Коновенская

Директор МБУ АПБ

М.С. Строев