

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик \_\_\_\_\_

Заказчик МАОУ Гимназия №6

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

" " \_\_\_\_\_ 2021 г.

" " \_\_\_\_\_ 2021 г.

Наименование стройки: г.о.Красноармейск Московской области мкр."Северный" д.24 МАОУ Гимназия №6  
 Объект №



**Локальный сметный расчет № 2530**  
(Локальная смета)

на ремонт пищеблока-обеденная зона  
 Наименование объекта:  
 Основание: дефектная ведомость №2551

Сметная стоимость **164,158** тыс.руб.  
 Нормативная трудоемкость **174** чел.-ч  
 Сметная заработная плата **49,75** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на февраль 2021 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Раздел 1.**

1	P62-42-1	Протравка цементной штукатурки потолка нейтрализующим раствором	100 м2	0,015				P62-42-1	
			протравленной поверхности						
		ЗП			29,41	1,00	33,05	15	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0)	
		МР			7,69	1,00	12,47	1	
		НР от ФОТ	%	80,00				12	
		СП от ФОТ	%	50,00				8	
		ЗТР	чел-ч	3,77		1,00			0,06
<b>Всего по позиции</b>								<b>36</b>	<b>2400</b>
2	P62-17-2	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	2,345				P62-17-2	
			окрашиваемой поверхности						
		ЗП			225,50	1,00	33,05	17477	
		ЭМ			8,36	1,00	12,28	241	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	33,05	(105)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МР			1352,88	1,00	3,92	12436	
		НР от ФОТ	%	80,00				14066	
		СП от ФОТ	%	50,00				8791	
		ЗТР	чел-ч	26,10		1,00			61,20
<b>Всего по позиции</b>								<b>53011</b>	<b>22606</b>
3	P61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,015			P61-2-7		
			отремонтированно						
			й						
			поверхности						
		ЗП			2023,18	1,00	33,05	1003	
		ЭМ			20,94	1,00	14,93	5	
		в т.ч. ЗПМ			9,05	1,00	33,05	(4)	
		МР			1140,21	1,00	6,57	112	
		НР от ФОТ	%	79,00				796	
		СП от ФОТ	%	50,00				504	
		ЗТР	чел-ч	228,35		1,00			3,43
<b>Всего по позиции</b>								<b>2420</b>	<b>161333</b>
4	P62-16-2	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,309			P62-16-2		
			окрашиваемой						
			поверхности						
		ЗП			173,58	1,00	33,05	1773	
		ЭМ			8,36	1,00	12,28	32	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	33,05	(14)	
		МР			1335,71	1,00	3,91	1614	
		НР от ФОТ	%	80,00				1430	
		СП от ФОТ	%	50,00				894	
		ЗТР	чел-ч	20,09		1,00			6,21
<b>Всего по позиции</b>								<b>5743</b>	<b>18586</b>
5	P62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	1,91			P62-7-5		
			окрашиваемой						
			поверхности						
		ЗП			442,28	1,00	33,05	27919	
		ЭМ			8,36	1,00	12,28	196	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	33,05	(85)	
		МР			683,70	1,00	4,08	5328	
		НР от ФОТ	%	80,00				22403	
		СП от ФОТ	%	50,00				14002	
		ЗТР	чел-ч	51,19		1,00			97,77
<b>Всего по позиции</b>								<b>69848</b>	<b>36570</b>
6	P65-33-1	Смена вентиляционных решеток	100	0,12			P65-33-1		
			решеток						
		ЗП			394,00	1,00	33,05	1563	
		ЭМ			0,31	1,00	15,06	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,00	33,05	(1)	
		МР			2861,55	1,00	27,28	9368	
3011514		Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150x490 мм	шт.	-12	28,25	1,00	27,54	-9336	
3014491		Решетка вентиляционная пластмассовая размером 250x250 мм	шт.	12	19,58	1,00	6,79	1595	
		НР от ФОТ	%		103,00			1611	
		СП от ФОТ	%		60,00			938	
		ЗТР	чел-ч		46,19		1,00		5,54
<b>Всего по позиции</b>								<b>5740</b>	<b>47833</b>
<b>Итого по разделу</b>								<b>136798</b>	
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>136798</b>	
		НДС, %			20,00			27359,60	
<b>Всего</b>								<b>164157,60</b>	

Специалист

ТО

МКУ"ЦГР"

*Новожилова* / Н.П.Новожилова /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Начальник

СТО

МКУ"ЦГР"

*Захаренко* / Т.Н.Захаренко /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Директор

МКУ"ЦГР"

*Есаулов* / Ю.В.Есаулов /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))



«Утверждаю»

г.о.Красноармейск М.о.

Директор МАОУ Гимназия №6

Е.Д.Романова

2021г.



**Дефектная ведомость 2551**

На ремонт пищеблока (обеденная зона) в МАОУ Гимназия №6

по адресу: г.о. Красноармейск мкр. «Северный» д. 24

№ пп	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Протравка цементной штукатурки потолков нейтрализующим составом	м2	1,5
2	Окрашивание ВДА составами поверхностей потолков за 2 раза, ранее окрашенных ВДА составами с шпатлеванием и грунтованием	м2	234,5
3	Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором	м2	1,5
4	Окрашивание ВДА составами поверхностей стен за 2 раза, ранее окрашенных ВДА составами с шпатлеванием и грунтованием	м2	30,9
5	Окрашивание масляными составами поверхностей стен за 2 раза, ранее окрашенных масляной краской с шпатлеванием и грунтованием	м2	191
6	Смена решеток вентиляционных разм. 250x250	шт	12

От заказчика

*Крушев (Крушина)*

Специалист ТО МКУ «ЦГР»

*Новожилова*

Н.П.Новожилова