

Приложение №6
к Договору № _____
от _____

«Утверждаю»
Директор МАОУ Гимназия №6
г.о. Красноармейск М.о.

Е.Д. Романова
« _____ » _____ 2021 г.



Ведомость объемов работ

Ремонт и герметизация межпанельных швов здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гимназии №6 городского округа Красноармейск Московской области.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Расчистка лицевых кромок от краски, герметика, пыли	м	2673,9
2	Вскрытие стыков с удалением из полости шва герметизирующих и уплотнительных материалов	м	2673,9
3	Восстановление прокладок уплотнительных «Вилатерм», круглого сплошного сечения	м	2673,9
4	Огрунтовка поверхностей стыка Латекс СКС-65ГП	м	2673,9
5	Заполнение нетвердеющей мастикой «Гэлан» шва, с устройством солнцезащиты из полимерцементного состава	м	2673,9
6	Цементирование стыка	м	2673,9
7	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками с земли и лесов	м2	2483,4
8	Окраска акриловыми составами по подготовленной поверхности фасадов за 2 раза с земли и лесов	м2	2483,4
9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% (деревянные раскладки между створками алюминиевыми)	м2	68,2
10	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток воздухозаборного узла на фасаде за 2 раза	м2	6,9
11	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ	м2	4805,8

От заказчика: _____

Куряев (Куряевский) «05» августа 2021 г.