

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____

Заказчик МАОУ Гимназия №6

_____ / _____ /

_____ / _____ /

"__" _____ 2021 г.

"__" _____ 2021 г.

Наименование стройки: г.о.Красноармейск Московской области мкр."Северный" д.24 МАОУ Гимназия №6
 Объект № _____



Локальный сметный расчет № 2529
(Локальная смета)

на замену оконных блоков в пищеблоке (обеденная зона)

Наименование объекта:

Основание: дефектная ведомость №2550

Сметная стоимость **217,854** тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость **119** чел.-ч
 Сметная заработная плата **33,216** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на февраль 2021 г.

| №пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты пересчета, номер | ВСЕГО затрат, руб. | Справ. |
|-----|---|-----------------------------|----------|---------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | | | ЗТР, всего чел-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Раздел 1.

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|--------|--------|---------|------|---------------|-------------|--------------|
| 1 | P56-10-1 применительно | Демонтаж металлических оконных решеток | 100 м2 | 0,207 | | | P56-10-1 | | |
| | | ЗП | | | 288,06 | 1,00 | 33,05 | 1971 | |
| | | НР от ФОТ | % | 82,00 | | | | 1616 | |
| | | СП от ФОТ | % | 62,00 | | | | 1222 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 36,28 | | 1,00 | | | 7,51 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 4809 | 23232 |
| 2 | E46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,207 | | | E46-04-012-01 | | |
| | | ЗП | | | 1525,29 | 1,00 | 33,05 | 10435 | |
| | | ЭМ | | | 241,95 | 1,00 | 14,93 | 748 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 104,49 | 1,00 | 33,05 | (715) | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0 | |
| | | НР от ФОТ | % | 99,00 | | | | 11039 | |
| | | СП от ФОТ | % | 59,50 | | | | 6634 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 188,54 | | 1,00 | | | 39,03 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|---|--------|--------|-----------|------|---------------|---------------|
| | | Всего по позиции | | | | | 28856 | 139401 |
| 3 | E10-01-034-08 МДС 421пр п.586 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,207 | | | E10-01-034-08 | |
| | | ЗП | | | 1303,66 | 1,15 | 33,05 | 10257 |
| | | ЭМ | | | 413,79 | 1,25 | 10,76 | 1152 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 8,91 | 1,25 | 33,05 | (76) |
| | | МР | | | 227108,76 | 1,00 | 1,57 | 73808 |
| 2031073 | | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 | м2 | -20,7 | 2185,28 | 1,00 | 1,46 | -66044 |
| 2031040 | | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2 | м2 | 20,7 | 2868,62 | 1,00 | 1,34 | 79570 |
| | | НР от ФОТ | % | 106,20 | | | | 10974 |
| | | СП от ФОТ | % | 53,55 | | | | 5533 |
| | | ЗТР | чел-ч | 149,16 | | 1,15 | | 35,51 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|--|----------|--------|---------|------|---------------|---------------|
| | | Всего по позиции | | | | | 115250 | 556763 |
| 4 | E10-01-035-01 МДС 421пр п.586 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,104 | | | E10-01-035-01 | |
| | | ЗП | | | 180,75 | 1,15 | 33,05 | 714 |
| | | ЭМ | | | 14,33 | 1,25 | 11,06 | 21 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,54 | 1,25 | 33,05 | (2) |
| | | МР | | | 4004,09 | 1,00 | 4,76 | 1982 |
| 1012908 | | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 10,4 | 253,07 | 1,00 | 0,86 | 2263 |
| | | НР от ФОТ | % | 106,20 | | | | 760 |
| | | СП от ФОТ | % | 53,55 | | | | 383 |
| | | ЗТР | чел-ч | 21,19 | | 1,15 | | 2,53 |

| | | | | | | | | |
|---|----------|--|-------|-------|---------|------|-------------|--------------|
| | | Всего по позиции | | | | | 6123 | 58875 |
| 5 | P58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (отливок) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,1 | | | P58-20-1 | |
| | | ЗП | | | 353,23 | 1,00 | 33,05 | 1167 |
| | | ЭМ | | | 5,99 | 1,00 | 12,46 | 7 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 1,08 | 1,00 | 33,05 | (4) |
| | | МР | | | 2156,85 | 1,00 | 8,00 | 1725 |
| | | НР от ФОТ | % | 83,00 | | | | 972 |
| | | СП от ФОТ | % | 65,00 | | | | 761 |
| | | ЗТР | чел-ч | 41,41 | | 1,00 | | 4,14 |

Всего по позиции **4632** **46320**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|----------------------------------|--|---|--------|---------|------|---------------|------|------|
| 6 | E15-02-031-01 МДС 421пр п.586 | Штукатурка наружных поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукату риваемо й поверхн ости | 0,01 | | | E15-02-031-01 | | |
| | | ЗП | | | 1895,72 | 1,15 | 33,05 | 721 | |
| | | ЭМ | | | 64,40 | 1,25 | 14,93 | 12 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 27,81 | 1,25 | 33,05 | (11) | |
| | | МР | | | 2105,04 | 1,00 | 7,28 | 153 | |
| | | НР от ФОТ | % | 94,50 | | | | 692 | |
| | | СП от ФОТ | % | 46,75 | | | | 342 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 204,06 | | 1,15 | | | 2,35 |

Всего по позиции

1920 192000

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|-------|--------|------|---------------|-----|------|
| 7 | E15-04-019-05 МДС 421пр п.586 | Окраска откосов наружных оконных акриловыми составами с грунтованием и шпатлеванием | 100 м2 окрашив аемой поверхн ости | 0,01 | | | E15-04-019-05 | | |
| | | ЗП | | | 128,20 | 1,15 | 33,05 | 49 | |
| | | ЭМ | | | 7,13 | 1,25 | 10,69 | 1 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,25 | 33,05 | (0) | |
| | | МР | | | 576,86 | 1,00 | 8,36 | 48 | |
| | | НР от ФОТ | % | 94,50 | | | | 46 | |
| | | СП от ФОТ | % | 46,75 | | | | 23 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 13,80 | | 1,15 | | | 0,16 |

Всего по позиции

167 16700

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|--------|---------|------|---------------|------|------|
| 8 | E15-02-031-01 МДС 421пр п.586 | Штукатурка внутренних поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукату риваемо й поверхн ости | 0,015 | | | E15-02-031-01 | | |
| | | ЗП | | | 1895,72 | 1,15 | 33,05 | 1081 | |
| | | ЭМ | | | 64,40 | 1,25 | 14,93 | 18 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 27,81 | 1,25 | 33,05 | (17) | |
| | | МР | | | 2105,04 | 1,00 | 7,28 | 230 | |
| | | НР от ФОТ | % | 94,50 | | | | 1038 | |
| | | СП от ФОТ | % | 46,75 | | | | 513 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 204,06 | | 1,15 | | | 3,52 |

Всего по позиции

2880 192000

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|-------|--|--|---------------|--|--|
| 9 | E15-04-025-08 МДС 421пр п.586 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов оконных с шпатлеванием и грунтованием | 100 м2 окрашив аемой поверхн ости | 0,015 | | | E15-04-025-08 | | |
|---|----------------------------------|--|---|-------|--|--|---------------|--|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---------------------------|--|-----------|-------|----------|------|----------|---------------|--------------|
| | | ЗП | | | 462,66 | 1,15 | 33,05 | 264 | |
| | | ЭМ | | | 9,90 | 1,25 | 10,83 | 2 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,14 | 1,25 | 33,05 | (0) | |
| | | МР | | | 987,47 | 1,00 | 3,79 | 56 | |
| | | НР от ФОТ | % | 94,50 | | | | 249 | |
| | | СП от ФОТ | % | 46,75 | | | | 123 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 51,01 | | 1,15 | | | 0,88 |
| Всего по позиции | | | | | | | | 694 | 46267 |
| 10 | P62-35-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных решеток за 2 раза | 100 м2 | 0,207 | | | P62-35-2 | | |
| | | ЗП | | | 697,51 | 1,00 | 33,05 | 4772 | |
| | | ЭМ | | | 0,87 | 1,00 | 10,72 | 2 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | 33,05 | (0) | |
| | | МР | | | 332,45 | 1,00 | 3,92 | 270 | |
| | | НР от ФОТ | % | 80,00 | | | | 3818 | |
| | | СП от ФОТ | % | 50,00 | | | | 2386 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 80,73 | | 1,00 | | | 16,71 |
| Всего по позиции | | | | | | | | 11248 | 54338 |
| 11 | P56-22-4 применительно | Монтаж решеток металлических оконных б/у | 100 м2 | 0,207 | | | P56-22-4 | | |
| | | ЗП | | | 260,85 | 1,00 | 33,05 | 1785 | |
| | | ЭМ | | | 110,37 | 1,00 | 12,26 | 280 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 17,55 | 1,00 | 33,05 | (120) | |
| | | МР | | | 28003,39 | 1,00 | 2,95 | 17100 | |
| 2030519 | | Полотна дверные деревянные (для плотничных дверей) | м2 | -20,7 | 280,00 | 1,00 | 2,95 | -17098 | |
| | | НР от ФОТ | % | 82,00 | | | | 1562 | |
| | | СП от ФОТ | % | 62,00 | | | | 1181 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 30,58 | | 1,00 | | | 6,33 |
| Всего по позиции | | | | | | | | 4810 | 23237 |
| 12 | A01-01-01-041 | Погрузка мусора строительного вручную | 1 т груза | 0,2 | 42,98 | 1,00 | 14,43 | 124 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | 124 | 620 |
| 13 | A03-21-01-026 | Вывоз мусора строительного на расстояние до 26 км | 1 т груза | 0,2 | 17,71 | 1,00 | 8,96 | 32 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | 32 | 160 |
| Итого прямые затраты по разделу | | | | | | | | 129554 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

ВСЕГО по смете

181545

НДС, %

20,00

36309,00

Всего

217854,00

Специалист

ТО

МКУ"ЦГР"

Н.П.Новожилова / Н.П.Новожилова /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Начальник

СТО

МКУ"ЦГР"

Т.Н.Захаренко / Т.Н.Захаренко /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Директор

МКУ"ЦГР"

Ю.В.Есаулов / Ю.В.Есаулов /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))



«Утверждаю»
 Директор МАКУ Гимназия №6
 г.о. Красноармейск М.о.
 Романова
 2021 г.



Дефектная ведомость № 2550

на замену оконных блоков в пищеблоке (обеденная зона) МАКУ Гимназия №6
 г.о. Красноармейск М.о., мкр. Северный, д.24.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|-------|---|-------------------|------------|
| 1 | Демонтаж металлических решеток оконных(2,5*2,07*4шт) | шт/м2 | 4/20,7 |
| 2 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками с отбивкой откосов (2,5*2,07*4шт) | шт/м ² | 4/20,7 |
| 3 | Установка блоков оконных пластиковых, трехстворчатых с поворотными, поворотно-откидными створками и створками глухого остекления, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, устройство наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя, устройство внутреннего пароизоляционного слоя, установка фурнитуры. | м2 | 20,7 |
| 4 | Установка доски подоконной ПВХ, шириной до 400 мм, обработка швов и пустот пеной | м/п | 10,4 |
| 5 | Смена обделок из листовой стали(отливов) шириной до 0,4 м | м | 10 |
| 6 | Штукатурка наружных поверхностей оконных откосов по камню и бетону плоских цементно-известковым раствором | м2 | 1 |
| 7 | Окраска откосов оконных наружных акриловыми составами с грунтованием и шпатлеванием | м2 | 1 |
| 8 | Штукатурка внутренних поверхностей откосов оконных по камню и бетону цементно-известковым раствором | м2 | 1,5 |
| 9 | Окраска масляными составами по штукатурке откосов с шпатлеванием и грунтованием за 2 раза | м2 | 1,5 |
| 10 | Окраска масляными ранее окрашенных металлических оконных решеток за 2 раза | м2 | 20,7 |
| 11 | Монтаж металлических решеток оконных б/у | т | 0,325 |
| 12 | Погрузка мусора строительного вручную и вывоз на расстояние до 26 км | т | 0,2 |

От заказчика: _____
 Специалист ТО МКУ «ЦГР» _____ Н.П.Новожилова



Подрядчик _____
 _____ / _____ /
 " " _____ 2021 г.

Наименование стройки: г.о.Красноармейск Московской области мкр."Северный" д.24 МАОУ Гимназия №6
 Объект № _____

Локальный сметный расчет № 2534
 (Локальная смета)

на замена наружной входной двери в пищеблок (обеденная зона)
 Наименование объекта:
 Основание: дефектная ведомость №2555

Сметная стоимость **43,27** тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость **12** чел.-ч
 Сметная заработная плата **3,371** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на февраль 2021 г.

| №пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты пересчета, номер | ВСЕГО затрат, руб. | Справ. |
|-----|---|-----------------------------|----------|---------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | ЗТР, всего чел-ч |
| | | | | | | | | | Стоим. ед. с нач., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Раздел 1.

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--|--------------|---------------|---------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| 1 | E46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,032 | | | E46-04-012-03 | | |
| | | ЗП | | | 840,63 | 1,00 | 33,05 | 889 | |
| | | ЭМ | | | 241,95 | 1,00 | 14,93 | 116 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 104,49 | 1,00 | 33,05 | (111) | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0 | |
| | | НР от ФОТ | % | 99,00 | | | | 990 | |
| | | СП от ФОТ | % | 59,50 | | | | 595 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 103,91 | | 1,00 | | | 3,33 |
| Всего по позиции | | | | | | | | 2590 | 80938 |
| 2 | E15-02-031-01 МДС 421пр п.58б | Штукатурка наружных поверхностей дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 | 0,015 | | | E15-02-031-01 | | |
| | | ЗП | | | 1895,72 | 1,15 | 33,05 | 1081 | |
| | | ЭМ | | | 64,40 | 1,25 | 14,93 | 18 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 27,81 | 1,25 | 33,05 | (17) | |
| | | МР | | | 2105,04 | 1,00 | 7,28 | 230 | |
| | | НР от ФОТ | % | 94,50 | | | | 1038 | |
| | | СП от ФОТ | % | 46,75 | | | | 513 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 204,06 | | 1,15 | | | 3,52 |

| | | Всего по позиции | | | | 2880 192000 | | | |
|---|----------------------------------|---|--------|--------|-----------|---------------|-------|--------|------|
| 3 | E10-01-047-02 МДС 421пр п.586 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 | 0,032 | | E10-01-047-02 | | | |
| | | ЗП | | | 1091,71 | 1,15 | 33,05 | 1328 | |
| | | ЭМ | | | 389,31 | 1,25 | 10,76 | 168 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 7,02 | 1,25 | 33,05 | (9) | |
| | | МР | | | 161406,63 | 1,00 | 5,53 | 28563 | |
| | 2038084 | Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) | м2 | -3,2 | 1533,73 | 1,00 | 5,59 | -27435 | |
| | 2030691 | Блоки дверные входные пластиковые, двупольные с фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, утепленные, площадь от 3-3,5 м2 | м2 | 3,2 | 1480,86 | 1,00 | 5,35 | 25352 | |
| | 1010950 | Замок | компл. | 1 | 75,70 | 1,00 | 3,00 | 227 | |
| | | НР от ФОТ | % | 106,20 | | | | 1420 | |
| | | СП от ФОТ | % | 53,55 | | | | 716 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 124,91 | | 1,15 | | | 4,60 |

| | | Всего по позиции | | | | 30339 948094 | | | |
|---|----------------------------------|---|--------|-------|--------|---------------|-------|-----|------|
| 4 | E15-04-019-05 МДС 421пр п.586 | Окраска откосов наружных дверных акриловыми составами с грунтованием и шпатлеванием | 100 м2 | 0,015 | | E15-04-019-05 | | | |
| | | ЗП | | | 128,20 | 1,15 | 33,05 | 73 | |
| | | ЭМ | | | 7,13 | 1,25 | 10,69 | 1 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,25 | 33,05 | (0) | |
| | | МР | | | 576,86 | 1,00 | 8,36 | 72 | |
| | | НР от ФОТ | % | 94,50 | | | | 69 | |
| | | СП от ФОТ | % | 46,75 | | | | 34 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 13,80 | | 1,15 | | | 0,24 |

| | | Всего по позиции | | | | 249 16600 | | | |
|--|--|------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|
|--|--|------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|

| | | Итого по разделу | | | | 36058 | | | |
|--|--|------------------|--|--|--|-------|--|--|--|
|--|--|------------------|--|--|--|-------|--|--|--|

| | | ВСЕГО по смете | | | | 36058 | | | |
|--|--|----------------|--|-------|--|-------|--|----------|--|
| | | НДС, % | | 20,00 | | | | 7211,60 | |
| | | Всего | | | | | | 43269,60 | |

Специалист
ТО
МКУ"ЦГР" Новожилова / Н.П.Новожилова /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Начальник
СТО
МКУ"ЦГР" Захаренко / Т.Н.Захаренко /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Директор
МКУ"ЦГР" Есаулов / Ю.В.Есаулов /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))



«Утверждаю»

Директор МАОУ Гимназия №6

г.о. Красноармейск М.о.

Д. Романова

2021 г.



Дефектная ведомость № 2555

на замену входных наружных дверных блоков в пищеблок (обеденная зона)

МАОУ Гимназия 6

г.о.Красноармейск М.о., мкр.Северный, д.24.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|-------|---|-------------------|------------|
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных с отбивкой штукатурки откосов | шт/м2 | 1/3,2 |
| 2 | Штукатурка поверхностей дверных откосов по камню и бетону плоских цементно-известковым раствором | м ² | 1,5 |
| 3 | Установка блоков дверных пластиковых, двупольных, глухих, входных с заполнением зазора между дв.коробкой и стеной монтажной пеной, устройством наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя и внутреннего пароизоляционного слоя, установка фурнитуры, с замком. | м2 | 3,2 |
| 4 | Окраска откосов дверных акриловыми составами с грунтованием и шпатлеванием | м2 | 1,5 |

От заказчика: _____

Специалист ТО МКУ «ЦГР» _____

Н.П.Новожилова

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____
 _____ / _____ /
 " " _____ 2021 г.



Наименование стройки: г.о.Красноармейск Московской области мкр."Северный" д.24 MAOU Гимназия №6
 Объект №

Локальный сметный расчет № 2535
 (Локальная смета)

на замена входных дверей в пищеблок (обеденная зона)

Наименование объекта:

Основание: дефектная ведомость №2556

Сметная стоимость **65,678** тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость **18** чел.-ч
 Сметная заработная плата **4,939** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на февраль 2021 г.

| №пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты пересчета, номер | ВСЕГО затрат, руб. | Справ. |
|-----|---|-----------------------------|----------|---------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | | | ЗТР, всего чел-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Раздел 1.

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--|--------|--------|---------|------|-------|-------------|--------------|
| 1 | E46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,064 | | | | п.362 | |
| | | ЗП | | | 840,63 | 1,00 | 33,05 | 1778 | |
| | | ЭМ | | | 241,95 | 1,00 | 14,93 | 231 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 104,49 | 1,00 | 33,05 | (221) | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0 | |
| | | НР от ФОТ | % | 99,00 | | | | 1979 | |
| | | СП от ФОТ | % | 59,50 | | | | 1189 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 103,91 | | 1,00 | | | 6,65 |
| Всего по позиции | | | | | | | | 5177 | 80891 |
| 2 | E15-02-031-01 МДС 421пр п.58б | Штукатурка внутренних поверхностей дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 | 0,012 | | | | п.383 | |
| | | оштукату риваемо й поверхн ости | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 1895,72 | 1,15 | 33,05 | 865 | |
| | | ЭМ | | | 64,40 | 1,25 | 14,93 | 14 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------|----------------------------------|---|--------|--------|-----------|------|-------|--------------|---------------|
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 27,81 | 1,25 | 33,05 | (14) | |
| | | МР | | | 2105,04 | 1,00 | 7,28 | 184 | |
| | | НР от ФОТ | % | 94,50 | | | | 831 | |
| | | СП от ФОТ | % | 46,75 | | | | 411 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 204,06 | | 1,15 | | | 2,82 |
| Всего по позиции | | | | | | | | 2305 | 192083 |
| 3 | E10-01-047-05 МДС 421пр п.586 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадью проема более 3 м2 | 100 м2 | 0,064 | | | п.162 | | |
| | | ЗП | | | 872,55 | 1,15 | 33,05 | 2122 | |
| | | ЭМ | | | 414,52 | 1,25 | 9,44 | 313 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 7,02 | 1,25 | 33,05 | (19) | |
| | | МР | | | 156530,72 | 1,00 | 5,57 | 55800 | |
| 2038084 | | Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) | м2 | -6,4 | 1533,73 | 1,00 | 5,59 | -54871 | |
| 2038089 | | Блоки дверные внутренние светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 6,4 | 1432,63 | 1,00 | 4,31 | 39518 | |
| 1010950 | | Замок | компл. | 2 | 75,70 | 1,00 | 3,00 | 454 | |
| | | НР от ФОТ | % | 106,20 | | | | 2274 | |
| | | СП от ФОТ | % | 53,55 | | | | 1147 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 100,99 | | 1,15 | | | 7,43 |
| Всего по позиции | | | | | | | | 46757 | 730578 |
| 4 | E15-04-007-01 МДС 421пр п.586 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке откосов с шпатлеванием и грунтованием | 100 м2 | 0,012 | | | п.509 | | |
| | | ЗП | | | 380,71 | 1,15 | 33,05 | 174 | |
| | | ЭМ | | | 13,63 | 1,25 | 10,89 | 2 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,23 | 1,25 | 33,05 | (0) | |
| | | МР | | | 1113,28 | 1,00 | 5,39 | 72 | |
| | | НР от ФОТ | % | 94,50 | | | | 164 | |
| | | СП от ФОТ | % | 46,75 | | | | 81 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 43,56 | | 1,15 | | | 0,60 |
| Всего по позиции | | | | | | | | 493 | 41083 |
| Итого по разделу | | | | | | | | 54732 | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | 54732 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------|---|-------|---|---|---|----------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | НДС, % | | 20,00 | | | | 10946,40 | |


Всего

65678,40

Специалист

ТО


МКУ"ЦГР"

 / Н.П.Новожилова /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Начальник


СТО

МКУ"ЦГР"

 / Т.Н.Захаренко /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Директор

МКУ"ЦГР"

 / Ю.В.Есаулов /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

м.п.



«Утверждаю»

Директор МАОУ Гимназия №6
г.о. Красноармейск М.о.

Е.Д. Романова

«20» ноября 2021 г.



Дефектная ведомость № 2556

на замену входных дверных блоков в пищеблок (обеденная зона)

МАОУ Гимназия 6

г.о.Красноармейск М.о., мкр.Северный, д.24.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|-------|---|-------------------|------------|
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных с отбивкой штукатурки откосов | шт/м2 | 2/6,4 |
| 2 | Штукатурка поверхностей дверных откосов по камню и бетону плоских цементно-известковым раствором | м ² | 1,2 |
| 3 | Установка блоков дверных пластиковых, двупольных, с светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна и заполнением зазора между дв.коробкой и стеной монтажной пеной, установка фурнитуры. | м2 | 6,4 |
| 4 | Окраска откосов дверных акриловыми составами с грунтованием и шпатлеванием | м2 | 1,2 |

От заказчика: _____

Специалист ТО МКУ «ЦГР» _____

Кривенко
Новожилова

(Утверждена)

Н.П.Новожилова