


"СОГЛАСОВАНО"Заместитель главы администрации
городского округа - председатель комитета по
культуре и организации досугаЮ.Ю. Калинина
" " " " 2020 г.**"СОГЛАСОВАНО"**Начальник управления образования
городского округа СтупиноГ.А. Симонова
" " " " 2020 г.**"УТВЕРЖДАЮ"**Заведующая МАДОУ ЦРР д/с №23
"Ромашка"З.Н. Копейкина
" " " " 2020 г.**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА****Ремонт асфальтобетонного покрытия на территории МАДОУ ЦРР д/сад №23 "Ромашка"**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	базовая цена	текущая цена
Нормативная трудоемкость	69,05	749,95 тыс. руб.
Средства на оплату труда	334,86	334,86 чел.-ч.
	3,17	95,29 тыс. руб.

Составлена в ценах ТСНБ-2001, ред. 2014г, январь 2020 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел: Замена бортового камня тип БР100*30*15											
1	68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании Объем: 1,14=190/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м	1,14	1 070,58						
							589,77		30,05	20 203,75	
							480,81		10,16	5 568,93	
							94,56		30,05	3 239,34	
			%	104			951,77		104	24 380,81	
			%	60			585,11		60	14 065,85	
			чел-ч	68,26							77,82
							2 757,34			64 219,34	77,82
2	т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Эксплуатация машин	1 Т ГРУЗА	1,127	42,98						
					42,98		48,44		13,39	648,59	
							48,44			648,59	0,00
3	т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Эксплуатация машин	1 Т ГРУЗА	10,143	3,53						
					3,53		35,80		11,69	418,56	
							35,80			418,56	0,00
4	т03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км Эксплуатация машин	1 Т ГРУЗА	11,27	11,42						
					11,42		128,70		8,56	1 101,70	
							128,70			1 101,70	0,00
5	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Объем: 0,0456=6,84/100 Зарплата НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м3 грунта	0,0456	1 201,20						
					1 201,20		54,77		30,05	1 645,98	
			%	80			51,48		80	1 316,78	
			%	45 *0,85			25,74		38	625,47	
			чел-ч	154							7,02
							131,99			3 588,23	7,02
6	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Объем: 0,0228=3,42/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0228	3 578,42						
					195,70		4,46		30,05	134,08	
					3 365,64		76,74		6,95	533,32	
					278,72		6,35		30,05	190,96	
					17,08		0,39		8,72	3,40	
			%	142			18,05		142	461,56	
			%	95 *0,85			10,92		81	263,28	
			чел-ч	24,19							0,55
6,1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	2,8728	107,01		307,42		13,44	4 131,70	
							417,98			5 527,34	0,55
7	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Объем: 1,14=171/100	100 м бортового камня	1,14	4 682,61						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата			643,64		733,75		30,05	22 049,18	
		Эксплуатация машин			79,65		90,80		9,38	851,71	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,18		10,47		30,05	314,48	
		Материальные ресурсы			3 959,32		4 513,62		6,46	29 158,02	
		НР от ФОТ	%	142			1 242,85		142	31 756,40	
		СП от ФОТ	%	95 *0,85			751,66		81	18 114,56	
7,1	403-8021	Затраты труда	чел-ч	76,08							86,73
		Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	114	63,31		7 217,34		3,67	26 487,64	
							14 550,02			128 417,51	86,73
8	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 Объем: 0,0456=6,84/100	100 м3 грунта	0,0456	663,75						
		Зарплата			663,75		30,27		30,05	909,52	
		НР от ФОТ	%	80			28,45		80	727,62	
		СП от ФОТ	%	45 *0,85			14,23		38	345,62	
		Затраты труда	чел-ч	88,5							4,04
							72,95			1 982,76	4,04
Итого по разделу:							18 143,22			205 904,03	176,16
Раздел: Устройство бортового камня тип БР 100*20*8											
1	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,046	1 201,20						
		Объем: 0,046=19,72/100									
		Зарплата			1 201,20		55,26		30,05	1 660,42	
		НР от ФОТ	%	80			51,94		80	1 328,34	
		СП от ФОТ	%	45 *0,85			25,97		38	630,96	
		Затраты труда	чел-ч	154							7,08
							133,17			3 619,72	7,08
2	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,023	3 578,42						
		Объем: 0,023=9,86/100									
		Зарплата			195,70		4,50		30,05	135,26	
		Эксплуатация машин			3 365,64		77,41		6,95	538,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			278,72		6,41		30,05	192,64	
		Материальные ресурсы			17,08		0,39		8,72	3,43	
		НР от ФОТ	%	142			18,22		142	465,62	
		СП от ФОТ	%	95 *0,85			11,02		81	265,60	
2.1	408-0019	Затраты труда	чел-ч	24,19							0,56
		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	2,898	107,01		310,11		13,44	4 167,95	
							421,65			5 575,86	0,56
3	27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,15	4 682,61						
		Объем: 1,15=493/100									
		Зарплата			643,64		740,19		30,05	22 242,59	
		Эксплуатация машин			79,65		91,60		9,38	859,18	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,18		10,56		30,05	317,24	
		Материальные ресурсы			3 959,32		4 553,22		6,46	29 413,79	
		НР от ФОТ	%	142			1 253,75		142	32 034,96	
		СП от ФОТ	%	95 *0,85			758,26		81	18 273,46	
3.1	403-8023	Затраты труда	чел-ч	76,08							87,49
		Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	115	22,42		2 578,30		5,34	13 768,12	
3.2	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,069	519,80		-35,87		6,18	-221,65	
3.3	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-6,785	638,40		-4 331,54		6,51	-28 196,35	
3.4	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,069	519,80	*0,33	11,84		6,18	73,15	
3.5	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	6,785	638,40	*0,86	3 725,13		6,51	24 250,58	
							9 344,88			112 495,83	87,49
4	01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 Объем: 0,046=19,72/100	100 м3 грунта	0,046	663,75						
		Зарплата			663,75		30,53		30,05	917,50	
		НР от ФОТ	%	80			28,70		80	734,00	
		СП от ФОТ	%	45 *0,85			14,35		38	348,65	
		Затраты труда	чел-ч	88,5							4,07
							73,58			2 000,15	4,07
Итого по разделу:							9 973,28			123 691,56	99,20
Раздел: Ремонт тротуара											
1	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,03	3 578,42						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем: 0,03=93,3/100									
		Зарплата			195,70		5,87		30,05	176,42	
		Эксплуатация машин			3 365,64		100,97		6,95	701,74	
		в т.ч. зарплата машинистов			278,72		8,36		30,05	251,27	
		Материальные ресурсы			17,08		0,51		8,72	4,47	
		НР от ФОТ	%	142			23,76		142	607,32	
		СП от ФОТ	%	95 *0,85			14,37		81	346,43	
		Затраты труда	чел-ч	24,19							0,73
1.1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	3,78	107,01		404,50		13,44	5 436,45	
							549,98			7 272,83	0,73
2	27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,0549	1 571,84						
		Эксплуатация машин			39,60		2,17		11,36	24,70	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,15		0,39		30,05	11,80	
		Материальные ресурсы			1 532,24		84,12		12,59	1 059,07	
		НР от ФОТ	%	142			0,65		142	16,76	
		СП от ФОТ	%	95 *0,85			0,39		81	9,56	
2.1	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,05655	1 487,61		-84,12		12,59	-1 059,07	
2.2	101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,056547	1 690,01		95,56		10,8	1 032,10	
							98,77			1 083,12	0,00
3	т.ч. п.1.27.8	Доставка битумной эмульсии на 30 км	1 т	0,056547	2,76						
		Эксплуатация машин			2,76	*30	4,68		11,36	53,19	
							4,68			53,19	0,00
4	27-07-001-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	1,44	3 566,81						
		Объем: 1,44=622/100									
		Зарплата			140,46		202,26		30,05	6 077,99	
		Эксплуатация машин			57,98		83,49		6,57	548,54	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,57		0,82		30,05	24,67	
		Материальные ресурсы			3 368,37		4 850,45		8,23	39 919,23	
		НР от ФОТ	%	142			339,14		142	8 665,78	
		СП от ФОТ	%	95 *0,85			205,11		81	4 943,15	
		Затраты труда	чел-ч	15,12							21,77
4.1	410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-10,2816	455,39		-4 682,14		8,1	-37 925,32	
4.2	410-0009	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	т	10,2816	426,66		4 386,75		6,33	27 768,11	
							5 385,06			49 997,48	21,77
5	27-07-001-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия	1,44	580,97						
		Объем: 1,44=622/100									
		Зарплата			21,55	*4	124,13		30,05	3 730,05	
		Эксплуатация машин			8,40	*4	48,38		6,21	300,46	
		Материальные ресурсы			551,02	*4	3 173,88		8,1	25 708,39	
		НР от ФОТ	%	142			207,30		142	5 296,67	
		СП от ФОТ	%	95 *0,85			125,37		81	3 021,34	
		Затраты труда	чел-ч	2,32		*4					13,36
5.1	410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-6,9696	455,39		-3 173,89		8,1	-25 708,48	
5.2	410-0009	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	т	6,9696	426,66		2 973,65		6,33	18 823,20	
							3 478,82			31 171,63	13,36
Итого по разделу:							9 517,31			89 578,25	35,86
Раздел: Ремонт дорог, площадок											
1	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,101	3 578,42						
		Объем: 0,101=54,4/100									
		Зарплата			195,70		19,77		30,05	593,96	
		Эксплуатация машин			3 365,64		339,93		6,95	2 362,51	
		в т.ч. зарплата машинистов			278,72		28,15		30,05	845,93	
		Материальные ресурсы			17,08		1,73		8,72	15,04	
		НР от ФОТ	%	142			80,03		142	2 044,64	
		СП от ФОТ	%	95 *0,85			48,40		81	1 166,31	
		Затраты труда	чел-ч	24,19							2,44
1.1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	12,726	107,01		1 361,81		13,44	18 302,72	
							1 851,67			24 485,18	2,44

