

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Перечень основных данных и требований	Данные по объекту
1.	Наименование объекта	Вынос (переустройство) действующих сетей водоснабжения и канализации с земельного участка № 50:37:0060339:189, расположенного по адресу: М.О. г.о. Кашира Каширский проспект, вблизи д.3
2.	Местоположение	М.О. г.о. Кашира Каширский проспект, вблизи д.3
3.	Заказчик	Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г.о. Кашира Московской области
4.	Сроки начала и окончания работ	С момента заключения контракта до 15.09.2021г.
5.	Описание	Вынос (переустройство) действующих сетей водоснабжения и канализации с земельного участка № 50:37:0060339:189, расположенного по адресу: М.О. г.о. Кашира Каширский проспект, вблизи д.3

1. Общие положения

Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить работы по выносу сети водоснабжения и сети канализации по объекту: М.О. г.о. Кашира Каширский проспект, вблизи д.3. Заказчик обязуется принять их результат, при отсутствии нарушений в исполнении работ и уплатить обусловленную договором цену. Объемы и виды работ закреплены в локальных сметных расчетах – МОРП «Переустройство сетей водоснабжения» и МОРП «Переустройство канализации», которое является неотъемлемой частью настоящей документации и договора.

Гарантийный срок на выполненные работы, а также на используемые материалы во время производства работ – 5 лет с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.

Объем предоставленных гарантий качества работ - 100 % на все выполненные работы в течение всего гарантийного срока.

Стоимость всех материалов и оборудования, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, все налоги и обязательные платежи включены в стоимость работ.

2. Требования к материалам, используемым при выполнении работ

Материалы должны быть надлежащего качества и подтверждены соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

3. Требования к Подрядчику при проведении работ

Подрядчик обязуется выполнить работы из собственных материалов и собственными силами.

Подрядчик обязан:

Иметь опыт выполнения работ по строительству сетей водоснабжения, сетей канализации;

Иметь допуск СРО к видам работ, являющимся предметом закупочной процедуры;

Привлекать квалифицированный и опытный персонал, включая специалистов в соответствии с объемом и характером выполнения работ;

Выполнять работы в соответствии с требованиями и условиями, государственными стандартами, строительными нормами и правилами;

Обеспечивать выполнение работ путем поставки необходимых материалов, оборудования, комплектующих изделий, строительной техники, а также за свой счет осуществлять транспортировку работников, привлеченных к выполнению работ;

Осуществлять охрану материалов и инструментов, требующихся для выполнения работ;

Обеспечить согласование с ресурсоснабжающими организациями пересечений с существующими сетями;

Оформить разрешение на разрытие и на временное использование земельного участка для проведения работ;

Осуществить испытание работоспособности магистрального трубопровода и установленного оборудования;

Обеспечить при выполнении работ соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

Подрядчик гарантирует соответствие видов работ, строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при выполнении работ, государственным стандартам, СНиП, в том числе:

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"

СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР»;

ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;

ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда Пожарная безопасность. Общие требования»;

СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменением N 1);

«Правилам создания охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», утвержденных Председателем Госстроя России № 153 от 15.12.1999 г.;

Нормативно-производственный регламент «Содержание зеленых насаждений», утвержденный Приказом Госстроя РФ от 10.12.1999 № 145;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство»;

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

СанПиН 2.2.31384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

ГОСТ 21.604-82 «Водоснабжение и канализация. Наружные сети»;

СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водопровода и канализации»;
СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»
и другой действующей нормативно-технической документацией;

СП 82.13330.2016 « Благоустройство территории»;

Подготовка и сдача исполнительной документации в соответствии с требованиями
РД-11-02-2006 (с изменениями 2018года);

Иных ГОСТ, СНиП, НПБ, ППБ и СанПиН, сметных норм, технических регламентов,
обязательных для соблюдения при производстве строительно-монтажных работ.

Все работы производятся в соответствии с технологией выполнения работ, а также
технологической последовательностью принятой для данных типов работ.

Подрядчик должен ежедневно (еженедельно) информировать Заказчика о ходе
выполнения работ.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение своим персоналом норм
действующего законодательства РФ.

Подрядчик отвечает за качество материалов, предоставленных им для выполнения
работ, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества,
установленным действующим законодательством РФ.

4. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

Работы должны производиться согласно условиям договора, сметным расчетам к
настоящему Техническому заданию.

После завершения работ Подрядчик направляет Заказчику следующие документы:

- реестр передачи пакета документов (1 экз.);
- акт о приемке выполненных Работ за отчетный период по форме № КС-2,
подписанный организацией осуществляющей строительный контроль (в не менее чем в 4
(четыре) оригинальных экземплярах на бумажном носителе) (4 экз.);
- справку стоимости выполненных Работ по форме № КС-3 (в не менее чем в 4
(четыре) оригинальных экземплярах на бумажном носителе) (4 экз.);
- КС-6 (общий журнал работ) (1 экз.);
- график выполнения работ (3 экз.);
- исполнительные схемы (3 экз.);
- сертификаты (паспорта) (3 экз.);
- счета-фактуры;
- акты освидетельствования скрытых работ (в не менее чем в 4 (четыре)
оригинальных экземплярах на бумажном носителе);
- фотоматериалы по объектам, до и после выполнения работ (фотографии
рекомендуется выполнять с одной точки на объекте не менее 2 штук).

В случае предоставления неполного комплекта вышеперечисленных документов
Заказчик, вправе не принимать результат работ.

Выполнением работ по договору (сдачи результата работ) считается дата
подписания Заказчиком (представителем Заказчика) акта приёмки выполненных работ по
форме № КС-2.

5. Экологическая безопасность

Проведение работ по выносу сетей водоснабжения, сетей канализации выполнить в
соответствии с действующим законодательством и нормативными документами по охране
окружающей среды РФ.

Обеспечить соблюдение всеми участниками ремонтных работ требований по
безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите
зеленых насаждений, поддержание и соблюдение на территории, где производятся
работы, правил санитарии.

В процессе производства работ недопустимо захламление территории бытовыми отходами, строительным мусором.

Не допускается сброс отработанных масел и других нефтепродуктов на землю и в воду.

Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха категорически запрещается сжигание промасленной ветоши, автомобильных покрышек и других видов мусора.

Техническое задание составили:

Заместитель директора _____ Синофеев В.Н.

Главный инженер _____ Богданов В.В.

Начальник техн.отдела _____ Шикина Л.Б.

Заказчик

Подрядчик

_____ / _____ /

_____ / _____ /