


"СОГЛАСОВАНО"

Зам. главы администрации г.о. Ступино,
председатель комитета культуры
и молодежной политики

Ю.Ю. Калинина

2021 г.



"СОГЛАСОВАНО"

Начальник управления образования
администрации г.о. Ступино

Е.Н. Казакова

2021 г.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий МАДОУ

"Михневский ЦРР д/с

"Зернышко"

Т.Н. Коляскин

2021 г.



Дефектная ведомость №233

Московская обл. городской округ Ступино пос. Михнево ул. Тимирязева д.6. МАДОУ "Михневский ЦРР д/с "ЗЕРНЫШКО"
Ремонт входных крылец

№ п/п	Наименование работ и затрат	расчет объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2		3	4
Раздел: РЕМОНТ КРЫЛЕЦ ВХОДОВ В ГРУППЫ (2 шт)				
Подраздел: КРЫЛЬЦО №1				
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	3,66*3,39	100 м2 покрытия	0,124074
2	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм		100 м2 стяжки	0,124074
3	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм общ. толщ. 30 мм		100 м2 стяжки	0,124074
4	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 K=15		100 м2 стяжки	0,124074
5	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной		100 м2 кровли	0,124074
6	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой о 600 мм без фартуков/ примыканий к стенам первого этажа		100 м примыканий	0,0366
6,1	Унифлекс ТКП	3,66*2,52	м2	9,2232
7	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	3,66+3,39*2	100 м покрытия	0,1044
7,1	Строительный мусор		т	0,062014
8	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя		100 м2 кровли	0,124074
8,1	Унифлекс ТКП	12,4074*1,14	м2	14,144436
8,2	Унифлекс ЭПП	12,4074*1,16	м2	14,392584
9	Разборка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание / столбы опорные для козырьков		100 столбов	0,02
10	Разборка монолитных перекрытий железобетонных / входные площадки	3,66*3,39*0,15	1 м3	1,86111
11	Разборка кирпичных стен толщ. в 1,5 кирпича	(3,39+3,66)*2*0,33	1 м3	4,653
12	Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками, с ограждением	3,66*0,3*4	100 м2 горизонтально и проекции	0,04392
12,1	Строительный мусор		т	0,782654
13	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,6*3,66*0,15	100 м3 конструкций	0,008784
14	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	(3,39+1,6)*3,66*0,3	100 м3 грунта	0,0547902
15	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание		100 столбов	0,02
16	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	(2,2+1,25+1,5)*2	м	9,9
17	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 / огрунтовка столбов ф219 мм	3,14*0,219*9,9	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06807834
18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06807834
19	Устройство основания под фундаменты песчаного толщ. 150 мм	(3,39+1,5)*3,66*0,15	1 м3 основания	2,68461
20	Устройство основания под фундаменты щебеночного толщ. 100 мм	(3,39+1,5)*3,66*0,1	1 м3 основания	1,78974
21	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских / плита основания под площадку толщ 150 мм	(3,39+1,5)*3,66*0,2	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0357948
22	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	((3,66+(3,39+0,4)*2)*0,25	1 м3 кладки	2,81

1	2		3	4
24	Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг / закладные детали в кирпичную кладку для связи площадки и ступеней при бетонировании / арматура ф10 мм вес 0,617 кг/ м.п.	$(3,66+(3,39+0,4)*2)*2/0,2*0,3*0,617$	1 т арматуры, закладных деталей	0,02080524
25	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 / засыпка песком пустот под площадкой ПРИМ	$3*3,46*1,05$	100 м3 грунта	0,10899
25,1	Песок природный для строительных работ средний	$10,899*1,1$	м3	11,9889
26	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских / устройство площадки толщ. 150 мм	$(3,66*3,79*0,15$	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0208071
27	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	$(3,66+3,49*2)*1,25$	100 м2 поверхности	0,133
28	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен / боковых стен крыльца		100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,133
29	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе стен		100 м2 облицованной поверхности	0,133
30	Устройство металлических ограждений без поручней / ограждение лестничных маршей из нержавеющей стали		100 м ограждения	0,04
31	Сталь круглая нержавеющая марки 12Х18Н10Т диаметром 10-250 мм / Ограждения из полированной нержавеющей стали с 4-мя ригелями ПРИМ		т	0,0836
32	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм / из битумной мастики / площадка	$3,66*3,79$	100 м2 изолируемой поверхности	0,138714
33	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм		100 м2 стяжки	0,138714
34	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных / пол площадок из плиток тротуарных толщ. 35 мм		100 м2 покрытия	0,138714
35	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм / устройство железобетонных ступеней	$(0,3*0,2+0,3*0,4+0,3*0,6+0,3*0,8+0,3*1)*3,66$	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,03294
36	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	$0,124074*0,78+0,124078*1,48+0,18611*2,5+4,653*2,4+0,04392*0,05*0,8$	1 Т ГРУЗА	16,10213904
37	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км		1 Т ГРУЗА	16,10213904

Подраздел: КРЫЛЬЦО №2

38	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	$3,25*3,23$	100 м2 покрытия	0,104975
39	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм		100 м2 стяжки	0,104975
40	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм общ. толщ. 30 мм		100 м2 стяжки	0,104975
41	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 К=15		100 м2 стяжки	0,104975
42	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной		100 м2 кровли	0,104975
43	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой о 600 мм без фартуков/ примыканий к стенам первого этажа		100 м примыканий	0,0325
43,1	Унифлекс ТКП	$3,25*2,52$	м2	8,19
44	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	$(3,25+3,23*2)$	100 м покрытия	0,0971
44,1	Строительный мусор		т	0,057677
45	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя		100 м2 кровли	0,104975
45,1	Унифлекс ТКП	$10,4975*1,14$	м2	11,96715
45,2	Унифлекс ЭПП	$10,4975*1,16$	м2	12,1771
46	Разборка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание / столбы опорные для козырьков		100 столбов	0,02
47	Разборка монолитных перекрытий железобетонных / входные площадки	$(3,25*3,23*0,15$	1 м3	1,574625
48	Разборка кирпичных стен толщ. в 1,5 кирпича	$(3,25+3,23)*2*0,33$	1 м3	4,2768
49	Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками, с ограждением	$3,25*0,3*4$	100 м2 горизонтальной проекции	0,039
49,1	Строительный мусор		т	0,69498
50	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	$1,6*3,25*0,15$	100 м3 конструкций	0,0078
51	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	$((3,23+1,6)*3,25*0,4$	100 м3 грунта	0,0470925
52	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание		100 столбов	0,02
52,1	Бетон		м3	0,1268

1	2	3	4
53	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	(2,2+1,25+1,5)*2	м 9,9
54	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 / огрунтовка столбов ф219 мм	3,14*0,219*9,9	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,06807834
55	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		100 м2 окрашиваемой поверхности 0,06807834
56	Устройство основания под фундаменты песчаного толщ. 150 мм	(3,23+1,6)*3,25*0,15	1 м3 основания 2,354625
57	Устройство основания под фундаменты щебеночного толщ. 100 мм	(3,23+1,6)*3,25*0,1	1 м3 основания 1,56975
58	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских / плита основания под площадку	((3,39+1,6)*3,66*0,2	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле 0,0365268
59	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	(3,25+(3,23+0,4)*2)*0,25	1 м3 кладки 2,63
60	Армирование кладки стен и других конструкций / армирование до уровня перекрытия крыльца через каждые 3 ряда / сетка 50х50х2 мм вес 1,01 кг/м2	(3,25+(3,23+0,4)*2)*0,33*(1,25/0,2)*1,01	1 т металлических изделий 0,0219
61	Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг / закладные детали в кирпичную кладку для связи площадки и ступеней при бетонировании / арматура ф10 мм вес 0,617 кг/ м.п.	(3,25+(3,23+0,4)*2)*2/0,2*0,3*0,617	1 т арматуры, закладных деталей 0,01945401
62	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 / засыпка песком пустот под площадкой на высоту 1,05 м / ПРИМ	((3,25-0,33)*(3,23-0,33)*1,05	100 м3 грунта 0,088914
62,1	Песок природный для строительных работ средний	8,8914*1,1	м3 9,78054
63	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских / устройство площадки толщ. 150 мм	3,25*(3,23+0,4)*0,15	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле 0,01769625
64	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	(3,25+3,63*2)*1,25	100 м2 поверхности 0,131375
65	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен / боковых стен крыльца		100 м2 оштукатуриваемой поверхности 0,131375
66	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе стен		100 м2 облицованной поверхности 0,131375
67	Устройство металлических ограждений без поручней / ограждение лестничных маршей из нержавеющей стали		100 м ограждения 0,04
68	Сталь круглая нержавеющая марки 12Х18Н10Т диаметром 10-250 мм / Ограждения из полированной нержавеющей стали с 4-мя ригелями ПРИМ		т 0,0836
69	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм / из битумной мастики / площадка	3,25*3,63	100 м2 изолируемой поверхности 0,117975
70	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм		100 м2 стяжки 0,117975
71	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных / пол площадок из плиток тротуарных толщ. 35 мм		100 м2 покрытия 0,117975
72	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм / устройство железобетонных ступеней	((0,3*0,2+0,3*0,4+0,3*0,6+0,3*0,8+0,3*1)*3,25	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле 0,02925
73	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	0,104975*0,78+0,104975*1,48+0,104975*0,2*2,5+4,2768*2,4+0,039*0,05*0,8	1 т ГРУЗА 14,439686
74	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км		1 т ГРУЗА 14,439686

Зам.заведующего по АХР _____