

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____
 _____ / _____ /
 " " _____ 2021 г.



Наименование стройки: г. Красноармейск Московской области мкр. "Северный" д.24 MAOU Гимназия №6
 Объект № _____

Локальный сметный расчет № 2546
 (Локальная смета)

на замену оконных блоков перехода
 Наименование объекта:
 Основание: дефектная ведомость №2565

Сметная стоимость **175,694** тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость **95** чел.-ч
 Сметная заработная плата **27,284** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на март 2021 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Стоим. ед. с нач., руб.

Раздел 1.

1	E46-04-012-01	Разборка заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,156			E46-04-012-01		
		ЗП			1525,29	1,00	33,18	7895	
		ЭМ			241,95	1,00	14,93	564	
		в т.ч. ЗПМ			104,49	1,00	33,18	(541)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	91,00				7677	
		СП от ФОТ	%	52,00				4387	
		ЗТР	чел-ч	188,54		1,00			29,41

Всего по позиции

20523 131558

2	E10-01-034-08 МДС 421пр п.586	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,156			E10-01-034-08		
		ЗП			1303,66	1,15	33,18	7760	
		ЭМ			413,79	1,25	10,76	868	
		в т.ч. ЗПМ			8,91	1,25	33,18	(58)	
		МР			227108,76	1,00	1,57	55623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2031073	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	м2	-15,6	2185,28	1,00	1,46	-49772	
	2031053	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2	м2	15,6	3184,81	1,00	1,32	65582	
		НР от ФОТ	%	97,20				7599	
		СП от ФОТ	%	46,75				3655	
		ЗТР	чел-ч	149,16		1,15			26,76
Всего по позиции								91315	585353
3	E10-01-035-01 МДС 421пр п.586	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0,078			E10-01-035-01		
		ЗП			180,75	1,15	33,18	538	
		ЭМ			14,33	1,25	11,06	15	
		в т.ч. ЗПМ			0,54	1,25	33,18	(2)	
		МР			4004,09	1,00	4,76	1487	
	1012906	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм	м	7,8	189,64	1,00	0,95	1405	
		НР от ФОТ	%	97,20				525	
		СП от ФОТ	%	46,75				252	
		ЗТР	чел-ч	21,19		1,15			1,90
Всего по позиции								4222	54128
4	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,40 м	100 м	0,074			P58-20-1		
		ЗП			353,23	1,00	33,18	867	
		ЭМ			5,99	1,00	12,46	6	
		в т.ч. ЗПМ			1,08	1,00	33,18	(3)	
		МР			2156,85	1,00	8,00	1277	
		НР от ФОТ	%	90,00				783	
		СП от ФОТ	%	46,00				400	
		ЗТР	чел-ч	41,41		1,00			3,06
Всего по позиции								3333	45041
5	P58-100-1	При покрытии подоконных отливов, из оцинкованной стали другой ширины, на каждые 0,1 м исключать из расценок 58-20-(1-4)	100 м	-0,185	515,20	1,00	7,83	-746	
6	E15-02-031-01 МДС 421пр п.586	Штукатурка поверхностей оконных откосов наружных по бетону и камню плоских	100 м2	0,024			E15-02-031-01		
		ЗП			1895,72	1,15	33,18	1736	
		ЭМ			64,40	1,25	14,93	29	
		в т.ч. ЗПМ			27,81	1,25	33,18	(28)	
		МР			2105,04	1,00	7,29	368	
		НР от ФОТ	%	90,00				1588	
		СП от ФОТ	%	41,65				735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗТР	чел-ч	204,06		1,15			5,63

Всего по позиции

4456 185667

7	E15-04-019-05 МДС 421пр п.586	Окраска откосов акриловыми составами вручную с подготовкой поверхности	100 м2	0,024			E15-04- 019-05		
		ЗП			128,20	1,15	33,18	117	
		ЭМ			7,13	1,25	10,69	2	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	33,18	(0)	
		МР			576,86	1,00	8,36	116	
		НР от ФОТ	%	90,00				105	
		СП от ФОТ	%	41,65				49	
		ЗТР	чел-ч	13,80		1,15			0,38

Всего по позиции

389 16208

8	E15-02-031-01 МДС 421пр п.586	Штукатурка поверхностей оконных откосов внутренних по бетону и камню плоских	100 м2	0,06			E15-02- 031-01		
		ЗП			1895,72	1,15	33,18	4340	
		ЭМ			64,40	1,25	14,93	72	
		в т.ч. ЗПМ			27,81	1,25	33,18	(69)	
		МР			2105,04	1,00	7,29	921	
		НР от ФОТ	%	90,00				3968	
		СП от ФОТ	%	41,65				1836	
		ЗТР	чел-ч	204,06		1,15			14,08

Всего по позиции

11137 185617

9	E15-01-050-04 МДС 421пр п.586	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,06			E15-01- 050-04		
		ЗП			1528,19	1,15	33,18	3499	
		ЭМ			46,33	1,25	10,92	38	
		в т.ч. ЗПМ			1,08	1,25	33,18	(3)	
		МР			478,86	1,00	3,40	98	
1016871		Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2	6,3	377,87	1,00	0,60	1428	
1012416		Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	0,534	22,91	1,00	5,85	72	
		НР от ФОТ	%	90,00				3152	
		СП от ФОТ	%	41,65				1459	
		ЗТР	чел-ч	166,47		1,15			11,49

Всего по позиции

9746 162433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	E10-01-036-01 МДС 421пр п.586	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,244			E10-01-036-01		
		ЗП			57,15	1,15	33,18	532	
		ЭМ			0,00	1,25	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	0,00	(0)	
		МР			348,00	1,00	4,10	348	
1015958		Уголок ПВХ, размером 25x25 мм	10 м	-2,44	31,20	1,00	3,94	-300	
1015961		Уголок ПВХ, размером 40x40 мм	10 м	2,44	46,30	1,00	3,90	441	
		НР от ФОТ	%	97,20				517	
		СП от ФОТ	%	46,75				249	
		ЗТР	чел-ч	6,70		1,15			1,88
Всего по позиции								1787	7324
11	A01-01-01-041	Погрузка мусора строительного вручную	1 т груза	0,32	42,98	1,00	14,47	199	
Всего по позиции								199	622
12	A03-21-01-026	Перевозка мусора строительного на расстояние до 26 км	1 т груза	0,32	17,71	1,00	8,96	51	
Всего по позиции								51	159
Итого по разделу								146412	
Итого								146412	
НДС, %				20,00				29282,40	
Всего								175694,40	

Специалист
ТО
МКУ"ЦГР" / Н.П.Новожилова /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Специалист
ТО
МКУ"ЦГР" / Л.А.Мороз /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Директор
МКУ"ЦГР" / Ю.В.Есаулов /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))



«Утверждаю»
 Директор МАОУ Гимназия №6
 г.о. Красноармейск М.о.
 Е.Д. Романова
 2021г.



Дефектная ведомость № 2565

На смену оконных блоков (переход между блоками А и Б, В) МАОУ Гимназия 6
 г.о. Красноармейск М.о., мкр. Северный, д.24.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка оконных блоков трехстворчатых (1,85*2,1)*4 с подоконными досками	шт/м ²	4/15,6
2	Установка блока оконного пластикового трехстворчатого, с поворотными створками и створкой глухого остекления, двухкамерным стеклопакетом (32 мм) с армирующей пленкой, заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной, устройство наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя, устройство внутреннего пароизоляционного слоя, установка фурнитуры.	шт/м ²	4/15,6
3	Установка доски подоконной ПВХ, шириной 300 мм, обработка швов и пустот пеной	м	7,8
4	Смена оконных отливов шириной 0,15 м	м	7,4
5	Штукатурка откосов наружных	м ²	2,4
6	Окраска с грунтованием и шпатлеванием откосов наружных акриловыми составами	м ²	2,4
7	Штукатурка откосов внутренних	м ²	6
8	Облицовка оконных откосов сэндвич-панелями с грунтованием основания	м ²	6
9	Установка уголков ПВХ 40*40	м	24,4
10	Погрузка вручную и вывоз строительного мусора на расстояние до 26км	т	0,32

От заказчика: _____

С.И. Романова (С.И. Романова)

Специалист ТО МКУ «ЦГР» _____

Т.Н. Булатова

Т.Н. Булатова