

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

" " \_\_\_\_\_ 2021 г.



Наименование стройки: г.о.Красноармейск Московской области мкр."Северный" д.24 MAOU Гимназия №6  
 Объект № \_\_\_\_\_

**Локальный сметный расчет № 2524**  
 (Локальная смета)

на замена линолеума в блоке "Б"- "В", 4 этаж  
 Наименование объекта:  
 Основание: дефектная ведомость №2545

Сметная стоимость **937,225** тыс.руб.  
 Нормативная трудоемкость **411** чел.-ч  
 Сметная заработная плата **114,739** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на февраль 2021 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Раздел 1.**

1	P57-3-1	Разборка плитусов из пластмассовых материалов ЗП НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м плитуса % % чел-ч	0,651 80,00 68,00 3,77			P57-3-1 33,05	633 506 430	2,45
<b>Всего по позиции</b>								<b>1569</b>	<b>2410</b>
2	P57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м2 покрытия % % чел-ч	4 80,00 68,00 11,39			P57-2-1 88,84 4,06 1,76 0,00 33,05 14,94	11745 243 (233) 0 9582 8145	45,56
<b>Всего по позиции</b>								<b>29715</b>	<b>7429</b>


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	E11-01-011-09 МДС 421пр п.586	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000, толщиной 3 мм	100 м2 стяжки	3,9			E11-01-011-09		
		ЗП			262,13	1,15	33,05	38855	
		ЭМ			14,03	1,25	8,47	579	
		в т.ч. ЗПМ			0,81	1,25	33,05	(131)	
		МР			5385,78	1,00	2,71	56922	
		НР от ФОТ	%	110,70				43158	
		СП от ФОТ	%	63,75				24854	
		ЗТР	чел-ч	30,73		1,15			137,82
<b>Всего по позиции</b>								<b>164368</b>	<b>42146</b>
4	E11-01-011-11 МДС 421пр п.586	Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	100 м2 стяжки	3,9			E11-01-011-11		
		ЗП			19,87	1,15	33,05	2945	
		ЭМ			1,93	1,25	8,84	83	
		в т.ч. ЗПМ			0,23	1,25	33,05	(37)	
		МР			1642,63	1,00	2,33	14927	
		НР от ФОТ	%	110,70				3301	
		СП от ФОТ	%	63,75				1901	
		ЗТР	чел-ч	2,33		1,15			10,45
<b>Всего по позиции</b>								<b>23157</b>	<b>5938</b>
5	E11-01-057-01 МДС 421пр п.586	Устройство гомогенного покрытия на клее со свариванием полотниц в стыках, с учетом наплавления на стены	100 м2	4,05			E11-01-057-01		
		ЗП			386,07	1,15	33,05	59428	
		ЭМ			5,77	1,25	9,84	287	
		в т.ч. ЗПМ			0,54	1,25	33,05	(90)	
		МР			788,76	1,00	7,57	24182	
1014198		Линолеум коммерческий гомогенный (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	413,1	192,15	1,00	4,66	369898	
		НР от ФОТ	%	110,70				65886	
		СП от ФОТ	%	63,75				37943	
		ЗТР	чел-ч	45,26		1,15			210,80
<b>Всего по позиции</b>								<b>557624</b>	<b>137685</b>
6	E11-01-049-01 МДС 421пр п.586	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,205			E11-01-049-01		
		ЗП			145,43	1,15	33,05	1133	
		ЭМ			23,11	1,25	4,14	25	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	33,05	(0)	
		МР			80,40	1,00	1,78	29	
2061349		Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм	м	4,2025	56,37	1,00	2,33	552	
		НР от ФОТ	%	110,70				1254	
		СП от ФОТ	%	63,75				722	
		ЗТР	чел-ч	16,64		1,15			3,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Всего по позиции</b>								<b>3715</b>	<b>18122</b>
7	A01-01-01-041	Погрузка мусора строительного вручную	1 т груза	1,121	42,98	1,00	14,43	695	
<b>Всего по позиции</b>								<b>695</b>	<b>620</b>
8	A03-21-01-026	Перевозка мусора строительного на расстояние до 26 км	1 т груза	1,121	17,71	1,00	8,96	178	
<b>Всего по позиции</b>								<b>178</b>	<b>159</b>
<b>Итого прямые затраты по разделу</b>								<b>582644</b>	
<b>Итого по разделу</b>								<b>781021</b>	
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>781021</b>	
НДС, %				20,00				<b>156204,20</b>	
<b>Всего</b>								<b>937225,20</b>	

Специалист

ТО

МКУ"ЦГР"

 / Н.П.Новожилова /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Начальник

СТО

МКУ"ЦГР"

 / Т.Н.Захаренко /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Директор

МКУ"ЦГР"

м.п.

 / Ю.В.Есаулов /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))



«Утверждаю»  
Директор МАОУ Гимназия №6  
г.о. Красноармейск М.о.  
*Е.Д. Романова*  
« 29 » 03 2021 г.

**Дефектная ведомость №2545**

На замену линолеума в блоке «Б»-«В», 4 этаж (коридор, рекреации) МАОУ Гимназия 6  
г.о.Красноармейск М.о., мкр.Северный, д.24.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка плинтусов из пластмассовых материалов	м	65,1
2	Разборка покрытий полов и фриза из линолеума	м <sup>2</sup>	400
4	Огрунтовка поверхности пола акриловой грунтовкой НОРТЕКС-ГРУНТ с очисткой основания от грязи и пыли	м <sup>2</sup>	390
5	Устройство стяжек из выравнивающей смеси «Ветонит» толщ. 4мм	м <sup>2</sup>	390
6	Устройство покрытий полов из линолеума гомогенного класса 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2 на клею со свариванием полотнищ в стыках толщ.2мм, с учетом наплавления на стены	м <sup>2</sup>	404,6
7	Укладка металлического порожка шир.60мм	м	20,5
8	Погрузка мусора строительного вручную	т	1,121
9	Вывоз мусора строительного на расстояние до 26 км	т	1,121

От заказчика: *Курсы (Курганская)* « 29 » *сентября* 2021 г.

Специалист ТО МКУ «ЦГР» *Новожилова* Н.П.Новожилова