

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. главы администрации г.о. Ступино,
председатель комитета культуры
и молодежной политики
Ю.Ю. Калинина
" " " 2021г.

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник управления образования
администрации г.о. Ступино
Е.Р. Казакова
" " " 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ ЦРР
д/с №25 "Золотая рыбка"
С.Н. Озерова
" " " 2021 г.



Дефектная ведомость №241

Московская обл. г.о. Ступино ул. Калинина влад. 20. МАДОУ ЦРР д/с №25 "Золотая рыбка". Ремонт мягкой кровли.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | расчет объемов работ |
|------------------|--|---------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел: 1 | | | | |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов / кровля с примыканиями | 100 м2 покрытия | 2,67202 | 13,9*2,94+17,6*12,86 |
| 2 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м/ покрытие парапетов | 100 м | 0,1286 | |
| 2,1 | Строительный мусор | т | 0,028806 | |
| 3 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м / смена карнизных свесов шириной 0,7 м | 100 м | 0,6158 | 13,19*2+17,6*2 |
| 3,1 | Строительный мусор | т | 0,203214 | |
| 4 | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм / стяжка кровли и парапетов | 100 м2 стяжки | 2,67202 | |
| 5 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм общ. толщ. 30 мм/по плитам перекрытия и парапетам | 100 м2 стяжки | 2,67202 | |
| 6 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 K=15 | 100 м2 стяжки | 2,67202 | |
| 7 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 2,67202 | |
| 8 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной под кровельное покрытие / кровля с примыканиями | 100 м2 кровли | 2,67202 | |
| 8,2 | Праймер ПМ Химтраст для кровли из полимочевины / расход 011кг/м2 | кг | 29,39222 | 267,202*0,11 |
| 9 | Устройство покрытия методом напыления четырех слоев эластомера-полимочевины общей толщиной 1,5-2,5 мм / кровля с примыканиями/ ПРИМ | 100 м2 кровли | 2,67202 | |
| 9,1 | Полимочевина ПМ стандартная Компонент А / расход 1,25 кг/м2 | кг | 334,0025 | 267,202*1,25 |
| 9,2 | Полимочевина Полиизоцианат Компонент Б / расход 1,25 кг/м2 | кг | 334,0025 | 267,202*1,25 |
| 9,3 | Растворитель | т | 0,0534404 | 2,67202*0,02 т/100м2 |
| 10 | Нанесение светозащитной мастики / ПРИМ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,67202 | |
| 10,1 | Полиуретановая светостойкая мастика ПУМА-С расход 0,4 кг/м2 | кг | 106,8808 | 267,202*0,4 |
| 11 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 6,271 | 2,67202*0,78+0,028806+0,203214+2,67202*1,48 |
| 12 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 Т ГРУЗА | 6,271 | |

Зам.заведующего по АХР

Г.Б. Терехина