

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель главы администрации
городского округа Ступино
Московской области - председатель
комитета культуры и молодежной
политики.



"СОГЛАСОВАНО"

Начальник управления образования
администрации городского
округа Ступино Московской области



"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий МАДОУ Ситнешелкановского ЦРР д/с "Березка"



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Доустановка АПС и СОУЗ

Моск. обл. г.о. Ступино, с. Ситне-Щелканово ул. Первомайская вл. 6. МАДОУ Ситнешелкановский ЦРР-д/с
"Березка".

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	расчет объемов работ
1	2	3	4	5
Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 ШТ.	18	
2	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45	10 шт.	1,8	
3	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 ШТ.	13	
4	Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24)	шт.	13	
5	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	1 ШТ.	13	
6	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10	10 шт.	1,3	
7	Звонок электрический / Сирена сигнальная, марка "Иволга" ПРИМ	100 компл.	0,1	
8	Сирена сигнальная, марка "Иволга"	10 шт.	1	
9	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч	шт.	1	
10	Аккумулятор Delta DT 1218	шт.	1	
11	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	шт.	1	
12	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 15x10 мм	100 м	8	
13	Провод в лотках, сечением: до 6 мм ²	100 м	8	
14	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг-FRLS 1x2x0,75 / КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75 / ПРИМ	100 м	10,6	1000+60
15	Кабель RG-58	1000 м	1,02	1000*1,02
16	Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля	1000М	0,0612	60*1,02
17	Источник резервного питания, марка "РИП 12" исп. 01	1 ШТ.	1	
18	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки / УК-ВК/02	шт.	1	
19	Устройство коммутационное УК-ВК/02	1 ШТ.	1	
Раздел: ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ				
20	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)	1 участок	1	

Зам.заведующего по АХЧ

В.В. Новикова