

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 " " \_\_\_\_\_ 2020 г.

Заказчик МАОУ Гимназия №6  
 \_\_\_\_\_ / Е.Д.Романова /  
 \_\_\_\_\_ 2020 г.



Наименование стройки: г.о.Красноармейск Московской области мкр."Северный" д.24 МАОУ Гимназия №6  
 Объект №

**Локальный сметный расчет № 2329**  
 (Локальная смета)

на ремонт туалета д/мальчиков в помещении №31 2 этаж блок "А"  
 Наименование объекта:  
 Основание: дефектная ведомость №2356

Сметная стоимость **72,409** тыс.руб.  
 Нормативная трудоемкость **43** чел.-ч  
 Сметная заработная плата **12,227** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на август 2020 г.

| №пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты пересчета, номер | ВСЕГО затрат, руб. | Справ.           |
|-----|---|-----------------------------|----------|---------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|
|     |   |                             |          |               |                                 |                          |                               |                    | ЗТР, всего чел-ч |
| 1   | 2                                       | 3                           | 4        | 5             | 6                               | 7                        | 8                             | 9                  | 10               |

**Раздел 1.**

|                         |                                   |  |                |        |          |      |               |                |                 |
|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------|--------|----------|------|---------------|----------------|-----------------|
| 1                       | E46-04-012-03                     | Разборка деревянных заполнений проемов дверных                       | 100 м2         | 0,021  |          |      | E46-04-012-03 |                |                 |
|                         |                                   | ЗП   |                |        | 840,63   | 1,00 | 31,70         | 559,61         |                 |
|                         |                                   | ЭМ   |                |        | 241,95   | 1,00 | 14,25         | 72,40          |                 |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ   |                |        | 104,49   | 1,00 | 31,70         | (69,56)        |                 |
|                         |                                   | МР   |                |        | 0,00     | 1,00 | 0,00          | 0,00           |                 |
|                         |                                   | НР от ФОТ  | %              | 110,00 |          |      |               | 692,09         |                 |
|                         |                                   | СП от ФОТ  | %              | 70,00  |          |      |               | 440,42         |                 |
|                         |                                   | ЗТР  | чел-ч          | 103,91 |          | 1,00 |               |                | 2,18            |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |  |                |        |          |      |               | <b>1764,52</b> | <b>84024,76</b> |
| 2                       | E10-01-039-03<br>МР 519пр п.6.7.1 | Установка блоков дверных в перегородках, площадь проема до 3 м2      | 100 м2 проемов | 0,027  |          |      | E10-01-039-03 |                |                 |
|                         |                                   | ЗП   |                |        | 1031,55  | 1,15 | 31,70         | 1015,34        |                 |
|                         |                                   | ЭМ   |                |        | 339,96   | 1,25 | 10,42         | 119,56         |                 |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ   |                |        | 0,00     | 1,25 | 31,70         | (0,00)         |                 |
|                         |                                   | МР   |                |        | 24007,74 | 1,00 | 4,62          | 2994,73        |                 |
|                         | 2030205                           | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 | м2             | -2,7   | 207,00   | 1,00 | 4,02          | -2246,78       |                 |
|                         | 2030359                           | Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм               | м              | -14,58 | 3,93     | 1,00 | 8,15          | -466,99        |                 |



| 1                       | 2                                 | 3   | 4  | 5      | 6      | 7    | 8             | 9              | 10               |
|-------------------------|-----------------------------------|---|--|--------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                         | 2030198                           | Блоки дверные однопольные с полотном глухим   | м2                                       | 2,7    | 252,61 | 1,00 | 3,74          | 2550,86        |                  |
|                         | 1010889                           | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных  | компл.                                   | 3      | 94,69  | 1,00 | 2,70          | 766,99         |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ   | %  | 106,20 |        |      |               | 1078,29        |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ   | %  | 53,55  |        |      |               | 543,71         |                  |
|                         |                                   | ЗТР   | чел-ч                                    | 115,00 |        | 1,15 |               |                | 3,57             |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |   |  |        |        |      |               | <b>6355,71</b> | <b>235396,67</b> |
| 3                       | E15-04-025-06<br>MP 519пр п.6.7.1 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску  | 100 м2                                   | 0,073  |        |      | E15-04-025-06 |                |                  |
|                         |                                   | ЗП  |  |        | 235,55 | 1,15 | 31,70         | 626,85         |                  |
|                         |                                   | ЭМ  |  |        | 2,06   | 1,25 | 10,99         | 2,07           |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ  |  |        | 0,14   | 1,25 | 31,70         | (0,40)         |                  |
|                         |                                   | MP  |  |        | 324,40 | 1,00 | 3,67          | 86,91          |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ   | %  | 94,50  |        |      |               | 592,75         |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ   | %  | 46,75  |        |      |               | 293,24         |                  |
|                         |                                   | ЗТР   | чел-ч                                    | 25,97  |        | 1,15 |               |                | 2,18             |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |   |  |        |        |      |               | <b>1601,82</b> | <b>21942,74</b>  |
| 4                       | E46-04-001-04                     | Разборка кирпичных подиумов   | 1 м3                                     | 0,9    |        |      | E46-04-001-04 |                |                  |
|                         |                                   | ЗП  |  |        | 73,01  | 1,00 | 31,70         | 2082,98        |                  |
|                         |                                   | ЭМ  |  |        | 57,06  | 1,00 | 10,74         | 551,54         |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ  |  |        | 11,57  | 1,00 | 31,70         | (330,09)       |                  |
|                         |                                   | MP  |  |        | 0,00   | 1,00 | 0,00          | 0,00           |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ   | %  | 99,00  |        |      |               | 2388,94        |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ   | %  | 59,50  |        |      |               | 1435,78        |                  |
|                         |                                   | ЗТР   | чел-ч                                    | 8,24   |        | 1,00 |               |                | 7,42             |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |   |  |        |        |      |               | <b>6459,24</b> | <b>7176,93</b>   |
| 5                       | P65-4-2                           | Демонтаж чаш "генуя"  | 100 приборо                              | 0,03   |        |      | P65-4-2       |                |                  |
|                         |                                   | ЗП  |  |        | 544,56 | 1,00 | 31,70         | 517,88         |                  |
|                         |                                   | ЭМ  |  |        | 9,07   | 1,00 | 14,24         | 3,87           |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ  |  |        | 3,92   | 1,00 | 31,70         | (3,73)         |                  |
|                         |                                   | MP  |  |        | 0,00   | 1,00 | 0,00          | 0,00           |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ   | %  | 74,00  |        |      |               | 385,99         |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ   | %  | 50,00  |        |      |               | 260,81         |                  |
|                         |                                   | ЗТР   | чел-ч                                    | 63,84  |        | 1,00 |               |                | 1,92             |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |   |  |        |        |      |               | <b>1168,55</b> | <b>38951,67</b>  |
| 6                       | P65-8-2                           | Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм на полиэтиленовые с фасонными частями, заделкой растробов и креплением | 100 м трубопро вода с фасонны ми частями | 0,06   |        |      | P65-8-2       |                |                  |
|                         |                                   | ЗП  |  |        | 614,05 | 1,00 | 31,70         | 1167,92        |                  |
|                         |                                   | ЭМ  |  |        | 23,69  | 1,00 | 11,43         | 16,25          |                  |





| 1                       | 2                                 | 3  | 4   | 5     | 6        | 7    | 8             | 9              | 10               |
|-------------------------|-----------------------------------|--|---|-------|----------|------|---------------|----------------|------------------|
|                         |                                   |  |   |       | 2,70     | 1,00 | 31,70         | (5,14)         |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ   |   |       |          |      |               |                |                  |
|                         |                                   | МР   |   |       | 10523,87 | 1,00 | 3,73          | 2355,24        |                  |
| 3011224                 |                                   | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты  | кг  | 1,4   | 11,99    | 1,00 | 4,29          | 72,01          |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ  | %   |       | 103,00   |      |               | 1208,25        |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ  | %   |       | 60,00    |      |               | 703,84         |                  |
|                         |                                   | ЗТР  | чел-ч   |       | 61,90    |      | 1,00          |                | 3,71             |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |  |   |       |          |      |               | <b>5523,51</b> | <b>92058,50</b>  |
| 7                       | P65-1-1                           | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  | 100 м трубопровода                              | 0,039 |          |      | P65-1-1       |                |                  |
|                         |                                   | ЗП   |   |       | 288,02   | 1,00 | 31,70         | 356,08         |                  |
|                         |                                   | ЭМ   |   |       | 7,09     | 1,00 | 10,26         | 2,84           |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ   |   |       | 1,35     | 1,00 | 31,70         | (1,67)         |                  |
|                         |                                   | МР   |   |       | 33,62    | 1,00 | 9,58          | 12,56          |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ  | %   |       | 74,00    |      |               | 264,74         |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ  | %   |       | 50,00    |      |               | 178,88         |                  |
|                         |                                   | ЗТР  | чел-ч   |       | 34,66    |      | 1,00          |                | 1,35             |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |  |   |       |          |      |               | <b>815,10</b>  | <b>20900,00</b>  |
| 8                       | E16-04-005-02<br>MP 519пр п.6.7.1 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб: 25 мм   | 100 м   | 0,039 |          |      | E16-04-005-02 |                |                  |
|                         |                                   | ЗП   |   |       | 774,59   | 1,15 | 31,70         | 1101,27        |                  |
|                         |                                   | ЭМ   |   |       | 385,39   | 1,25 | 5,66          | 106,34         |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ   |   |       | 0,12     | 1,25 | 31,70         | (0,19)         |                  |
|                         |                                   | МР   |   |       | 33,96    | 1,00 | 3,12          | 4,13           |                  |
| 3023345                 |                                   | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм | м   | 3,9   | 41,76    | 1,00 | 2,15          | 350,16         |                  |
| 3021491                 |                                   | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм   | шт.   | 3     | 44,53    | 1,00 | 2,37          | 316,61         |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ  | %   |       | 115,20   |      |               | 1268,88        |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ  | %   |       | 70,55    |      |               | 777,08         |                  |
|                         |                                   | ЗТР  | чел-ч   |       | 81,45    |      | 1,15          |                | 3,65             |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |  |   |       |          |      |               | <b>3924,47</b> | <b>100627,44</b> |
| 9                       | E06-01-001-01<br>MP 519пр п.6.7.1 | Заделка отверстий в подиумах бетоном легким В2,5 (М35)   | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,006 |          |      | E06-01-001-01 |                |                  |
|                         |                                   | ЗП   |   |       | 1404,00  | 1,15 | 31,70         | 307,10         |                  |
|                         |                                   | ЭМ   |   |       | 1590,53  | 1,25 | 10,02         | 119,53         |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ   |   |       | 243,00   | 1,25 | 31,70         | (57,77)        |                  |
|                         |                                   | МР   |   |       | 55590,49 | 1,00 | 6,31          | 2104,66        |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ  | %   |       | 94,50    |      |               | 344,80         |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ  | %   |       | 55,25    |      |               | 201,59         |                  |
|                         |                                   | ЗТР  | чел-ч   |       | 180,00   |      | 1,15          |                | 1,24             |



| 1                       | 2                                 | 3   | 4                     | 5      | 6       | 7    | 8             | 9       | 10        |
|-------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|--------|---------|------|---------------|---------|-----------|
|                         |                                   |   |                       |        |         |      |               | 3077,68 | 512946,67 |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |   |                       |        |         |      |               |         |           |
| 10                      | E11-01-011-01<br>MP 519пр п.6.7.1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм  | 100 м2<br>стяжки      | 0,02   |         |      | E11-01-011-01 |         |           |
|                         |                                   | ЗП  |                       |        | 313,71  | 1,15 | 31,70         | 228,73  |           |
|                         |                                   | ЭМ  |                       |        | 44,24   | 1,25 | 13,63         | 15,07   |           |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ  |                       |        | 17,15   | 1,25 | 31,70         | (13,59) |           |
|                         |                                   | MP  |                       |        | 1127,07 | 1,00 | 6,13          | 138,18  |           |
|                         |                                   | НР от ФОТ   | %                     | 110,70 |         |      |               | 268,25  |           |
|                         |                                   | СП от ФОТ   | %                     | 63,75  |         |      |               | 154,48  |           |
|                         |                                   | ЗТР   | чел-ч                 | 39,51  |         | 1,15 |               |         | 0,91      |
|                         |                                   |   |                       |        |         |      |               | 804,71  | 40235,50  |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |   |                       |        |         |      |               |         |           |
| 11                      | E11-01-011-02<br>MP 519пр п.6.7.1 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2<br>стяжки      | 0,02   |         |      | E11-01-011-02 |         |           |
|                         |                                   | ЗП  |                       |        | 7,94    | 1,15 | 31,70         | 5,79    |           |
|                         |                                   | ЭМ  |                       |        | 15,44   | 1,25 | 13,35         | 5,15    |           |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ  |                       |        | 5,68    | 1,25 | 31,70         | (4,50)  |           |
|                         |                                   | MP  |                       |        | 559,26  | 1,00 | 6,11          | 68,34   |           |
|                         |                                   | НР от ФОТ   | %                     | 110,70 |         |      |               | 11,39   |           |
|                         |                                   | СП от ФОТ   | %                     | 63,75  |         |      |               | 6,56    |           |
|                         |                                   | ЗТР   | чел-ч                 | 1,00   |         | 1,15 |               |         | 0,02      |
|                         |                                   |   |                       |        |         |      |               | 97,23   | 4861,50   |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |   |                       |        |         |      |               |         |           |
| 12                      | E11-01-300-01<br>MP 519пр п.6.7.1 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30x30 см   | 100 м2                | 0,02   |         |      | E11-01-300-01 |         |           |
|                         |                                   | ЗП  |                       |        | 669,75  | 1,15 | 31,70         | 488,31  |           |
|                         |                                   | ЭМ  |                       |        | 147,97  | 1,25 | 14,00         | 51,79   |           |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ  |                       |        | 46,00   | 1,25 | 31,70         | (36,46) |           |
|                         |                                   | MP  |                       |        | 9055,29 | 1,00 | 4,55          | 824,03  |           |
|                         |                                   | НР от ФОТ   | %                     | 110,70 |         |      |               | 580,92  |           |
|                         |                                   | СП от ФОТ   | %                     | 63,75  |         |      |               | 334,54  |           |
|                         |                                   | ЗТР   | чел-ч                 | 76,63  |         | 1,15 |               |         | 1,76      |
|                         |                                   |   |                       |        |         |      |               | 2279,59 | 113979,50 |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |   |                       |        |         |      |               |         |           |
| 13                      | P61-1-4                           | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм              | 100 м2<br>поверхности | 0,011  |         |      | P61-1-4       |         |           |
|                         |                                   | ЗП  |                       |        | 422,35  | 1,00 | 31,70         | 147,27  |           |
|                         |                                   | ЭМ  |                       |        | 18,13   | 1,00 | 14,25         | 2,84    |           |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ  |                       |        | 7,83    | 1,00 | 31,70         | (2,73)  |           |
|                         |                                   | MP  |                       |        | 1496,91 | 1,00 | 4,86          | 80,02   |           |
|                         |                                   | НР от ФОТ   | %                     | 79,00  |         |      |               | 118,50  |           |
|                         |                                   | СП от ФОТ   | %                     | 50,00  |         |      |               | 75,00   |           |
|                         |                                   | ЗТР   | чел-ч                 | 50,40  |         | 1,00 |               |         | 0,55      |
|                         |                                   |   |                       |        |         |      |               | 423,63  | 38511,82  |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |   |                       |        |         |      |               |         |           |



| 1                       | 2                                 | 3  | 4                     | 5      | 6       | 7    | 8             | 9               | 10               |
|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|--------|---------|------|---------------|-----------------|------------------|
| 14                      | E15-01-019-01<br>MP 519пр п.6.7.1 | Гладкая облицовка стен (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2                | 0,011  |         |      | E15-01-019-01 |                 |                  |
|                         |                                   |  | поверхности облицовки |        |         |      |               |                 |                  |
|                         |                                   | ЗП   |                       |        | 2093,04 | 1,15 | 31,70         | 839,32          |                  |
|                         |                                   | ЭМ   |                       |        | 30,32   | 1,25 | 13,33         | 5,56            |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ   |                       |        | 11,44   | 1,25 | 31,70         | (4,99)          |                  |
|                         |                                   | MP   |                       |        | 7885,51 | 1,00 | 5,09          | 441,51          |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ  | %                     | 94,50  |         |      |               | 797,87          |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ  | %                     | 46,75  |         |      |               | 394,71          |                  |
|                         |                                   | ЗТР  | чел-ч                 | 228,00 |         | 1,15 |               |                 | 2,88             |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |  |                       |        |         |      |               | <b>2478,97</b>  | <b>225360,91</b> |
| 15                      | E17-01-003-01<br>MP 519пр п.6.7.1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (с сиденьем и креплением)   | 10 компл.             | 0,3    |         |      | E17-01-003-01 |                 |                  |
|                         |                                   | ЗП   |                       |        | 234,33  | 1,15 | 31,70         | 2562,75         |                  |
|                         |                                   | ЭМ   |                       |        | 44,39   | 1,25 | 11,23         | 186,94          |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ   |                       |        | 4,32    | 1,25 | 31,70         | (51,35)         |                  |
|                         |                                   | MP   |                       |        | 3429,28 | 1,00 | 10,25         | 10545,04        |                  |
|                         | 3011265                           | Подводка гибкая армированная резиновая 800 мм  | 10 шт.                | 0,3    | 148,40  | 1,00 | 5,01          | 223,05          |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ  | %                     | 115,20 |         |      |               | 3011,44         |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ  | %                     | 70,55  |         |      |               | 1844,25         |                  |
|                         |                                   | ЗТР  | чел-ч                 | 24,64  |         | 1,15 |               |                 | 8,50             |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |  |                       |        |         |      |               | <b>18373,47</b> | <b>61244,90</b>  |
| 16                      | E10-01-059-01<br>MP 519пр п.6.7.1 | Смена экрана радиатора   | 100 шт. изделий       | 0,01   |         |      | E10-01-059-01 |                 |                  |
|                         |                                   | ЗП   |                       |        | 602,70  | 1,15 | 31,70         | 219,71          |                  |
|                         |                                   | ЭМ   |                       |        | 269,39  | 1,25 | 11,19         | 37,68           |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ   |                       |        | 23,36   | 1,25 | 31,70         | (9,26)          |                  |
|                         |                                   | MP   |                       |        | 1633,35 | 1,00 | 4,98          | 81,34           |                  |
|                         | 1013055                           | Решетка радиаторная (прим.)  | м2                    | 0,54   | 292,97  | 1,00 | 1,90          | 300,59          |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ  | %                     | 106,20 |         |      |               | 243,17          |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ  | %                     | 53,55  |         |      |               | 122,61          |                  |
|                         |                                   | ЗТР  | чел-ч                 | 75,15  |         | 1,15 |               |                 | 0,86             |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |  |                       |        |         |      |               | <b>1005,10</b>  | <b>100510,00</b> |
| 17                      | A01-01-01-041                     | Погрузка мусора строительного вручную  | 1 т груза             | 1,841  | 42,98   | 1,00 | 13,95         | 1103,81         |                  |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |  |                       |        |         |      |               | <b>1103,81</b>  | <b>599,57</b>    |
| 18                      | 1019017-008                       | Вывоз мусора строительного контейнером с утилизацией 5м3 (ЗТ)  | Шт                    | 1      | 3083,33 | 1,00 |               | 3083,33         |                  |
| <b>Итого по разделу</b> |                                   |  |                       |        |         |      |               | <b>60340,44</b> |                  |
| <b>Итого</b>            |                                   |  |                       |        |         |      |               | <b>60340,44</b> |                  |



|   |   |        |   |       |   |   |   |          |    |
|---|---|--------|---|-------|---|---|---|----------|----|
| 1 | 2 | 3      | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | 9        | 10 |
|   |   | НДС, % |   | 20,00 |   |   |   | 12068,09 |    |

**Всего**

**72408,53**

Специалист

ТО

МКУ"ЦГР"

*Новожилова* / Н.П.Новожилова /  
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Начальник

СТО

МКУ"ЦГР"

*Захаренко* / Т.Н.Захаренко /  
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Директор

МКУ"ЦГР"

*Есаулов* / Ю.В.Есаулов /  
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))







«Утверждаю»

Директор МАОУ Гимназия №6  
г. Красноармейск М.о.  
И.Д. Романова  
2020 г.



**Дефектная ведомость № 2356**

на ремонт туалета д/мальчиков помещение №31 блок «А» 2 этаж

МАОУ Гимназия №6 г.о.Красноармейск М.о., мкр.Северный, д.24.

| № п/п | Наименование работ   | Единица измерения | Количество |
|-------|--|-------------------|------------|
| 1     | Разборка деревянных заполнений проемов дверных   | шт/м2             | 3/2,1      |
| 2     | Установка блоков дверных в перегородках разм.0,6х1,5х3 шт, с установкой петель,ручек-скоб,щеколд   | шт/м2             | 3/2,7      |
| 3     | Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску за 2 раза   | м2                | 7,3        |
| 4     | Разборка кирпичных подиумов разм. 0,85х0,8х0,42х3 шт   | м3                | 0,9        |
| 5     | Демонтаж чаш «Генуя»   | шт                | 3          |
| 6     | Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм на трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм с фасонными частями,заделкой раструбов и креплением  | м                 | 6          |
| 7     | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. 25 мм   | м                 | 3,9        |
| 8     | Прокладка узлов трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб PPRS с гильзами и креплениями для холодного водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 с установкой кранов шаровых диам.1/2 -3шт, муфт полипропиленовых : диам.1/2 нар.резьба-3шт, диам 3/4 внутр.резьба-3шт,с промывкой труб водой | м                 | 3,9        |
| 9     | Заделка отверстий в подиумах бетоном легким на пористых заполнителях В2,5 (М35), разм.0,8х0,85х0,3х3шт   | шт/м3             | 3/0,6      |
| 10    | Устройство стяжек цементных толщ. 30 мм  | м2                | 2          |
| 11    | Устройство покрытий полов из керамогранитных плиток разм.30х30см с заделкой швов с очисткой и промывкой полов  | м2                | 2          |
| 12    | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм   | м2                | 1,1        |
| 13    | Облицовка стен керамической плиткой с заполнением швов с очисткой и промывкой поверхности  | м2                | 1,1        |



|    |   |    |       |
|----|---|----|-------|
| 14 | Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным с установкой подводок гибких диам.15 мм-3шт | шт | 3     |
| 15 | Установка экрана радиатора разм.0,4x1,35  | шт | 1     |
| 16 | Погрузка мусора строительного вручную   | т  | 1,841 |
| 17 | Вывоз мусора строительного контейнером с утилизацией 5м3 (3т)   | шт | 1     |

От заказчика: \_\_\_\_\_ *Курт (Куршманов А.С.)*

Специалист ТО МКУ «ЦГР» \_\_\_\_\_ *Новожилова* \_\_\_\_\_ Н.П.Новожилова



"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 " " \_\_\_\_\_ 2020 г.

Заказчик МАОУ Гимназия №6  
 \_\_\_\_\_ /  
 \_\_\_\_\_ / Е.Д. Романова



Наименование стройки: г.о.Красноармейск Московской области мкр."Северный" д.24 МАОУ Гимназия №6  
 Объект № \_\_\_\_\_

**Локальный сметный расчет № 2330**  
 (Локальная смета)

на ремонт туалета д/девочек в помещении №34 2 этаж блок "А"  
 Наименование объекта:  
 Основание: дефектная ведомость №2357

Сметная стоимость **72,409** тыс.руб.  
 Нормативная трудоемкость **43** чел.-ч  
 Сметная заработная плата **12,227** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на август 2020 г.

| №п/п | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты пересчета, номер | ВСЕГО затрат, руб. | Справ.           |                         |
|------|---|-----------------------------|----------|---------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
|      |   |                             |          |               |                                 |                          |                               |                    | ЗТР, всего чел-ч | Стоим. ед. с нач., руб. |
| 1    | 2                                       | 3                           | 4        | 5             | 6                               | 7                        | 8                             | 9                  | 10               |                         |

**Раздел 1.**

|   |               |  |        |        |        |      |               |                |                 |  |
|---|---------------|--|--------|--------|--------|------|---------------|----------------|-----------------|--|
| 1 | E46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,021  |        |      | E46-04-012-03 |                |                 |  |
|   |               | ЗП   |        |        | 840,63 | 1,00 | 31,70         | 559,61         |                 |  |
|   |               | ЭМ   |        |        | 241,95 | 1,00 | 14,25         | 72,40          |                 |  |
|   |               | в т.ч. ЗПМ                                     |        |        | 104,49 | 1,00 | 31,70         | (69,56)        |                 |  |
|   |               | МР   |        |        | 0,00   | 1,00 | 0,00          | 0,00           |                 |  |
|   |               | НР от ФОТ                                      | %      | 110,00 |        |      |               | 692,09         |                 |  |
|   |               | СП от ФОТ                                      | %      | 70,00  |        |      |               | 440,42         |                 |  |
|   |               | ЗТР  | чел-ч  | 103,91 |        | 1,00 |               |                | 2,18            |  |
|   |               |  |        |        |        |      |               | <b>1764,52</b> | <b>84024,76</b> |  |

**Всего по позиции**

|   |                                   |  |                |        |          |      |               |          |  |  |
|---|-----------------------------------|--|----------------|--------|----------|------|---------------|----------|--|--|
| 2 | E10-01-039-03<br>МР 519пр п.6.7.1 | Установка блоков дверных в перегородках, площадь проема до 3 м2      | 100 м2 проемов | 0,027  |          |      | E10-01-039-03 |          |  |  |
|   |                                   | ЗП   |                |        | 1031,55  | 1,15 | 31,70         | 1015,34  |  |  |
|   |                                   | ЭМ   |                |        | 339,96   | 1,25 | 10,42         | 119,56   |  |  |
|   |                                   | в т.ч. ЗПМ   |                |        | 0,00     | 1,25 | 31,70         | (0,00)   |  |  |
|   |                                   | МР   |                |        | 24007,74 | 1,00 | 4,62          | 2994,73  |  |  |
|   | 2030205                           | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 | м2             | -2,7   | 207,00   | 1,00 | 4,02          | -2246,78 |  |  |
|   | 2030359                           | Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм               | м              | -14,58 | 3,93     | 1,00 | 8,15          | -466,99  |  |  |





| 1                       | 2                                 | 3   | 4                                      | 5      | 6      | 7    | 8             | 9              | 10               |
|-------------------------|-----------------------------------|---|--|--------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                         | 2030198                           | Блоки дверные однопольные с полотном глухим   | м2                                     | 2,7    | 252,61 | 1,00 | 3,74          | 2550,86        |                  |
|                         | 1010889                           | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных  | компл.                                 | 3      | 94,69  | 1,00 | 2,70          | 766,99         |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ   | %                                      | 106,20 |        |      |               | 1078,29        |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ   | %                                      | 53,55  |        |      |               | 543,71         |                  |
|                         |                                   | ЗТР   | чел-ч                                  | 115,00 |        | 1,15 |               |                | 3,57             |
|                         |                                   |   |  |        |        |      |               | <b>6355,71</b> | <b>235396,67</b> |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |   |  |        |        |      |               |                |                  |
| 3                       | E15-04-025-06<br>MP 519пр п.6.7.1 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску  | 100 м2                                 | 0,073  |        |      | E15-04-025-06 |                |                  |
|                         |                                   | ЗП  |  |        | 235,55 | 1,15 | 31,70         | 626,85         |                  |
|                         |                                   | ЭМ  |  |        | 2,06   | 1,25 | 10,99         | 2,07           |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ  |  |        | 0,14   | 1,25 | 31,70         | (0,40)         |                  |
|                         |                                   | MP  |  |        | 324,40 | 1,00 | 3,67          | 86,91          |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ   | %                                      | 94,50  |        |      |               | 592,75         |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ   | %                                      | 46,75  |        |      |               | 293,24         |                  |
|                         |                                   | ЗТР   | чел-ч                                  | 25,97  |        | 1,15 |               |                | 2,18             |
|                         |                                   |   |  |        |        |      |               | <b>1601,82</b> | <b>21942,74</b>  |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |   |  |        |        |      |               |                |                  |
| 4                       | E46-04-001-04                     | Разборка кирпичных подиумов   | 1 м3                                   | 0,9    |        |      | E46-04-001-04 |                |                  |
|                         |                                   | ЗП  |  |        | 73,01  | 1,00 | 31,70         | 2082,98        |                  |
|                         |                                   | ЭМ  |  |        | 57,06  | 1,00 | 10,74         | 551,54         |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ  |  |        | 11,57  | 1,00 | 31,70         | (330,09)       |                  |
|                         |                                   | MP  |  |        | 0,00   | 1,00 | 0,00          | 0,00           |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ   | %                                      | 99,00  |        |      |               | 2388,94        |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ   | %                                      | 59,50  |        |      |               | 1435,78        |                  |
|                         |                                   | ЗТР   | чел-ч                                  | 8,24   |        | 1,00 |               |                | 7,42             |
|                         |                                   |   |  |        |        |      |               | <b>6459,24</b> | <b>7176,93</b>   |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |   |  |        |        |      |               |                |                  |
| 5                       | P65-4-2                           | Демонтаж чаш "генуя"  | 100 приборов                           | 0,03   |        |      | P65-4-2       |                |                  |
|                         |                                   | ЗП  |  |        | 544,56 | 1,00 | 31,70         | 517,88         |                  |
|                         |                                   | ЭМ  |  |        | 9,07   | 1,00 | 14,24         | 3,87           |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ  |  |        | 3,92   | 1,00 | 31,70         | (3,73)         |                  |
|                         |                                   | MP  |  |        | 0,00   | 1,00 | 0,00          | 0,00           |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ   | %                                      | 74,00  |        |      |               | 385,99         |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ   | %                                      | 50,00  |        |      |               | 260,81         |                  |
|                         |                                   | ЗТР   | чел-ч                                  | 63,84  |        | 1,00 |               |                | 1,92             |
|                         |                                   |   |  |        |        |      |               | <b>1168,55</b> | <b>38951,67</b>  |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |   |  |        |        |      |               |                |                  |
| 6                       | P65-8-2                           | Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм на полиэтиленовые с фасонными частями, заделкой раструбов и креплением | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,06   |        |      | P65-8-2       |                |                  |
|                         |                                   | ЗП  |  |        | 614,05 | 1,00 | 31,70         | 1167,92        |                  |
|                         |                                   | ЭМ  |  |        | 23,69  | 1,00 | 11,43         | 16,25          |                  |





| 1                       | 2                                 | 3  | 4   | 5      | 6        | 7    | 8             | 9              | 10               |
|-------------------------|-----------------------------------|--|---|--------|----------|------|---------------|----------------|------------------|
|                         |                                   |  |   |        | 2,70     | 1,00 | 31,70         | (5,14)         |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ   |   |        | 10523,87 | 1,00 | 3,73          | 2355,24        |                  |
|                         | 3011224                           | МР   |   | 1,4    | 11,99    | 1,00 | 4,29          | 72,01          |                  |
|                         |                                   | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты  | кг  |        |          |      |               |                |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ  | %   | 103,00 |          |      |               | 1208,25        |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ  | %   | 60,00  |          |      |               | 703,84         |                  |
|                         |                                   | ЗТР  | чел-ч   | 61,90  |          | 1,00 |               |                | 3,71             |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |  |   |        |          |      |               | <b>5523,51</b> | <b>92058,50</b>  |
| 7                       | P65-1-1                           | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  | 100 м трубопровода                              | 0,039  |          |      | P65-1-1       |                |                  |
|                         |                                   | ЗП   |   |        | 288,02   | 1,00 | 31,70         | 356,08         |                  |
|                         |                                   | ЭМ   |   |        | 7,09     | 1,00 | 10,26         | 2,84           |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ   |   |        | 1,35     | 1,00 | 31,70         | (1,67)         |                  |
|                         |                                   | МР   |   |        | 33,62    | 1,00 | 9,58          | 12,56          |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ  | %   | 74,00  |          |      |               | 264,74         |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ  | %   | 50,00  |          |      |               | 178,88         |                  |
|                         |                                   | ЗТР  | чел-ч   | 34,66  |          | 1,00 |               |                | 1,35             |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |  |   |        |          |      |               | <b>815,10</b>  | <b>20900,00</b>  |
| 8                       | E16-04-005-02<br>MP 519пр п.6.7.1 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб: 25 мм   | 100 м   | 0,039  |          |      | E16-04-005-02 |                |                  |
|                         |                                   | ЗП   |   |        | 774,59   | 1,15 | 31,70         | 1101,27        |                  |
|                         |                                   | ЭМ   |   |        | 385,39   | 1,25 | 5,66          | 106,34         |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ   |   |        | 0,12     | 1,25 | 31,70         | (0,19)         |                  |
|                         |                                   | МР   |   |        | 33,96    | 1,00 | 3,12          | 4,13           |                  |
|                         | 3023345                           | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм | м   | 3,9    | 41,76    | 1,00 | 2,15          | 350,16         |                  |
|                         | 3021491                           | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм   | шт.   | 3      | 44,53    | 1,00 | 2,37          | 316,61         |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ  | %   | 115,20 |          |      |               | 1268,88        |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ  | %   | 70,55  |          |      |               | 777,08         |                  |
|                         |                                   | ЗТР  | чел-ч   | 81,45  |          | 1,15 |               |                | 3,65             |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |  |   |        |          |      |               | <b>3924,47</b> | <b>100627,44</b> |
| 9                       | E06-01-001-01<br>MP 519пр п.6.7.1 | Заделка отверстий в подиумах бетоном легким В2,5 (М35)   | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,006  |          |      | E06-01-001-01 |                |                  |
|                         |                                   | ЗП   |   |        | 1404,00  | 1,15 | 31,70         | 307,10         |                  |
|                         |                                   | ЭМ   |   |        | 1590,53  | 1,25 | 10,02         | 119,53         |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ   |   |        | 243,00   | 1,25 | 31,70         | (57,77)        |                  |
|                         |                                   | МР   |   |        | 55590,49 | 1,00 | 6,31          | 2104,66        |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ  | %   | 94,50  |          |      |               | 344,80         |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ  | %   | 55,25  |          |      |               | 201,59         |                  |
|                         |                                   | ЗТР  | чел-ч   | 180,00 |          | 1,15 |               |                | 1,24             |



| 1                       | 2  | 3   | 4                     | 5      | 6       | 7    | 8             | 9              | 10               |
|-------------------------|--|---|-----------------------|--------|---------|------|---------------|----------------|------------------|
|                         |  |   |                       |        |         |      |               | <b>3077,68</b> | <b>512946,67</b> |
| <b>Всего по позиции</b> |  |   |                       |        |         |      |               |                |                  |
| 10                      | E11-01-011-01<br>MP 519пр п.6.7.1          | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм  | 100 м2<br>стяжки      | 0,02   |         |      | E11-01-011-01 |                |                  |
|                         |  | ЗП  |                       |        | 313,71  | 1,15 | 31,70         | 228,73         |                  |
|                         |  | ЭМ  |                       |        | 44,24   | 1,25 | 13,63         | 15,07          |                  |
|                         |  | в т.ч. ЗПМ  |                       |        | 17,15   | 1,25 | 31,70         | (13,59)        |                  |
|                         |  | MP  |                       |        | 1127,07 | 1,00 | 6,13          | 138,18         |                  |
|                         |  | НР от ФОТ   | %                     | 110,70 |         |      |               | 268,25         |                  |
|                         |  | СП от ФОТ   | %                     | 63,75  |         |      |               | 154,48         |                  |
|                         |  | ЗТР   | чел-ч                 | 39,51  |         | 1,15 |               |                | 0,91             |
|                         |  |   |                       |        |         |      |               | <b>804,71</b>  | <b>40235,50</b>  |
| <b>Всего по позиции</b> |  |   |                       |        |         |      |               |                |                  |
| 11                      | E11-01-011-02<br>{K=2.00} MP 519пр п.6.7.1 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2<br>стяжки      | 0,02   |         |      | E11-01-011-02 |                |                  |
|                         |  | ЗП  |                       |        | 7,94    | 1,15 | 31,70         | 5,79           |                  |
|                         |  | ЭМ  |                       |        | 15,44   | 1,25 | 13,35         | 5,15           |                  |
|                         |  | в т.ч. ЗПМ  |                       |        | 5,68    | 1,25 | 31,70         | (4,50)         |                  |
|                         |  | MP  |                       |        | 559,26  | 1,00 | 6,11          | 68,34          |                  |
|                         |  | НР от ФОТ   | %                     | 110,70 |         |      |               | 11,39          |                  |
|                         |  | СП от ФОТ   | %                     | 63,75  |         |      |               | 6,56           |                  |
|                         |  | ЗТР   | чел-ч                 | 1,00   |         | 1,15 |               |                | 0,02             |
|                         |  |   |                       |        |         |      |               | <b>97,23</b>   | <b>4861,50</b>   |
| <b>Всего по позиции</b> |  |   |                       |        |         |      |               |                |                  |
| 12                      | E11-01-300-01<br>MP 519пр п.6.7.1          | Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30x30 см   | 100 м2                | 0,02   |         |      | E11-01-300-01 |                |                  |
|                         |  | ЗП  |                       |        | 669,75  | 1,15 | 31,70         | 488,31         |                  |
|                         |  | ЭМ  |                       |        | 147,97  | 1,25 | 14,00         | 51,79          |                  |
|                         |  | в т.ч. ЗПМ  |                       |        | 46,00   | 1,25 | 31,70         | (36,46)        |                  |
|                         |  | MP  |                       |        | 9055,29 | 1,00 | 4,55          | 824,03         |                  |
|                         |  | НР от ФОТ   | %                     | 110,70 |         |      |               | 580,92         |                  |
|                         |  | СП от ФОТ   | %                     | 63,75  |         |      |               | 334,54         |                  |
|                         |  | ЗТР   | чел-ч                 | 76,63  |         | 1,15 |               |                | 1,76             |
|                         |  |   |                       |        |         |      |               | <b>2279,59</b> | <b>113979,50</b> |
| <b>Всего по позиции</b> |  |   |                       |        |         |      |               |                |                  |
| 13                      | P61-1-4                                    | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм              | 100 м2<br>поверхности | 0,011  |         |      | P61-1-4       |                |                  |
|                         |  | ЗП  |                       |        | 422,35  | 1,00 | 31,70         | 147,27         |                  |
|                         |  | ЭМ  |                       |        | 18,13   | 1,00 | 14,25         | 2,84           |                  |
|                         |  | в т.ч. ЗПМ  |                       |        | 7,83    | 1,00 | 31,70         | (2,73)         |                  |
|                         |  | MP  |                       |        | 1496,91 | 1,00 | 4,86          | 80,02          |                  |
|                         |  | НР от ФОТ   | %                     | 79,00  |         |      |               | 118,50         |                  |
|                         |  | СП от ФОТ   | %                     | 50,00  |         |      |               | 75,00          |                  |
|                         |  | ЗТР   | чел-ч                 | 50,40  |         | 1,00 |               |                | 0,55             |
|                         |  |   |                       |        |         |      |               | <b>423,63</b>  | <b>38511,82</b>  |
| <b>Всего по позиции</b> |  |   |                       |        |         |      |               |                |                  |



| 1                       | 2                                 | 3  | 4  | 5      | 6       | 7    | 8                 | 9               | 10               |
|-------------------------|-----------------------------------|--|--|--------|---------|------|-------------------|-----------------|------------------|
| 14                      | E15-01-019-01<br>MP 519пр п.6.7.1 | Гладкая облицовка стен (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2<br>поверхно<br>сти<br>облицовк<br>и | 0,011  |         |      | E15-01-<br>019-01 |                 |                  |
|                         |                                   |  |  |        | 2093,04 | 1,15 | 31,70             | 839,32          |                  |
|                         |                                   | ЗП   |  |        | 30,32   | 1,25 | 13,33             | 5,56            |                  |
|                         |                                   | ЭМ   |  |        | 11,44   | 1,25 | 31,70             | (4,99)          |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ   |  |        | 7885,51 | 1,00 | 5,09              | 441,51          |                  |
|                         |                                   | MP   |  |        |         |      |                   |                 |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ  | %  | 94,50  |         |      |                   | 797,87          |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ  | %  | 46,75  |         |      |                   | 394,71          |                  |
|                         |                                   | ЗТР  | чел-ч                                      | 228,00 |         | 1,15 |                   |                 | 2,88             |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |  |  |        |         |      |                   | <b>2478,97</b>  | <b>225360,91</b> |
| 15                      | E17-01-003-01<br>MP 519пр п.6.7.1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (с сиденьем и креплением)   | 10<br>компл.                               | 0,3    |         |      | E17-01-<br>003-01 |                 |                  |
|                         |                                   |  |  |        | 234,33  | 1,15 | 31,70             | 2562,75         |                  |
|                         |                                   | ЗП   |  |        | 44,39   | 1,25 | 11,23             | 186,94          |                  |
|                         |                                   | ЭМ   |  |        | 4,32    | 1,25 | 31,70             | (51,35)         |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ   |  |        | 3429,28 | 1,00 | 10,25             | 10545,04        |                  |
|                         |                                   | MP   |  |        |         |      |                   |                 |                  |
|                         | 3011265                           | Подводка гибкая армированная резиновая 800 мм  | 10 шт.                                     | 0,3    | 148,40  | 1,00 | 5,01              | 223,05          |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ  | %  | 115,20 |         |      |                   | 3011,44         |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ  | %  | 70,55  |         |      |                   | 1844,25         |                  |
|                         |                                   | ЗТР  | чел-ч                                      | 24,64  |         | 1,15 |                   |                 | 8,50             |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |  |  |        |         |      |                   | <b>18373,47</b> | <b>61244,90</b>  |
| 16                      | E10-01-059-01<br>MP 519пр п.6.7.1 | Смена экрана радиатора   | 100 шт.<br>изделий                         | 0,01   |         |      | E10-01-<br>059-01 |                 |                  |
|                         |                                   |  |  |        | 602,70  | 1,15 | 31,70             | 219,71          |                  |
|                         |                                   | ЗП   |  |        | 269,39  | 1,25 | 11,19             | 37,68           |                  |
|                         |                                   | ЭМ   |  |        | 23,36   | 1,25 | 31,70             | (9,26)          |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ   |  |        | 1633,35 | 1,00 | 4,98              | 81,34           |                  |
|                         |                                   | MP   |  |        |         |      |                   |                 |                  |
|                         | 1013055                           | Решетка радиаторная (прим.)  | м2   | 0,54   | 292,97  | 1,00 | 1,90              | 300,59          |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ  | %  | 106,20 |         |      |                   | 243,17          |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ  | %  | 53,55  |         |      |                   | 122,61          |                  |
|                         |                                   | ЗТР  | чел-ч                                      | 75,15  |         | 1,15 |                   |                 | 0,86             |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |  |  |        |         |      |                   | <b>1005,10</b>  | <b>100510,00</b> |
| 17                      | A01-01-01-041                     | Погрузка мусора строительного вручную  | 1 т груза                                  | 1,841  | 42,98   | 1,00 | 13,95             | 1103,81         |                  |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |  |  |        |         |      |                   | <b>1103,81</b>  | <b>599,57</b>    |
| 18                      | 1019017-008                       | Вывоз мусора строительного контейнером с утилизацией 5м3 (ЗТ)  | Шт   | 1      | 3083,33 | 1,00 |                   | 3083,33         |                  |
| <b>Итого по разделу</b> |                                   |  |  |        |         |      |                   | <b>60340,44</b> |                  |
| <b>Итого</b>            |                                   |  |  |        |         |      |                   | <b>60340,44</b> |                  |



|   |   |        |   |       |   |   |   |          |    |
|---|---|--------|---|-------|---|---|---|----------|----|
| 1 | 2 | 3      | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | 9        | 10 |
|   |   | НДС, % |   | 20,00 |   |   |   | 12068,09 |    |

**Всего**

**72408,53**

Специалист

ТО  
 МКУ"ЦГР" *Новожилова* / Н.П.Новожилова /  
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Начальник

СТО  
 МКУ"ЦГР" *Захаренко* / Т.Н.Захаренко /  
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Директор

МКУ"ЦГР" *Есаулов* / Ю.В.Есаулов /  
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))







«Утверждаю»



Директор МАОУ Гимназия №6  
г. Красноармейск М.о.  
Краснодарского края  
Е.Д. Романова  
2020 г.

**Дефектная ведомость № 2357**

на ремонт туалета д/девочек помещение №34 блок «А» 2 этаж

МАОУ Гимназия №6 г.о.Красноармейск М.о., мкр.Северный, д.24.

| № п/п | Наименование работ   | Единица измерения | Количество |
|-------|--|-------------------|------------|
| 1     | Разборка деревянных заполнений проемов дверных   | шт/м2             | 3/2,1      |
| 2     | Установка блоков дверных в перегородках разм.0,6х1,5х3 шт, с установкой петель,ручек-скоб,щеколд   | шт/м2             | 3/2,7      |
| 3     | Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску за 2 раза   | м2                | 7,3        |
| 4     | Разборка кирпичных подиумов разм. 0,85х0,8х0,42х3 шт   | м3                | 0,9        |
| 5     | Демонтаж чаш «Генуя»   | шт                | 3          |
| 6     | Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм на трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм с фасонными частями,заделкой раструбов и креплением  | м                 | 6          |
| 7     | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. 25 мм   | м                 | 3,9        |
| 8     | Прокладка узлов трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб PPRS с гильзами и креплениями для холодного водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 с установкой кранов шаровых диам.1/2 -3шт, муфт полипропиленовых : диам.1/2 нар.резьба-3шт, диам 3/4 внутр.резьба-3шт,с промывкой труб водой | м                 | 3,9        |
| 9     | Заделка отверстий в подиумах бетоном легким на пористых заполнителях В2,5 (М35), разм.0,8х0,85х0,3х3шт   | шт/м3             | 3/0,6      |
| 10    | Устройство стяжек цементных толщ. 30 мм  | м2                | 2          |
| 11    | Устройство покрытий полов из керамогранитных плиток разм.30х30см с заделкой швов с очисткой и промывкой полов  | м2                | 2          |
| 12    | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм   | м2                | 1,1        |
| 13    | Облицовка стен керамической плиткой с заполнением швов с очисткой и промывкой поверхности  | м2                | 1,1        |



|    |   |    |       |
|----|---|----|-------|
| 14 | Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным с установкой подводок гибких диам.15 мм-3шт | шт | 3     |
| 15 | Установка экрана радиатора разм.0,4x1,35  | шт | 1     |
| 16 | Погрузка мусора строительного вручную   | т  | 1,841 |
| 17 | Вывоз мусора строительного контейнером с утилизацией 5м3 (3т)   | шт | 1     |

От заказчика: \_\_\_\_\_

*Курт (Курасова А.С.)*

Специалист ТО МКУ «ЦГР» \_\_\_\_\_

*Новикова*

Н.П.Новожилова









| 1 | 2       | 3  | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9       | 10   |
|---|---------|--|--------|--------|--------|------|------|---------|------|
|   | 2030198 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим                        | м2     | 2,7    | 252,61 | 1,00 | 3,74 | 2550,86 |      |
|   | 1010889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 3      | 94,69  | 1,00 | 2,70 | 766,99  |      |
|   |         | НР от ФОТ  | %      | 106,20 |        |      |      | 1078,29 |      |
|   |         | СП от ФОТ  | %      | 53,55  |        |      |      | 543,71  |      |
|   |         | ЗТР  | чел-ч  | 115,00 |        | 1,15 |      |         | 3,57 |

**Всего по позиции**

**6355,71 235396,67**

|   |                                   |  |   |       |        |      |                   |        |      |
|---|-----------------------------------|--|---|-------|--------|------|-------------------|--------|------|
| 3 | E15-04-025-06<br>MP 519пр п.6.7.1 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхно<br>сти | 0,073 |        |      | E15-04-<br>025-06 |        |      |
|   |                                   | ЗП   |   |       | 235,55 | 1,15 | 31,70             | 626,85 |      |
|   |                                   | ЭМ   |   |       | 2,06   | 1,25 | 10,99             | 2,07   |      |
|   |                                   | в т.ч. ЗПМ   |   |       | 0,14   | 1,25 | 31,70             | (0,40) |      |
|   |                                   | MP   |   |       | 324,40 | 1,00 | 3,67              | 86,91  |      |
|   |                                   | НР от ФОТ  | %   | 94,50 |        |      |                   | 592,75 |      |
|   |                                   | СП от ФОТ  | %   | 46,75 |        |      |                   | 293,24 |      |
|   |                                   | ЗТР  | чел-ч   | 25,97 |        | 1,15 |                   |        | 2,18 |

**Всего по позиции**

**1601,82 21942,74**

|   |               |                             |       |       |       |      |                   |          |      |
|---|---------------|-----------------------------|-------|-------|-------|------|-------------------|----------|------|
| 4 | E46-04-001-04 | Разборка кирпичных подиумов | 1 м3  | 0,9   |       |      | E46-04-<br>001-04 |          |      |
|   |               | ЗП                          |       |       | 73,01 | 1,00 | 31,70             | 2082,98  |      |
|   |               | ЭМ                          |       |       | 57,06 | 1,00 | 10,74             | 551,54   |      |
|   |               | в т.ч. ЗПМ                  |       |       | 11,57 | 1,00 | 31,70             | (330,09) |      |
|   |               | MP                          |       |       | 0,00  | 1,00 | 0,00              | 0,00     |      |
|   |               | НР от ФОТ                   | %     | 99,00 |       |      |                   | 2388,94  |      |
|   |               | СП от ФОТ                   | %     | 59,50 |       |      |                   | 1435,78  |      |
|   |               | ЗТР                         | чел-ч | 8,24  |       | 1,00 |                   |          | 7,42 |

**Всего по позиции**

**6459,24 7176,93**

|   |         |                      |                |       |        |      |         |        |      |
|---|---------|----------------------|----------------|-------|--------|------|---------|--------|------|
| 5 | P65-4-2 | Демонтаж чаш "генуя" | 100<br>приборо | 0,03  |        |      | P65-4-2 |        |      |
|   |         | ЗП                   |                |       | 544,56 | 1,00 | 31,70   | 517,88 |      |
|   |         | ЭМ                   |                |       | 9,07   | 1,00 | 14,24   | 3,87   |      |
|   |         | в т.ч. ЗПМ           |                |       | 3,92   | 1,00 | 31,70   | (3,73) |      |
|   |         | MP                   |                |       | 0,00   | 1,00 | 0,00    | 0,00   |      |
|   |         | НР от ФОТ            | %              | 74,00 |        |      |         | 385,99 |      |
|   |         | СП от ФОТ            | %              | 50,00 |        |      |         | 260,81 |      |
|   |         | ЗТР                  | чел-ч          | 63,84 |        | 1,00 |         |        | 1,92 |

**Всего по позиции**

**1168,55 38951,67**

|   |         |   |   |      |        |      |         |         |  |
|---|---------|---|---|------|--------|------|---------|---------|--|
| 6 | P65-8-2 | Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм на полиэтиленовые с фасонными частями, заделкой раструбов и креплением | 100 м<br>трубопро<br>вода с<br>фасонны<br>ми<br>частями | 0,06 |        |      | P65-8-2 |         |  |
|   |         | ЗП  |   |      | 614,05 | 1,00 | 31,70   | 1167,92 |  |
|   |         | ЭМ  |   |      | 23,69  | 1,00 | 11,43   | 16,25   |  |





| 1                       | 2                                 | 3  | 4   | 5   | 6        | 7        | 8             | 9              | 10               |
|-------------------------|-----------------------------------|--|---|-----|----------|----------|---------------|----------------|------------------|
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ   |   |     | 2,70     | 1,00     | 31,70         | (5,14)         |                  |
|                         |                                   | MP   |   |     | 10523,87 | 1,00     | 3,73          | 2355,24        |                  |
| 3011224                 |                                   | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты  | кг  | 1,4 | 11,99    | 1,00     | 4,29          | 72,01          |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ  | %   |     | 103,00   |          |               | 1208,25        |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ  | %   |     | 60,00    |          |               | 703,84         |                  |
|                         |                                   | ЗТР  | чел-ч   |     | 61,90    |          | 1,00          |                | 3,71             |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |  |   |     |          |          |               | <b>5523,51</b> | <b>92058,50</b>  |
| 7                       | P65-1-1                           | Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм  | 100 м трубопровода                              |     | 0,039    |          | P65-1-1       |                |                  |
|                         |                                   | ЗП   |   |     |          | 288,02   | 1,00          | 31,70          | 356,08           |
|                         |                                   | ЭМ   |   |     |          | 7,09     | 1,00          | 10,26          | 2,84             |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ   |   |     |          | 1,35     | 1,00          | 31,70          | (1,67)           |
|                         |                                   | MP   |   |     |          | 33,62    | 1,00          | 9,58           | 12,56            |
|                         |                                   | НР от ФОТ  | %   |     | 74,00    |          |               | 264,74         |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ  | %   |     | 50,00    |          |               | 178,88         |                  |
|                         |                                   | ЗТР  | чел-ч   |     | 34,66    |          | 1,00          |                | 1,35             |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |  |   |     |          |          |               | <b>815,10</b>  | <b>20900,00</b>  |
| 8                       | E16-04-005-02<br>MP 519пр п.6.7.1 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб: 25 мм   | 100 м   |     | 0,039    |          | E16-04-005-02 |                |                  |
|                         |                                   | ЗП   |   |     |          | 774,59   | 1,15          | 31,70          | 1101,27          |
|                         |                                   | ЭМ   |   |     |          | 385,39   | 1,25          | 5,66           | 106,34           |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ   |   |     |          | 0,12     | 1,25          | 31,70          | (0,19)           |
|                         |                                   | MP   |   |     |          | 33,96    | 1,00          | 3,12           | 4,13             |
| 3023345                 |                                   | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRC с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм | м   |     | 3,9      | 41,76    | 1,00          | 2,15           | 350,16           |
| 3021491                 |                                   | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм   | шт.   |     | 3        | 44,53    | 1,00          | 2,37           | 316,61           |
|                         |                                   | НР от ФОТ  | %   |     |          | 115,20   |               |                | 1268,88          |
|                         |                                   | СП от ФОТ  | %   |     |          | 70,55    |               |                | 777,08           |
|                         |                                   | ЗТР  | чел-ч   |     |          | 81,45    |               | 1,15           | 3,65             |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |  |   |     |          |          |               | <b>3924,47</b> | <b>100627,44</b> |
| 9                       | E06-01-001-01<br>MP 519пр п.6.7.1 | Заделка отверстий в подиумах бетоном легким В2,5 (М35)   | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |     | 0,006    |          | E06-01-001-01 |                |                  |
|                         |                                   | ЗП   |   |     |          | 1404,00  | 1,15          | 31,70          | 307,10           |
|                         |                                   | ЭМ   |   |     |          | 1590,53  | 1,25          | 10,02          | 119,53           |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ   |   |     |          | 243,00   | 1,25          | 31,70          | (57,77)          |
|                         |                                   | MP   |   |     |          | 55590,49 | 1,00          | 6,31           | 2104,66          |
|                         |                                   | НР от ФОТ  | %   |     | 94,50    |          |               |                | 344,80           |
|                         |                                   | СП от ФОТ  | %   |     | 55,25    |          |               |                | 201,59           |
|                         |                                   | ЗТР  | чел-ч   |     | 180,00   |          |               | 1,15           | 1,24             |



| 1                       | 2  | 3   | 4                     | 5      | 6       | 7    | 8             | 9              | 10               |
|-------------------------|--|---|-----------------------|--------|---------|------|---------------|----------------|------------------|
|                         |  |   |                       |        |         |      |               | <b>3077,68</b> | <b>512946,67</b> |
| <b>Всего по позиции</b> |  |   |                       |        |         |      |               |                |                  |
| 10                      | E11-01-011-01<br>MP 519пр п.6.7.1          | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм  | 100 м2<br>стяжки      | 0,02   |         |      | E11-01-011-01 |                |                  |
|                         |  | ЗП  |                       |        | 313,71  | 1,15 | 31,70         | 228,73         |                  |
|                         |  | ЭМ  |                       |        | 44,24   | 1,25 | 13,63         | 15,07          |                  |
|                         |  | в т.ч. ЗПМ  |                       |        | 17,15   | 1,25 | 31,70         | (13,59)        |                  |
|                         |  | MP  |                       |        | 1127,07 | 1,00 | 6,13          | 138,18         |                  |
|                         |  | НР от ФОТ   | %                     | 110,70 |         |      |               | 268,25         |                  |
|                         |  | СП от ФОТ   | %                     | 63,75  |         |      |               | 154,48         |                  |
|                         |  | ЗТР   | чел-ч                 | 39,51  |         | 1,15 |               |                | 0,91             |
| <b>Всего по позиции</b> |  |   |                       |        |         |      |               | <b>804,71</b>  | <b>40235,50</b>  |
| 11                      | E11-01-011-02<br>{K=2.00} MP 519пр п.6.7.1 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2<br>стяжки      | 0,02   |         |      | E11-01-011-02 |                |                  |
|                         |  | ЗП  |                       |        | 7,94    | 1,15 | 31,70         | 5,79           |                  |
|                         |  | ЭМ  |                       |        | 15,44   | 1,25 | 13,35         | 5,15           |                  |
|                         |  | в т.ч. ЗПМ  |                       |        | 5,68    | 1,25 | 31,70         | (4,50)         |                  |
|                         |  | MP  |                       |        | 559,26  | 1,00 | 6,11          | 68,34          |                  |
|                         |  | НР от ФОТ   | %                     | 110,70 |         |      |               | 11,39          |                  |
|                         |  | СП от ФОТ   | %                     | 63,75  |         |      |               | 6,56           |                  |
|                         |  | ЗТР   | чел-ч                 | 1,00   |         | 1,15 |               |                | 0,02             |
| <b>Всего по позиции</b> |  |   |                       |        |         |      |               | <b>97,23</b>   | <b>4861,50</b>   |
| 12                      | E11-01-300-01<br>MP 519пр п.6.7.1          | Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30x30 см   | 100 м2                | 0,02   |         |      | E11-01-300-01 |                |                  |
|                         |  | ЗП  |                       |        | 669,75  | 1,15 | 31,70         | 488,31         |                  |
|                         |  | ЭМ  |                       |        | 147,97  | 1,25 | 14,00         | 51,79          |                  |
|                         |  | в т.ч. ЗПМ  |                       |        | 46,00   | 1,25 | 31,70         | (36,46)        |                  |
|                         |  | MP  |                       |        | 9055,29 | 1,00 | 4,55          | 824,03         |                  |
|                         |  | НР от ФОТ   | %                     | 110,70 |         |      |               | 580,92         |                  |
|                         |  | СП от ФОТ   | %                     | 63,75  |         |      |               | 334,54         |                  |
|                         |  | ЗТР   | чел-ч                 | 76,63  |         | 1,15 |               |                | 1,76             |
| <b>Всего по позиции</b> |  |   |                       |        |         |      |               | <b>2279,59</b> | <b>113979,50</b> |
| 13                      | P61-1-4                                    | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм              | 100 м2<br>поверхности | 0,011  |         |      | P61-1-4       |                |                  |
|                         |  | ЗП  |                       |        | 422,35  | 1,00 | 31,70         | 147,27         |                  |
|                         |  | ЭМ  |                       |        | 18,13   | 1,00 | 14,25         | 2,84           |                  |
|                         |  | в т.ч. ЗПМ  |                       |        | 7,83    | 1,00 | 31,70         | (2,73)         |                  |
|                         |  | MP  |                       |        | 1496,91 | 1,00 | 4,86          | 80,02          |                  |
|                         |  | НР от ФОТ   | %                     | 79,00  |         |      |               | 118,50         |                  |
|                         |  | СП от ФОТ   | %                     | 50,00  |         |      |               | 75,00          |                  |
|                         |  | ЗТР   | чел-ч                 | 50,40  |         | 1,00 |               |                | 0,55             |
| <b>Всего по позиции</b> |  |   |                       |        |         |      |               | <b>423,63</b>  | <b>38511,82</b>  |



| 1                       | 2                                 | 3  | 4                     | 5      | 6       | 7    | 8             | 9               | 10               |
|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|--------|---------|------|---------------|-----------------|------------------|
| 14                      | E15-01-019-01<br>MP 519пр п.6.7.1 | Гладкая облицовка стен (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2                | 0,011  |         |      | E15-01-019-01 |                 |                  |
|                         |                                   |  | поверхности облицовки |        |         |      |               |                 |                  |
|                         |                                   | ЗП   |                       |        | 2093,04 | 1,15 | 31,70         | 839,32          |                  |
|                         |                                   | ЭМ   |                       |        | 30,32   | 1,25 | 13,33         | 5,56            |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ   |                       |        | 11,44   | 1,25 | 31,70         | (4,99)          |                  |
|                         |                                   | MP   |                       |        | 7885,51 | 1,00 | 5,09          | 441,51          |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ  | %                     | 94,50  |         |      |               | 797,87          |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ  | %                     | 46,75  |         |      |               | 394,71          |                  |
|                         |                                   | ЗТР  | чел-ч                 | 228,00 |         | 1,15 |               |                 | 2,88             |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |  |                       |        |         |      |               | <b>2478,97</b>  | <b>225360,91</b> |
| 15                      | E17-01-003-01<br>MP 519пр п.6.7.1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (с сиденьем и креплением)   | 10 компл.             | 0,3    |         |      | E17-01-003-01 |                 |                  |
|                         |                                   | ЗП   |                       |        | 234,33  | 1,15 | 31,70         | 2562,75         |                  |
|                         |                                   | ЭМ   |                       |        | 44,39   | 1,25 | 11,23         | 186,94          |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ   |                       |        | 4,32    | 1,25 | 31,70         | (51,35)         |                  |
|                         |                                   | MP   |                       |        | 3429,28 | 1,00 | 10,25         | 10545,04        |                  |
|                         | 3011265                           | Подводка гибкая армированная резиновая 800 мм  | 10 шт.                | 0,3    | 148,40  | 1,00 | 5,01          | 223,05          |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ  | %                     | 115,20 |         |      |               | 3011,44         |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ  | %                     | 70,55  |         |      |               | 1844,25         |                  |
|                         |                                   | ЗТР  | чел-ч                 | 24,64  |         | 1,15 |               |                 | 8,50             |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |  |                       |        |         |      |               | <b>18373,47</b> | <b>61244,90</b>  |
| 16                      | E10-01-059-01<br>MP 519пр п.6.7.1 | Смена экрана радиатора   | 100 шт. изделий       | 0,01   |         |      | E10-01-059-01 |                 |                  |
|                         |                                   | ЗП   |                       |        | 602,70  | 1,15 | 31,70         | 219,71          |                  |
|                         |                                   | ЭМ   |                       |        | 269,39  | 1,25 | 11,19         | 37,68           |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ   |                       |        | 23,36   | 1,25 | 31,70         | (9,26)          |                  |
|                         |                                   | MP   |                       |        | 1633,35 | 1,00 | 4,98          | 81,34           |                  |
|                         | 1013055                           | Решетка радиаторная (прим.)  | м2                    | 0,54   | 292,97  | 1,00 | 1,90          | 300,59          |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ  | %                     | 106,20 |         |      |               | 243,17          |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ  | %                     | 53,55  |         |      |               | 122,61          |                  |
|                         |                                   | ЗТР  | чел-ч                 | 75,15  |         | 1,15 |               |                 | 0,86             |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |  |                       |        |         |      |               | <b>1005,10</b>  | <b>100510,00</b> |
| 17                      | A01-01-01-041                     | Погрузка мусора строительного вручную  | 1 т груза             | 1,841  | 42,98   | 1,00 | 13,95         | 1103,81         |                  |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |  |                       |        |         |      |               | <b>1103,81</b>  | <b>599,57</b>    |
| 18                      | 1019017-008                       | Вывоз мусора строительного контейнером с утилизацией 5м3 (ЗТ)  | Шт                    | 1      | 3083,33 | 1,00 |               | 3083,33         |                  |
| <b>Итого по разделу</b> |                                   |  |                       |        |         |      |               | <b>60340,44</b> |                  |
| <b>Итого</b>            |                                   |  |                       |        |         |      |               | <b>60340,44</b> |                  |



|   |   |        |   |       |   |   |   |          |    |
|---|---|--------|---|-------|---|---|---|----------|----|
| 1 | 2 | 3      | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | 9        | 10 |
|   |   | НДС, % |   | 20,00 |   |   |   | 12068,09 |    |

**Всего**

**72408,53**

Специалист

ТО

МКУ"ЦГР"

Новожилова / Н.П.Новожилова /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Начальник

СТО

МКУ"ЦГР"

Захаренко / Т.Н.Захаренко /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Директор

МКУ"ЦГР"

Есаулов / Ю.В.Есаулов /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))









«Утверждаю»

Директор МАОУ Гимназия №6

г.о. Красноармейск М.о.

Д. Романова

2020 г.

### Дефектная ведомость № 2353

на ремонт туалета д/девочек помещение №2 блок «Б» 4 этаж

МАОУ Гимназия №6 г.о.Красноармейск М.о., мкр.Северный, д.24.

| № п/п | Наименование работ   | Единица измерения | Количество |
|-------|--|-------------------|------------|
| 1     | Разборка деревянных заполнений проемов дверных   | шт/м2             | 3/2,1      |
| 2     | Установка блоков дверных в перегородках разм.0,6х1,5х3 шт, с установкой петель,ручек-скоб,щеколд   | шт/м2             | 3/2,7      |
| 3     | Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску за 2 раза   | м2                | 7,3        |
| 4     | Разборка кирпичных подиумов разм. 0,85х0,8х0,42х3 шт   | м3                | 0,9        |
| 5     | Демонтаж чаш «Генуя»   | шт                | 3          |
| 6     | Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм на трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм с фасонными частями,заделкой раструбов и креплением  | м                 | 6          |
| 7     | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. 25 мм   | м                 | 3,9        |
| 8     | Прокладка узлов трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб PPRS с гильзами и креплениями для холодного водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 с установкой кранов шаровых диам.1/2 -3шт, муфт полипропиленовых : диам.1/2 нар.резьба-3шт, диам 3/4 внутр.резьба-3шт,с промывкой труб водой | м                 | 3,9        |
| 9     | Заделка отверстий в подиумах бетоном легким на пористых заполнителях В2,5 (М35), разм.0,8х0,85х0,3х3шт   | шт/м3             | 3/0,6      |
| 10    | Устройство стяжек цементных толщ. 30 мм  | м2                | 2          |
| 11    | Устройство покрытий полов из керамогранитных плиток разм.30х30см с заделкой швов с очисткой и промывкой полов  | м2                | 2          |
| 12    | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм   | м2                | 1,1        |
| 13    | Облицовка стен керамической плиткой с заполнением швов с очисткой и промывкой поверхности  | м2                | 1,1        |



|    |   |    |       |
|----|---|----|-------|
| 14 | Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным с установкой подводок гибких диам.15 мм-3шт | шт | 3     |
| 15 | Установка экрана радиатора разм.0,4x1,35  | шт | 1     |
| 16 | Погрузка мусора строительного вручную   | т  | 1,841 |
| 17 | Вывоз мусора строительного контейнером с утилизацией 5м3 (3т)   | шт | 1     |

От заказчика: \_\_\_\_\_ *Влент (Кругликова А.А.)*

Специалист ТО МКУ «ЦГР» \_\_\_\_\_ *Новожилова* \_\_\_\_\_ Н.П.Новожилова









| 1                       | 2                                 | 3   | 4                                      | 5      | 6      | 7    | 8             | 9              | 10               |
|-------------------------|-----------------------------------|---|--|--------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                         | 2030198                           | Блоки дверные однопольные с полотном глухим   | м2                                     | 2,7    | 252,61 | 1,00 | 3,74          | 2550,86        |                  |
|                         | 1010889                           | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных  | компл.                                 | 3      | 94,69  | 1,00 | 2,70          | 766,99         |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ   | %                                      | 106,20 |        |      |               | 1078,29        |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ   | %                                      | 53,55  |        |      |               | 543,71         |                  |
|                         |                                   | ЗТР   | чел-ч                                  | 115,00 |        | 1,15 |               |                | 3,57             |
|                         |                                   |   |  |        |        |      |               | <b>6355,71</b> | <b>235396,67</b> |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |   |  |        |        |      |               |                |                  |
| 3                       | E15-04-025-06<br>MP 519пр п.6.7.1 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску  | 100 м2                                 | 0,073  |        |      | E15-04-025-06 |                |                  |
|                         |                                   |   | окрашиваемой поверхностью              |        |        |      |               |                |                  |
|                         |                                   |   | СТИ                                    |        |        |      |               |                |                  |
|                         |                                   |   |  |        | 235,55 | 1,15 | 31,70         | 626,85         |                  |
|                         |                                   | ЗП  |  |        | 2,06   | 1,25 | 10,99         | 2,07           |                  |
|                         |                                   | ЭМ  |  |        | 0,14   | 1,25 | 31,70         | (0,40)         |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ  |  |        |        |      |               |                |                  |
|                         |                                   | MP  |  |        | 324,40 | 1,00 | 3,67          | 86,91          |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ   | %                                      | 94,50  |        |      |               | 592,75         |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ   | %                                      | 46,75  |        |      |               | 293,24         |                  |
|                         |                                   | ЗТР   | чел-ч                                  | 25,97  |        | 1,15 |               |                | 2,18             |
|                         |                                   |   |  |        |        |      |               | <b>1601,82</b> | <b>21942,74</b>  |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |   |  |        |        |      |               |                |                  |
| 4                       | E46-04-001-04                     | Разборка кирпичных подиумов   | 1 м3                                   | 0,9    |        |      | E46-04-001-04 |                |                  |
|                         |                                   |   |  |        | 73,01  | 1,00 | 31,70         | 2082,98        |                  |
|                         |                                   | ЗП  |  |        | 57,06  | 1,00 | 10,74         | 551,54         |                  |
|                         |                                   | ЭМ  |  |        | 11,57  | 1,00 | 31,70         | (330,09)       |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ  |  |        | 0,00   | 1,00 | 0,00          | 0,00           |                  |
|                         |                                   | MP  |  |        |        |      |               | 2388,94        |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ   | %                                      | 99,00  |        |      |               | 1435,78        |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ   | %                                      | 59,50  |        |      |               |                |                  |
|                         |                                   | ЗТР   | чел-ч                                  | 8,24   |        | 1,00 |               |                | 7,42             |
|                         |                                   |   |  |        |        |      |               | <b>6459,24</b> | <b>7176,93</b>   |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |   |  |        |        |      |               |                |                  |
| 5                       | P65-4-2                           | Демонтаж чаш "генуя"  | 100 приборо                            | 0,03   |        |      | P65-4-2       |                |                  |
|                         |                                   |   |  |        | 544,56 | 1,00 | 31,70         | 517,88         |                  |
|                         |                                   | ЗП  |  |        | 9,07   | 1,00 | 14,24         | 3,87           |                  |
|                         |                                   | ЭМ  |  |        | 3,92   | 1,00 | 31,70         | (3,73)         |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ  |  |        | 0,00   | 1,00 | 0,00          | 0,00           |                  |
|                         |                                   | MP  |  |        |        |      |               | 385,99         |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ   | %                                      | 74,00  |        |      |               | 260,81         |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ   | %                                      | 50,00  |        |      |               |                |                  |
|                         |                                   | ЗТР   | чел-ч                                  | 63,84  |        | 1,00 |               |                | 1,92             |
|                         |                                   |   |  |        |        |      |               | <b>1168,55</b> | <b>38951,67</b>  |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |   |  |        |        |      |               |                |                  |
| 6                       | P65-8-2                           | Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм на полиэтиленовые с фасонными частями, заделкой раструбов и креплением | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,06   |        |      | P65-8-2       |                |                  |
|                         |                                   |   |  |        | 614,05 | 1,00 | 31,70         | 1167,92        |                  |
|                         |                                   | ЗП  |  |        | 23,69  | 1,00 | 11,43         | 16,25          |                  |
|                         |                                   | ЭМ  |  |        |        |      |               |                |                  |





| 1                       | 2                                 | 3  | 4   | 5     | 6        | 7    | 8             | 9              | 10               |
|-------------------------|-----------------------------------|--|---|-------|----------|------|---------------|----------------|------------------|
|                         |                                   |  |   |       | 2,70     | 1,00 | 31,70         | (5,14)         |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ   |   |       |          |      |               |                |                  |
|                         |                                   | МР   |   |       | 10523,87 | 1,00 | 3,73          | 2355,24        |                  |
|                         | 3011224                           | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты  | кг  | 1,4   | 11,99    | 1,00 | 4,29          | 72,01          |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ  | %   |       | 103,00   |      |               | 1208,25        |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ  | %   |       | 60,00    |      |               | 703,84         |                  |
|                         |                                   | ЗТР  | чел-ч   |       | 61,90    |      | 1,00          |                | 3,71             |
|                         |                                   |  |   |       |          |      |               | <b>5523,51</b> | <b>92058,50</b>  |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |  |   |       |          |      |               |                |                  |
| 7                       | P65-1-1                           | Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм  | 100 м трубопровода                              | 0,039 |          |      | P65-1-1       |                |                  |
|                         |                                   | ЗП   |   |       | 288,02   | 1,00 | 31,70         | 356,08         |                  |
|                         |                                   | ЭМ   |   |       | 7,09     | 1,00 | 10,26         | 2,84           |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ   |   |       | 1,35     | 1,00 | 31,70         | (1,67)         |                  |
|                         |                                   | МР   |   |       | 33,62    | 1,00 | 9,58          | 12,56          |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ  | %   |       | 74,00    |      |               | 264,74         |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ  | %   |       | 50,00    |      |               | 178,88         |                  |
|                         |                                   | ЗТР  | чел-ч   |       | 34,66    |      | 1,00          |                | 1,35             |
|                         |                                   |  |   |       |          |      |               | <b>815,10</b>  | <b>20900,00</b>  |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |  |   |       |          |      |               |                |                  |
| 8                       | E16-04-005-02<br>MP 519пр п.6.7.1 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб: 25 мм   | 100 м   | 0,039 |          |      | E16-04-005-02 |                |                  |
|                         |                                   | ЗП   |   |       | 774,59   | 1,15 | 31,70         | 1101,27        |                  |
|                         |                                   | ЭМ   |   |       | 385,39   | 1,25 | 5,66          | 106,34         |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ   |   |       | 0,12     | 1,25 | 31,70         | (0,19)         |                  |
|                         |                                   | МР   |   |       | 33,96    | 1,00 | 3,12          | 4,13           |                  |
|                         | 3023345                           | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм | м   | 3,9   | 41,76    | 1,00 | 2,15          | 350,16         |                  |
|                         | 3021491                           | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм   | шт.   | 3     | 44,53    | 1,00 | 2,37          | 316,61         |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ  | %   |       | 115,20   |      |               | 1268,88        |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ  | %   |       | 70,55    |      |               | 777,08         |                  |
|                         |                                   | ЗТР  | чел-ч   |       | 81,45    |      | 1,15          |                | 3,65             |
|                         |                                   |  |   |       |          |      |               | <b>3924,47</b> | <b>100627,44</b> |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |  |   |       |          |      |               |                |                  |
| 9                       | E06-01-001-01<br>MP 519пр п.6.7.1 | Заделка отверстий в подиумах бетоном легким В2,5 (М35)   | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,006 |          |      | E06-01-001-01 |                |                  |
|                         |                                   | ЗП   |   |       | 1404,00  | 1,15 | 31,70         | 307,10         |                  |
|                         |                                   | ЭМ   |   |       | 1590,53  | 1,25 | 10,02         | 119,53         |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ   |   |       | 243,00   | 1,25 | 31,70         | (57,77)        |                  |
|                         |                                   | МР   |   |       | 55590,49 | 1,00 | 6,31          | 2104,66        |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ  | %   |       | 94,50    |      |               | 344,80         |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ  | %   |       | 55,25    |      |               | 201,59         |                  |
|                         |                                   | ЗТР  | чел-ч   |       | 180,00   |      | 1,15          |                | 1,24             |



| 1                       | 2  | 3   | 4                     | 5      | 6       | 7    | 8             | 9              | 10               |
|-------------------------|--|---|-----------------------|--------|---------|------|---------------|----------------|------------------|
| <b>Всего по позиции</b> |  |   |                       |        |         |      |               | <b>3077,68</b> | <b>512946,67</b> |
| 10                      | E11-01-011-01<br>MP 519пр п.6.7.1          | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм  | 100 м2<br>стяжки      | 0,02   |         |      | E11-01-011-01 |                |                  |
|                         |  | ЗП  |                       |        | 313,71  | 1,15 | 31,70         | 228,73         |                  |
|                         |  | ЭМ  |                       |        | 44,24   | 1,25 | 13,63         | 15,07          |                  |
|                         |  | в т.ч. ЗПМ  |                       |        | 17,15   | 1,25 | 31,70         | (13,59)        |                  |
|                         |  | MP  |                       |        | 1127,07 | 1,00 | 6,13          | 138,18         |                  |
|                         |  | НР от ФОТ   | %                     | 110,70 |         |      |               | 268,25         |                  |
|                         |  | СП от ФОТ   | %                     | 63,75  |         |      |               | 154,48         |                  |
|                         |  | ЗТР   | чел-ч                 | 39,51  |         | 1,15 |               |                | 0,91             |
| <b>Всего по позиции</b> |  |   |                       |        |         |      |               | <b>804,71</b>  | <b>40235,50</b>  |
| 11                      | E11-01-011-02<br>{K=2.00} MP 519пр п.6.7.1 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2<br>стяжки      | 0,02   |         |      | E11-01-011-02 |                |                  |
|                         |  | ЗП  |                       |        | 7,94    | 1,15 | 31,70         | 5,79           |                  |
|                         |  | ЭМ  |                       |        | 15,44   | 1,25 | 13,35         | 5,15           |                  |
|                         |  | в т.ч. ЗПМ  |                       |        | 5,68    | 1,25 | 31,70         | (4,50)         |                  |
|                         |  | MP  |                       |        | 559,26  | 1,00 | 6,11          | 68,34          |                  |
|                         |  | НР от ФОТ   | %                     | 110,70 |         |      |               | 11,39          |                  |
|                         |  | СП от ФОТ   | %                     | 63,75  |         |      |               | 6,56           |                  |
|                         |  | ЗТР   | чел-ч                 | 1,00   |         | 1,15 |               |                | 0,02             |
| <b>Всего по позиции</b> |  |   |                       |        |         |      |               | <b>97,23</b>   | <b>4861,50</b>   |
| 12                      | E11-01-300-01<br>MP 519пр п.6.7.1          | Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30x30 см   | 100 м2                | 0,02   |         |      | E11-01-300-01 |                |                  |
|                         |  | ЗП  |                       |        | 669,75  | 1,15 | 31,70         | 488,31         |                  |
|                         |  | ЭМ  |                       |        | 147,97  | 1,25 | 14,00         | 51,79          |                  |
|                         |  | в т.ч. ЗПМ  |                       |        | 46,00   | 1,25 | 31,70         | (36,46)        |                  |
|                         |  | MP  |                       |        | 9055,29 | 1,00 | 4,55          | 824,03         |                  |
|                         |  | НР от ФОТ   | %                     | 110,70 |         |      |               | 580,92         |                  |
|                         |  | СП от ФОТ   | %                     | 63,75  |         |      |               | 334,54         |                  |
|                         |  | ЗТР   | чел-ч                 | 76,63  |         | 1,15 |               |                | 1,76             |
| <b>Всего по позиции</b> |  |   |                       |        |         |      |               | <b>2279,59</b> | <b>113979,50</b> |
| 13                      | P61-1-4                                    | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм              | 100 м2<br>поверхности | 0,011  |         |      | P61-1-4       |                |                  |
|                         |  | ЗП  |                       |        | 422,35  | 1,00 | 31,70         | 147,27         |                  |
|                         |  | ЭМ  |                       |        | 18,13   | 1,00 | 14,25         | 2,84           |                  |
|                         |  | в т.ч. ЗПМ  |                       |        | 7,83    | 1,00 | 31,70         | (2,73)         |                  |
|                         |  | MP  |                       |        | 1496,91 | 1,00 | 4,86          | 80,02          |                  |
|                         |  | НР от ФОТ   | %                     | 79,00  |         |      |               | 118,50         |                  |
|                         |  | СП от ФОТ   | %                     | 50,00  |         |      |               | 75,00          |                  |
|                         |  | ЗТР   | чел-ч                 | 50,40  |         | 1,00 |               |                | 0,55             |
| <b>Всего по позиции</b> |  |   |                       |        |         |      |               | <b>423,63</b>  | <b>38511,82</b>  |



| 1                       | 2                                 | 3  | 4                               | 5      | 6       | 7    | 8             | 9               | 10               |
|-------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------|---------|------|---------------|-----------------|------------------|
| 14                      | E15-01-019-01<br>MP 519пр п.6.7.1 | Гладкая облицовка стен (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2<br>поверхности облицовки | 0,011  |         |      | E15-01-019-01 |                 |                  |
|                         |                                   | ЗП   |                                 |        | 2093,04 | 1,15 | 31,70         | 839,32          |                  |
|                         |                                   | ЭМ   |                                 |        | 30,32   | 1,25 | 13,33         | 5,56            |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ   |                                 |        | 11,44   | 1,25 | 31,70         | (4,99)          |                  |
|                         |                                   | MP   |                                 |        | 7885,51 | 1,00 | 5,09          | 441,51          |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ  | %                               | 94,50  |         |      |               | 797,87          |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ  | %                               | 46,75  |         |      |               | 394,71          |                  |
|                         |                                   | ЗТР  | чел-ч                           | 228,00 |         | 1,15 |               |                 | 2,88             |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |  |                                 |        |         |      |               | <b>2478,97</b>  | <b>225360,91</b> |
| 15                      | E17-01-003-01<br>MP 519пр п.6.7.1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (с сиденьем и креплением)   | 10 компл.                       | 0,3    |         |      | E17-01-003-01 |                 |                  |
|                         |                                   | ЗП   |                                 |        | 234,33  | 1,15 | 31,70         | 2562,75         |                  |
|                         |                                   | ЭМ   |                                 |        | 44,39   | 1,25 | 11,23         | 186,94          |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ   |                                 |        | 4,32    | 1,25 | 31,70         | (51,35)         |                  |
|                         |                                   | MP   |                                 |        | 3429,28 | 1,00 | 10,25         | 10545,04        |                  |
|                         | 3011265                           | Подводка гибкая армированная резиновая 800 мм  | 10 шт.                          | 0,3    | 148,40  | 1,00 | 5,01          | 223,05          |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ  | %                               | 115,20 |         |      |               | 3011,44         |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ  | %                               | 70,55  |         |      |               | 1844,25         |                  |
|                         |                                   | ЗТР  | чел-ч                           | 24,64  |         | 1,15 |               |                 | 8,50             |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |  |                                 |        |         |      |               | <b>18373,47</b> | <b>61244,90</b>  |
| 16                      | E10-01-059-01<br>MP 519пр п.6.7.1 | Смена экрана радиатора   | 100 шт. изделий                 | 0,01   |         |      | E10-01-059-01 |                 |                  |
|                         |                                   | ЗП   |                                 |        | 602,70  | 1,15 | 31,70         | 219,71          |                  |
|                         |                                   | ЭМ   |                                 |        | 269,39  | 1,25 | 11,19         | 37,68           |                  |
|                         |                                   | в т.ч. ЗПМ   |                                 |        | 23,36   | 1,25 | 31,70         | (9,26)          |                  |
|                         |                                   | MP   |                                 |        | 1633,35 | 1,00 | 4,98          | 81,34           |                  |
|                         | 1013055                           | Решетка радиаторная (прим.)  | м2                              | 0,54   | 292,97  | 1,00 | 1,90          | 300,59          |                  |
|                         |                                   | НР от ФОТ  | %                               | 106,20 |         |      |               | 243,17          |                  |
|                         |                                   | СП от ФОТ  | %                               | 53,55  |         |      |               | 122,61          |                  |
|                         |                                   | ЗТР  | чел-ч                           | 75,15  |         | 1,15 |               |                 | 0,86             |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |  |                                 |        |         |      |               | <b>1005,10</b>  | <b>100510,00</b> |
| 17                      | A01-01-01-041                     | Погрузка мусора строительного вручную  | 1 т груза                       | 1,841  | 42,98   | 1,00 | 13,95         | 1103,81         |                  |
| <b>Всего по позиции</b> |                                   |  |                                 |        |         |      |               | <b>1103,81</b>  | <b>599,57</b>    |
| 18                      | 1019017-008                       | Вывоз мусора строительного контейнером с утилизацией 5м3 (ЗТ)  | Шт                              | 1      | 3083,33 | 1,00 |               | 3083,33         |                  |
| <b>Итого по разделу</b> |                                   |  |                                 |        |         |      |               | <b>60340,44</b> |                  |
| <b>Итого</b>            |                                   |  |                                 |        |         |      |               | <b>60340,44</b> |                  |



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

НДС, %

20,00

12068,09

**Всего**

**72408,53**

Специалист

ТО

МКУ"ЦГР" *Новожилова* Н.П.Новожилова /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Начальник

СТО

МКУ"ЦГР" *Захаренко* / Т.Н.Захаренко /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Директор

МКУ"ЦГР" *Есаулов* / Ю.В.Есаулов /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))







«Утверждаю»

Директор МАОУ Гимназия №6  
г.о. Красноармейск М.о.  
Е.Д. Романова  
2020 г.



**Дефектная ведомость № 2352**

на ремонт туалета д/мальчиков помещение №8 блок «Б» 1 этаж  
МАОУ Гимназия №6 г.о.Красноармейск М.о., мкр.Северный, д.24.

| № п/п | Наименование работ   | Единица измерения | Количество |
|-------|--|-------------------|------------|
| 1     | Разборка деревянных заполнений проемов дверных   | шт/м2             | 3/2,1      |
| 2     | Установка блоков дверных в перегородках разм.0,6х1,5х3 шт, с установкой петель,ручек-скоб,щеколд   | шт/м2             | 3/2,7      |
| 3     | Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску за 2 раза   | м2                | 7,3        |
| 4     | Разборка кирпичных подиумов разм. 0,85х0,8х0,42х3 шт   | м3                | 0,9        |
| 5     | Демонтаж чаш «Генуя»   | шт                | 3          |
| 6     | Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм на трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм с фасонными частями,заделкой раструбов и креплением  | м                 | 6          |
| 7     | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. 25 мм   | м                 | 3,9        |
| 8     | Прокладка узлов трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб PPRS с гильзами и креплениями для холодного водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 с установкой кранов шаровых диам.1/2 -3шт, муфт полипропиленовых : диам.1/2 нар.резьба-3шт, диам 3/4 внутр.резьба-3шт,с промывкой труб водой | м                 | 3,9        |
| 9     | Заделка отверстий в подиумах бетоном легким на пористых заполнителях В2,5 (М35), разм.0,8х0,85х0,3х3шт   | шт/м3             | 3/0,6      |
| 10    | Устройство стяжек цементных толщ. 30 мм  | м2                | 2          |
| 11    | Устройство покрытий полов из керамогранитных плиток разм.30х30см с заделкой швов с очисткой и промывкой полов  | м2                | 2          |
| 12    | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм   | м2                | 1,1        |
| 13    | Облицовка стен керамической плиткой с заполнением швов с очисткой и промывкой поверхности  | м2                | 1,1        |



|    |   |    |       |
|----|---|----|-------|
| 14 | Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным с установкой подводок гибких диам.15 мм-3шт | шт | 3     |
| 15 | Установка экрана радиатора разм.0,4x1,35  | шт | 1     |
| 16 | Погрузка мусора строительного вручную   | т  | 1,841 |
| 17 | Вывоз мусора строительного контейнером с утилизацией 5м3 (3т)   | шт | 1     |

От заказчика: \_\_\_\_\_

*(Иван Александрович)*

Специалист ТО МКУ «ЦГР» \_\_\_\_\_

*Новожилова*

Н.П.Новожилова

