

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____


Заказчик МАОУ Гимназия №6

_____ / _____ /

Лед / Е.Д. Романова /

" " _____ 2020 г.

Наименование стройки: г.о.Красноармейск Московской области мкр."Северный" д.24 МАОУ Гимназия №6
 Объект №



Локальный сметный расчет № 2245
 (Локальная смета)

на ремонт спортивного зала - помещение №38

Наименование объекта:

Основание: дефектная ведомость №2272

Сметная стоимость **892,038** тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 890 чел.-ч
 Сметная заработная плата **247,859** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на июнь 2020 г.

№п/п	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. Спортивный зал-282,2 м2

1	E08-07-006-01 демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (2)	Демонтаж защитной сетки с окон	100 м2 сетки	1,102			E08-07- 006-01		
		ЗП			6,65	1,00	31,23	228,86	
		НР от ФОТ	%	109,80				251,29	
		СП от ФОТ	%	68,00				155,62	
		ЗТР	чел-ч	0,78		1,00			0,86
		Всего по позиции						635,77	576,92
2	E08-07-006-01 МДС35 п.4.7	Монтаж защитной сетки б/у на окна	100 м2 сетки	1,102			E08-07- 006-01		
		ЗП			11,09	1,15	31,23	438,92	
		НР от ФОТ	%	109,80				481,93	
		СП от ФОТ	%	68,00				298,47	
		ЗТР	чел-ч	1,30		1,15			1,65
		Всего по позиции						1219,32	1106,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	P62-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков ребристых, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,515			P62-17-2		
		ЗП			225,50	1,00	31,23	31796,28	
		ЭМ			8,36	1,00	11,59	437,47	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	31,23	(190,35)	
		МР			1352,88	1,00	3,57	21806,46	
		НР от ФОТ	%	80,00				25589,30	
		СП от ФОТ	%	50,00				15993,32	
		ЗТР	чел-ч	26,10		1,00			117,84
		Всего по позиции						95622,83	21178,92
4	P61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,062			P61-2-7		
		ЗП			2023,18	1,00	31,23	3917,40	
		ЭМ			20,94	1,00	13,83	17,96	
		в т.ч. ЗПМ			9,05	1,00	31,23	(17,52)	
		МР			1140,21	1,00	6,44	455,26	
		НР от ФОТ	%	79,00				3108,59	
		СП от ФОТ	%	50,00				1967,46	
		ЗТР	чел-ч	228,35		1,00			14,16
		Всего по позиции						9466,67	152688,23
5	P61-7-1	Ремонт штукатурки откосов дверных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,015			P61-7-1		
		ЗП			3436,05	1,00	31,23	1609,62	
		ЭМ			36,26	1,00	13,83	7,52	
		в т.ч. ЗПМ			15,66	1,00	31,23	(7,34)	
		МР			2279,57	1,00	6,44	220,21	
		НР от ФОТ	%	79,00				1277,40	
		СП от ФОТ	%	50,00				808,48	
		ЗТР	чел-ч	383,06		1,00			5,75
		Всего по позиции						3923,23	261548,67
6	P62-16-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,882			P62-16-3		
		ЗП			242,09	1,00	31,23	29349,75	
		ЭМ			8,36	1,00	11,59	376,14	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	31,23	(163,67)	
		МР			1469,78	1,00	3,60	20540,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НР от ФОТ	%	80,00				23610,74	
		СП от ФОТ	%	50,00				14756,71	
		ЗТР	чел-ч	28,02		1,00			108,77
Всего по позиции								88633,81	22832,00
7	P62-16-2	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,182			P62-16-2		
		ЗП			173,58	1,00	31,23	986,60	
		ЭМ			8,36	1,00	11,59	17,63	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	31,23	(7,67)	
		МР			1335,71	1,00	3,56	865,43	
		НР от ФОТ	%	80,00				795,42	
		СП от ФОТ	%	50,00				497,14	
		ЗТР	чел-ч	20,09		1,00			3,66
Всего по позиции								3162,22	17374,84
8	P62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических защитных решеток светильников за 2 раза	100 м2	0,168			P62-35-2		
		ЗП			697,51	1,00	31,23	3659,58	
		ЭМ			0,87	1,00	10,28	1,50	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	31,23	(0,00)	
		МР			332,45	1,00	3,92	218,94	
		НР от ФОТ	%	80,00				2927,66	
		СП от ФОТ	%	50,00				1829,79	
		ЗТР	чел-ч	80,73		1,00			13,56
Всего по позиции								8637,47	51413,51
9	E15-04-039-05 МДС35 п.4.7	Покрытие масляными или спиртовыми лаками защитного деревянного экрана отопления за 2 раза	100 м2	0,28			E15-04-039-05		
		ЗП			155,56	1,15	31,23	1564,32	
		ЭМ			2,93	1,25	10,63	10,90	
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,25	31,23	(1,53)	
		МР			866,96	1,00	5,38	1305,99	
		НР от ФОТ	%	94,50				1479,73	
		СП от ФОТ	%	46,75				732,03	
		ЗТР	чел-ч	16,17		1,15			5,21
Всего по позиции								5092,97	18189,18
10	E15-04-039-07 МДС35 п.4.7	Покрытие масляными или спиртовыми лаками заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2	0,28			E15-04-039-07		
		ЗП			221,16	1,15	31,23	2224,00	
		ЭМ			2,93	1,25	10,63	10,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,25	31,23	(1,53)	
		МР			866,96	1,00	5,38	1305,99	
		НР от ФОТ	%	94,50				2103,13	
		СП от ФОТ	%	46,75				1040,44	
		ЗТР	чел-ч	22,99		1,15			7,40
Всего по позиции								6684,46	23873,07
11	P62-18-1	Окраска масляными составами деревянных конструкций шведской стенки с покрытием лаком (применительно)	100 м2	0,224			P62-18-1		
			окрашиваемой поверхности						
		ЗП			1135,33	1,00	31,23	7942,22	
		ЭМ			8,36	1,00	11,59	21,70	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	31,23	(9,44)	
		МР			631,99	1,00	4,12	583,25	
		НР от ФОТ	%	80,00				6361,33	
		СП от ФОТ	%	50,00				3975,83	
		ЗТР	чел-ч	129,90		1,00			29,10
Всего по позиции								18884,33	84305,04
12	P62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических закладных деталей на потолке за два раза	100 м2	0,005			P62-31-4		
			окрашиваемой поверхности						
		ЗП			179,28	1,00	31,23	27,99	
		ЭМ			1,04	1,00	10,33	0,05	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	31,23	(0,00)	
		МР			513,33	1,00	3,32	8,52	
		НР от ФОТ	%	80,00				22,39	
		СП от ФОТ	%	50,00				14,00	
		ЗТР	чел-ч	20,75		1,00			0,10
Всего по позиции								72,95	14590,00
13	P62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей спортивных снарядов за 2 раза	100 м2	0,073			P62-32-2		
			окрашиваемой поверхности						
		ЗП			652,05	1,00	31,23	1486,54	
		ЭМ			0,87	1,00	10,28	0,65	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	31,23	(0,00)	
		МР			515,51	1,00	3,17	119,29	
		НР от ФОТ	%	80,00				1189,23	
		СП от ФОТ	%	50,00				743,27	
		ЗТР	чел-ч	80,60		1,00			5,88
Всего по позиции								3538,98	48479,18
14	Э01-04-024-2	Окрашивание маслом деревянных конструкций спортивных снарядов: за два раза (применительно)	100 м2	0,048			Э01-04-024-2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗП			226,54	1,00	31,23	339,59	
		ЭМ			393,80	1,00	9,82	185,62	
		в т.ч. ЗПМ			58,00	1,00	31,23	(86,94)	
		МР			284,64	1,00	4,11	56,15	
		НР от ФОТ	%	100,00				426,53	
		СП от ФОТ	%	60,00				255,92	
		ЗТР	чел-ч	26,22		1,00			1,26
Всего по позиции								1263,81	26329,38
15	P57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,655			P57-3-1		
		ЗП			29,41	1,00	31,23	601,60	
		НР от ФОТ	%	80,00				481,28	
		СП от ФОТ	%	68,00				409,09	
		ЗТР	чел-ч	3,77		1,00			2,47
Всего по позиции								1491,97	2277,82
16	E46-04-010-02	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрыти	0,01			E46-04- 010-02		
		ЗП			238,13	1,00	31,23	74,37	
		ЭМ			114,10	1,00	13,83	15,78	
		в т.ч. ЗПМ			49,28	1,00	31,23	(15,39)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	99,00				88,86	
		СП от ФОТ	%	59,50				53,41	
		ЗТР	чел-ч	30,53		1,00			0,31
Всего по позиции								232,42	23242,00
17	E11-01-033-03 МДС35 п.4.7	Устройство покрытий из брусков	100 м2 покрыти	0,01			E11-01- 033-03		
		ЗП			588,91	1,15	31,23	211,50	
		ЭМ			164,19	1,25	11,00	22,58	
		в т.ч. ЗПМ			13,50	1,25	31,23	(5,27)	
		МР			15108,83	1,00	3,65	551,47	
		НР от ФОТ	%	110,70				239,96	
		СП от ФОТ	%	63,75				138,19	
		ЗТР	чел-ч	69,04		1,15			0,79
Всего по позиции								1163,70	116370,00
18	P57-6-6	Циклевка полов	100 м2 пола	2,822			P57-6-6		
		ЗП			310,49	1,00	31,23	27363,81	
		ЭМ			48,41	1,00	9,17	1252,74	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	31,23	(0,00)	
		МР			1540,20	1,00	2,81	12213,51	
		НР от ФОТ	%	80,00				21891,05	
		СП от ФОТ	%	68,00				18607,39	
		ЗТР	чел-ч	36,40		1,00			102,72
Всего по позиции								81328,50	28819,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	E11-01-039-01 МДС35 п.4.7	Устройство плинтусов деревянных	100 м плинтуса	0,655			E11-01- 039-01		
		ЗП			65,25	1,15	31,23	1534,94	
		ЭМ			6,97	1,25	10,26	58,55	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	31,23	(0,00)	
		МР			495,42	1,00	5,97	1937,27	
		НР от ФОТ	%	110,70				1699,18	
		СП от ФОТ	%	63,75				978,52	
		ЗТР	чел-ч	7,65		1,15			5,76
Всего по позиции								6208,46	9478,56
20	E15-04-025-03 МДС35 п.4.7	Нанесение разметки зеленой краской за 2 раза	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,622			E15-04- 025-03		
		ЗП			465,93	1,15	31,23	10408,33	
		ЭМ			10,21	1,25	10,48	83,19	
		в т.ч. ЗПМ			0,27	1,25	31,23	(6,56)	
		МР			959,67	1,00	4,42	2638,36	
		НР от ФОТ	%	94,50				9842,07	
		СП от ФОТ	%	46,75				4868,96	
		ЗТР	чел-ч	51,37		1,15			36,74
Всего по позиции								27840,91	44760,31
21	E15-04-047-13 МДС35 п.4.7	Нанесение разметки белой краской (по трафарету)	100 м2 отделыв аемой поверхн ости	0,366			E15-04- 047-13		
		ЗП			2679,98	1,15	31,23	35227,55	
		ЭМ			2,06	1,25	10,78	10,16	
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,25	31,23	(2,00)	
		МР			351,00	1,00	4,18	536,99	
		НР от ФОТ	%	94,50				33291,92	
		СП от ФОТ	%	46,75				16469,81	
		ЗТР	чел-ч	266,40		1,15			112,13
Всего по позиции								85536,43	233706,09
22	E15-04-037-02 МДС35 п.4.7	Проолифка деревянных поверхностей полов валиком	100 м2 обработ ываемой поверхн ости	2,822			E15-04- 037-02		
		ЗП			32,24	1,15	31,23	3267,55	
	1011824	Олифа	т	0,031	26230,00	1,00	2,77	2252,37	
		НР от ФОТ	%	94,50				3087,83	
		СП от ФОТ	%	46,75				1527,58	
		ЗТР	чел-ч	3,78		1,15			12,27
Всего по позиции								10135,33	3591,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	E15-04-029-01 {K=3.00} МДС35 п.4.7	Покрытие полов лаком огнезащитным по проолифленной поверхности за 3 раз	100 м2 отделыв аемой поверхн ости	2,822			E15-04- 029-01		
		ЗП			140,85	1,15	31,23	14275,25	
		ЭМ			3,54	1,25	11,24	140,36	
		в т.ч. ЗПМ			0,42	1,25	31,23	(46,27)	
		МР			621,18	1,00	9,77	17126,52	
1010503		Лаки меламиновые МЛ-248 для паркетных полов	т	-0,093	18345,00	1,00	9,86	-16822,00	
1130525		Лак огнезащитный «Пиропласт-ХВ»	кг	93	375,05	1,00	1,06	36972,43	
		НР от ФОТ	%		94,50			13533,84	
		СП от ФОТ	%		46,75			6695,31	
		ЗТР	чел-ч	14,64		1,15			47,51
Всего по позиции								71921,71	25486,08
24	P67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные	100 шт.	0,16			P67-8-2		
		ЗП			1570,95	1,00	31,23	7849,72	
		ЭМ			2,50	1,00	13,84	5,54	
		в т.ч. ЗПМ			1,08	1,00	31,23	(5,40)	
		МР			39551,00	1,00	2,42	15314,15	
5090768		Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	-16	395,51	1,00	2,42	-15314,15	
5091381-513		Светильник светодиодный Navigator DPO-2- 6.5K-36W IP20 (применительно)	Шт.	16	862,33	1,00		13797,28	
		НР от ФОТ	%		85,00			6676,85	
		СП от ФОТ	%		65,00			5105,83	
		ЗТР	чел-ч	163,30		1,00			26,13
Всего по позиции								33435,22	208970,13
25	E08-07-002-01 МДС35 п.4.7	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов	100 м2 горизонт альной проекции	2,822			E08-07- 002-01		
		ЗП			606,53	1,15	31,23	61472,25	
		ЭМ			15,69	1,25	10,26	567,85	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	31,23	(0,00)	
		МР			377,72	1,00	5,26	5606,77	
		НР от ФОТ	%		109,80			67496,53	
		СП от ФОТ	%		68,00			41801,13	
		ЗТР	чел-ч	70,20		1,15			227,82
Всего по позиции								176944,53	62701,82
26	A01-01-01-041	Погрузка мусора строительного вручную	1 т груза	0,386	42,98	1,00	13,73	227,78	
Всего по позиции								227,78	590,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	A03-21-01-026	Перевозка мусора строительного на расстояние до 26 км	1 т груза	0,386	17,71	1,00	8,63	59,00	
Всего по позиции								59,00	152,85
Итого по разделу								743364,78	

Итого	743364,78
НДС, %	20,00
Всего	892037,74

Специалист

ТО

МКУ"ЦГР"

Новожилова

/ Н.П.Новожилова /

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Специалист

ТО

МКУ"ЦГР"

Мороз

/ Л.А.Мороз /

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Директор

МКУ"ЦГР"

Есаулов

/ Ю.В.Есаулов /

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

М.П.



«Утверждаю»
 Директор МАОУ Гимназия №6
 г.о. Красноармейск М.о.
 Е.Д. Романова
 « 29 08 » 2020 г.



Дефектная ведомость № 2272

на ремонт помещения №38-спорт.зал МАОУ Гимназия 6

г.о.Красноармейск М.о., мкр.Северный, д.24.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1 ✓	Демонтаж защитной сетки с окон	м2	110,2
2 ✓	Монтаж защитной сетки б/у на окна	м ²	110,2
3 ✓	Окрашивание водоэмульсионными, акриловыми составами поверхностей потолков ребристых, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%, с шпатлеванием и грунтованием	м2	451,5
4 ✓	Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2, толщ. до 20 мм	м2	6,2
5 ✓	Ремонт штукатурки откосов дверных по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	1,5
6 ✓	Окрашивание водоэмульсионными, акриловыми составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%, с шпатлеванием и грунтованием	м2	388,2
7 ✓	Окрашивание водоэмульсионными, акриловыми составами поверхностей откосов оконных, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%, с шпатлеванием и грунтованием	м2	18,2
8 ✓	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических защитных решеток светильников за 2 раза	м2	16,8
9 ✓	Покрытие масляными или спиртовыми лаками защитного деревянного экрана отопления за 2 раза	м2	28
10 ✓	Покрытие масляными или спиртовыми лаками заполнений дверных проемов за 2 раза	м2	28
11 ✓	Окраска масляными составами деревянных конструкций шведской стенки с покрытием лаком (по предварительно очищенной, прошпатлеванной и окрашенной поверхности)	м2	22,4
12 ✓	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических закладных деталей на потолке за 2 раза	м2	0,5
13 ✓	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей спортивных снарядов за 2 раза	м2	7,3

14	Окраска маслом деревянных конструкций спортивных снарядов за 2 раза	м2	4,8
15	Разборка плинтусов деревянных	м	65,5
16	Разборка полов дощатых	м2	1
17	Устройство покрытий из брусков	м2	1
18	Циклевка полов	м2	282,2
19	Устройство плинтусов деревянных	м	65,5
20	Нанесение разметки зеленой краской за 2 раза	м2	62,2
21	Нанесение разметки белой краской по трафарету за 2 раза	м2	36,6
22	Проолифка деревянных поверхностей полов и плинтусов валиком	м2	282,2
23	Покрытие полов и плинтусов лаком огнезащитным по проолифленной поверхности за 3 раза	м2	282,2
24	Смена светильников с люминисцентными лампами на светодиодные Navigator DPO-2-6.5K-36W IP20	шт	16
25	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов	м2	282,2
26	Погрузка мусора строительного вручную и вывоз на расстояние до 26 км	т	0,386

От заказчика: _____

Александр Александрович А.И.

Специалист ТО МКУ «ЦГР» _____

Н.П.Новожилова


Н.П.Новожилова

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____
 _____ / _____ /
 " " _____ 2020 г.

Заказчик МАОУ Гимназия №6
 _____ /
 _____ /



Наименование стройки: г.о. Красноармейск Московской области мкр. "Северный" д.24 МАОУ Гимназия №6
 Объект №

Локальный сметный расчет № 2246
 (Локальная смета)

на ремонт помещения №27-раздевалка девочек
 Наименование объекта:
 Основание: дефектная ведомость №2273

Сметная стоимость **27,017** тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость **27** чел.-ч
 Сметная заработная плата **7,533** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на июнь 2020 г.

№п/п	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел-ч
									Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1.


1	P53-14-1	Заделка трещин в месте сопряжения стены и потолка цементным раствором	10 м трещин	0,29			P53-14-1		
		ЗП			24,31	1,00	31,23	220,17	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0,00	(0,00)	
		МР			10,42	1,00	6,07	18,34	
		НР от ФОТ	%	86,00				189,35	
		СП от ФОТ	%	70,00				154,12	
		ЗТР	чел-ч	2,71		1,00			0,79
Всего по позиции								581,98	2006,83
2	P62-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,135			P62-17-2		
		ЗП			225,50	1,00	31,23	950,72	
		ЭМ			8,36	1,00	11,59	13,08	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	31,23	(5,69)	
		МР			1352,88	1,00	3,57	652,02	
		НР от ФОТ	%	80,00				765,13	
		СП от ФОТ	%	50,00				478,21	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗТР	чел-ч	26,10		1,00			3,52
Всего по позиции								2859,16	21178,96
3	P61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонт ированн ой поверхно сти	0,025			P61-2-7		
		ЗП			2023,18	1,00	31,23	1579,60	
		ЭМ			20,94	1,00	13,83	7,24	
		в т.ч. ЗПМ			9,05	1,00	31,23	(7,07)	
		МР			1140,21	1,00	6,44	183,57	
		НР от ФОТ	%	79,00				1253,47	
		СП от ФОТ	%	50,00				793,34	
		ЗТР	чел-ч	228,35		1,00			5,71
Всего по позиции								3817,22	152688,80
4	P62-16-2	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,546			P62-16-2		
		ЗП			173,58	1,00	31,23	2959,81	
		ЭМ			8,36	1,00	11,59	52,90	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	31,23	(23,02)	
		МР			1335,71	1,00	3,56	2596,30	
		НР от ФОТ	%	80,00				2386,26	
		СП от ФОТ	%	50,00				1491,42	
		ЗТР	чел-ч	20,09		1,00			10,97
Всего по позиции								9486,69	17374,89
5	E15-04-039-07 МДС35 п.4.7	Покрывание масляными или спиртовыми лаками заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2 покрыт я поверхно	0,125			E15-04- 039-07		
		ЗП			221,16	1,15	31,23	992,86	
		ЭМ			2,93	1,25	10,63	4,87	
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,25	31,23	(0,68)	
		МР			866,96	1,00	5,38	583,03	
		НР от ФОТ	%	94,50				938,90	
		СП от ФОТ	%	46,75				464,48	
		ЗТР	чел-ч	22,99		1,15			3,30
Всего по позиции								2984,14	23873,12
6	P57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,154			P57-3-1		
		ЗП			29,41	1,00	31,23	141,45	
		НР от ФОТ	%	80,00				113,16	
		СП от ФОТ	%	68,00				96,19	
		ЗТР	чел-ч	3,77		1,00			0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции								350,80	2277,92
7	E11-01-040-03 МДС35 п.4.7	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,154			E11-01-040-03		
		ЗП			61,14	1,15	31,23	338,16	
		ЭМ			11,24	1,25	5,50	11,90	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	31,23	(0,00)	
		МР			1395,68	1,00	2,68	576,03	
		НР от ФОТ	%	110,70				374,34	
		СП от ФОТ	%	63,75				215,58	
		ЗТР	чел-ч	6,66		1,15			1,18
Всего по позиции								1516,01	9844,22
8	P62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015			P62-32-2		
		ЗП			652,05	1,00	31,23	305,45	
		ЭМ			0,87	1,00	10,28	0,13	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	31,23	(0,00)	
		МР			515,51	1,00	3,17	24,51	
		НР от ФОТ	%	80,00				244,36	
		СП от ФОТ	%	50,00				152,73	
		ЗТР	чел-ч	80,60		1,00			1,21
Всего по позиции								727,18	48478,67
9	P62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических защитных экранов отопления за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,008			P62-31-4		
		ЗП			179,28	1,00	31,23	44,79	
		ЭМ			1,04	1,00	10,33	0,09	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	31,23	(0,00)	
		МР			513,33	1,00	3,32	13,63	
		НР от ФОТ	%	80,00				35,83	
		СП от ФОТ	%	50,00				22,40	
		ЗТР	чел-ч	20,75		1,00			0,17
Всего по позиции								116,74	14592,50
10	A01-01-01-041	Погрузка мусора строительного вручную	1 т груза	0,1	42,98	1,00	13,73	59,01	
Всего по позиции								59,01	590,10
11	A03-21-01-026	Перевозка мусора строительного на расстояние до 26 км	1 т груза	0,1	17,71	1,00	8,63	15,28	
Всего по позиции								15,28	152,80
Итого по разделу								22514,21	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Итого								22514,21	
НДС, %				20,00				4502,84	
Всего								27017,05	

Специалист
ТО
МКУ"ЦГР"  / Н.П.Новожилова /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Специалист
ТО
МКУ"ЦГР"  / Л.А.Мороз /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Директор
МКУ"ЦГР"  / Ю.В.Есаулов /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))





Дефектная ведомость № 2273

на ремонт помещения №27-раздевалка девочек МАОУ Гимназия 6

г.о.Красноармейск М.о., мкр.Северный, д.24.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1 ✓	Заделка трещин в месте сопряжения стены и потолка цементным раствором, с расчисткой и промывкой трещин водой, заделкой цементным раствором и очисткой стен от раствора	м	2,9
2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	м ²	13,5
3 ✓	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м ² толщ. слоя 20 мм	м ²	2,5
4 ✓	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	м ²	54,6
5 ✓	Покрытие масляными или спиртовыми лаками заполнений дверных проемов за 2 раза	м ²	12,5
6 ✓	Разборка плинтусов деревянных	м	15,4
7	Устройство плинтусов ПВХ на самонарезающих винтах	м	15,4
8 ✓	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	м ²	1,5
9 ✓	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических защитных экранов отопления за 2 раза	м ²	0,8
10	Погрузка мусора строительного вручную и вывоз на расстояние до 26 км	т	0,09

От заказчика: _____ *В.И. Романова*

Специалист ТО МКУ «ЦГР» _____ *Новожилова* Н.П.Новожилова

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"


Подрядчик _____

Заказчик МАОУ Гимназия №6

_____ / _____ /

_____ / Е.Д. Романова /

" ____ " _____ 2020 г.

Наименование стройки: г.о. Красноармейск Московской области мкр. "Северный" д.24 МАОУ Гимназия №6
Объект № _____

Локальный сметный расчет № 2247 (Локальная смета)

на ремонт помещения №8,9-раздевалка мальчиков

Наименование объекта:

Основание: дефектная ведомость №2274

Сметная стоимость **21,495** тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость **20** чел.ч
 Сметная заработная плата **5,662** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на июнь 2020 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел.ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1.

1	P62-17-3	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,21				P62-17-3	
		ЗП			313,20	1,00	31,23	2054,06	
		ЭМ			8,36	1,00	11,59	20,35	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	31,23	(8,85)	
		МР			1486,96	1,00	3,61	1127,26	
		НР от ФОТ	%	80,00				1650,33	
		СП от ФОТ	%	50,00				1031,46	
		ЗТР	чел.ч	36,25		1,00			7,61
		Всего по позиции						5883,46	28016,48
2	P63-11-2	Замена обшивки короба из листов гипсокартонных	100 м2	0,044				P63-11-2	
		ЗП			267,36	1,00	31,23	367,38	
		ЭМ			23,06	1,00	11,13	11,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т.ч. ЗПМ			2,43	1,00	31,23	(3,34)	
		МР			2267,17	1,00	5,83	581,57	
	1012510	Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм	м2	-4,62	15,38	1,00	5,37	-381,57	
	1012509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	4,62	15,06	1,00	5,18	360,41	
		НР от ФОТ	%		77,00			285,45	
		СП от ФОТ	%		50,00			185,36	
		ЗТР	чел-ч		30,59		1,00		1,35
		Всего по позиции						1409,89	32042,95
3	E15-04-007-03 МДС35 п.4.7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная короба, по новым листам ГКЛ, с грунтованием	100 м2	0,044			E15-04-007-03		
		ЗП			289,99	1,15	31,23	458,25	
		ЭМ			8,99	1,25	10,39	5,14	
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	31,23	(0,21)	
		МР			564,62	1,00	6,77	168,19	
		НР от ФОТ	%	94,50				433,24	
		СП от ФОТ	%	46,75				214,33	
		ЗТР	чел-ч	32,73		1,15			1,66
		Всего по позиции						1279,15	29071,59
4	E10-01-060-01 МДС35 п.4.7	Установка и крепление наличников дверных	100 м	0,008			E10-01-060-01		
		ЗП			63,89	1,15	31,23	18,36	
		ЭМ			3,49	1,25	10,25	0,36	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	31,23	(0,00)	
		МР			448,66	1,00	8,08	29,00	
		НР от ФОТ	%	106,20				19,50	
		СП от ФОТ	%	53,55				9,83	
		ЗТР	чел-ч	7,82		1,15			0,07
		Всего по позиции						77,05	9631,25
5	E15-04-039-07 МДС35 п.4.7	Покрытие масляными или спиртовыми лаками заполнений дверных проемов за 2 раза	100 м2	0,221			E15-04-039-07		
		ЗП			221,16	1,15	31,23	1755,37	
		ЭМ			2,93	1,25	10,63	8,60	
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,25	31,23	(1,21)	
		МР			866,96	1,00	5,38	1030,80	
		НР от ФОТ	%	94,50				1659,97	
		СП от ФОТ	%	46,75				821,20	
		ЗТР	чел-ч	22,99		1,15			5,84
		Всего по позиции						5275,94	23873,03
6	P57-3-1	Разборка плинтусов деревянных (в пом.8,9)	100 м	0,324			P57-3-1		
		ЗП			29,41	1,00	31,23	297,59	
		НР от ФОТ	%	80,00				238,07	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СП от ФОТ	%	68,00				202,36	
		ЗТР	чел-ч	3,77		1,00			1,22
Всего по позиции								738,02	2277,84
7	E11-01-040-03 МДС35 п.4.7	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих (в пом.№8,9)	100 м плинтуса	0,324			E11-01-040-03		
		ЗП			61,14	1,15	31,23	711,44	
		ЭМ			11,24	1,25	5,50	25,04	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	31,23	(0,00)	
		МР			1395,68	1,00	2,68	1211,90	
		НР от ФОТ	%	110,70				787,56	
		СП от ФОТ	%	63,75				453,54	
		ЗТР	чел-ч	6,66		1,15			2,48
Всего по позиции								3189,48	9844,07
8	A01-01-01-041	Погрузка мусора строительного вручную	1 т груза	0,08	42,98	1,00	13,73	47,21	
Всего по позиции								47,21	590,13
9	A03-21-01-026	Перевозка мусора строительного на расстояние до 26 км	1 т груза	0,08	17,71	1,00	8,63	12,23	
Всего по позиции								12,23	152,88
Итого по разделу								17912,43	

Итого 17912,43
 НДС, % 20,00 3582,49
Всего 21494,92

Специалист
 ТО
 МКУ"ЦГР" Новожилова / Н.П.Новожилова /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Специалист
 ТО
 МКУ"ЦГР" Мороз / Л.А.Мороз /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Директор
 МКУ"ЦГР" Есаулов / Ю.В.Есаулов /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))





Дефектная ведомость № 2274

на ремонт помещений №8,9-раздевалка мальчиков МАОУ Гимназия 6

г.о.Красноармейск М.о., мкр.Северный, д.24.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1 ✓	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	м2	21
2 ✓	Замена обшивки короба из листов гипсокартонных, толщ.12,5 мм, с заделкой стыков	м ²	4,4
3 ✓	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная короба по новым гипсокартонным листам с грунтованием	м2	4,4
4 ✓	Установка и крепление наличников дверных	м	0,8
5 ✓	Покрытие масляными или спиртовыми лаками заполнений дверных проемов за 2 раза	м2	22,1
6 ✓	Разборка плинтусов деревянных (пом.8,9)	м	32,4
7 ✓	Устройство плинтусов ПВХ на самонарезающих винтах(пом.8,9)	м	32,4
8 ✓	Погрузка мусора строительного вручную и вывоз на расстояние до 26 км	т	0,08

От заказчика: _____

Е.Д. Романова

Специалист ТО МКУ «ЦГР» _____

Новожилова


Н.П.Новожилова

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____
 _____ / _____ /
 " " _____ 2020 г.

Заказчик МАОУ Гимназия №6
 _____ / Е.Д. Романова /



Наименование стройки: г.о.Красноармейск Московской области мкр."Северный" д.24 МАОУ Гимназия №6
 Объект №

Локальный сметный расчет № 2248
 (Локальная смета)

на ремонт помещения №5,6-снарядная
 Наименование объекта:
 Основание: дефектная ведомость №2275

Сметная стоимость **63,631** тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость **76** чел.-ч
 Сметная заработная плата **20,408** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на июнь 2020 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1.

1	P62-3-4	Выводка протечен на потолке	100 м2	0,015				P62-3-4	
			окрашиваемой поверхности						
		ЗП			633,31	1,00	31,23	296,67	
		ЭМ			8,36	1,00	11,59	1,45	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	31,23	(0,63)	
		МР			861,06	1,00	3,48	44,95	
		НР от ФОТ	%	80,00				237,84	
		СП от ФОТ	%	50,00				148,65	
		ЗТР	чел-ч	73,30		1,00			1,10
		Всего по позиции						729,56	48637,33
2	P62-2-4	Выводка протечен на стенах	100 м2	0,02				P62-2-4	
			окрашиваемой поверхности						
		ЗП			529,89	1,00	31,23	330,97	
		ЭМ			9,23	1,00	11,46	2,12	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	31,23	(0,84)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МР			593,35	1,00	4,25	50,43	
		НР от ФОТ	%	80,00				265,45	
		СП от ФОТ	%	50,00				165,91	
		ЗТР	чел-ч	61,33		1,00			1,23
Всего по позиции								814,88	40744,00
3	P61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,025			P61-2-7		
			отремонтированной поверхностью						
		ЗП			2023,18	1,00	31,23	1579,60	
		ЭМ			20,94	1,00	13,83	7,24	
		в т.ч. ЗПМ			9,05	1,00	31,23	(7,07)	
		МР			1140,21	1,00	6,44	183,57	
		НР от ФОТ	%	79,00				1253,47	
		СП от ФОТ	%	50,00				793,34	
		ЗТР	чел-ч	228,35		1,00			5,71
Всего по позиции								3817,22	152688,80
4	P62-17-2	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,166			P62-17-2		
			окрашиваемой поверхностью						
		ЗП			225,50	1,00	31,23	1169,03	
		ЭМ			8,36	1,00	11,59	16,08	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	31,23	(7,00)	
		МР			1352,88	1,00	3,57	801,74	
		НР от ФОТ	%	80,00				940,82	
		СП от ФОТ	%	50,00				588,02	
		ЗТР	чел-ч	26,10		1,00			4,33
Всего по позиции								3515,69	21178,86
5	P62-16-5	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,028			P62-16-5		
			окрашиваемой поверхностью						
		ЗП			292,81	1,00	31,23	256,04	
		ЭМ			8,36	1,00	11,59	2,71	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	31,23	(1,18)	
		МР			1595,41	1,00	3,63	162,16	
		НР от ФОТ	%	80,00				205,78	
		СП от ФОТ	%	50,00				128,61	
		ЗТР	чел-ч	33,89		1,00			0,95
Всего по позиции								755,30	26975,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	P62-16-3	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,612			P62-16-3		
		ЗП			242,09	1,00	31,23	4627,01	
		ЭМ			8,36	1,00	11,59	59,30	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	31,23	(25,80)	
		МР			1469,78	1,00	3,60	3238,22	
		НР от ФОТ	%	80,00				3722,25	
		СП от ФОТ	%	50,00				2326,41	
		ЗТР	чел-ч	28,02		1,00			17,15
		Всего по позиции						13973,19	22832,01
7	P62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон спаренных с подоконником за два раза с расчисткой старой краски более 35% (с 4-х сторон)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,276			P62-9-6		
		ЗП			1215,65	1,00	31,23	10478,27	
		ЭМ			8,36	1,00	11,59	26,74	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	31,23	(11,64)	
		МР			937,39	1,00	3,38	874,47	
		НР от ФОТ	%	80,00				8391,93	
		СП от ФОТ	%	50,00				5244,96	
		ЗТР	чел-ч	140,70		1,00			38,83
		Всего по позиции						25016,37	90639,02
8	P62-11-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,166			P62-11-4		
		ЗП			218,59	1,00	31,23	1133,21	
		ЭМ			8,36	1,00	11,59	16,08	
		в т.ч. ЗПМ			1,35	1,00	31,23	(7,00)	
		МР			558,05	1,00	4,29	397,41	
		НР от ФОТ	%	80,00				912,17	
		СП от ФОТ	%	50,00				570,11	
		ЗТР	чел-ч	25,30		1,00			4,20
		Всего по позиции						3028,98	18246,87
9	P62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,022			P62-32-2		
		ЗП			652,05	1,00	31,23	448,00	
		ЭМ			0,87	1,00	10,28	0,20	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	31,23	(0,00)	
		МР			515,51	1,00	3,17	35,95	
		НР от ФОТ	%	80,00				358,40	
		СП от ФОТ	%	50,00				224,00	
		ЗТР	чел-ч	80,60		1,00			1,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции						1066,55	48479,55
10	P62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических защитных экранов отопления за два раза	100 м2	0,016			P62-31-4		
			окрашиваемой поверхности						
		ЗП			179,28	1,00	31,23	89,58	
		ЭМ			1,04	1,00	10,33	0,17	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	31,23	(0,00)	
		МР			513,33	1,00	3,32	27,27	
		НР от ФОТ	%	80,00				71,66	
		СП от ФОТ	%	50,00				44,79	
		ЗТР	чел-ч	20,75		1,00			0,33
		Всего по позиции						233,47	14591,88
11	A01-01-01-041	Погрузка мусора строительного вручную	1 т груза	0,1	42,98	1,00	13,73	59,01	
		Всего по позиции						59,01	590,10
12	A03-21-01-026	Перевозка мусора строительного на расстояние до 26 км	1 т груза	0,1	17,71	1,00	8,63	15,28	
		Всего по позиции						15,28	152,80
		Итого по разделу						53025,50	

Итого 53025,50


НДС, % 20,00 10605,10

Всего 63630,60

Специалист

ТО


МКУ"ЦГР"

 / Н.П.Новожилова /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Специалист

ТО


МКУ"ЦГР"


 / Л.А.Мороз /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Директор

МКУ"ЦГР"

М.П.

 / Ю.В.Есаулов /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))



«Утверждаю»
Директор МАОУ Гимназия №6
г.о. Красноармейск М.о.
Е.Д. Романова
2020 г.



Дефектная ведомость № 2275

на ремонт помещений №5,6-снарядная МАОУ Гимназия 6

г.о.Красноармейск М.о., мкр.Северный, д.24.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Выводка протечен на потолке	м2	1,5
2	Выводка протечен на стенах	м ²	2
3	Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2,толщ. до 20 мм	м2	2,5
4	Окрашивание водоземulsionными, акриловыми составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10%, с шпатлеванием и грунтованием	м2	16,6
5	Окрашивание водоземulsionными, акриловыми составами поверхностей откосов оконных, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%, с шпатлеванием и грунтованием	м2	2,8
6	Окрашивание водоземulsionными, акриловыми составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 35%, с шпатлеванием и грунтованием	м2	61,2
7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон спаренных с подоконником за 2 раза, с расчисткой старой краски более 35%(с 4-х сторон)	м2	27,6
8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза, с расчисткой старой краски до 35 %	м2	16,6
9	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	м2	2,2
10	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических защитных экранов отопления за 2 раза	м2	1,6
11	Погрузка мусора строительного вручную и вывоз на расстояние до 26 км	т	0,1

От заказчика:

Кругов (Круговская А.В.)

Специалист ТО МКУ «ЦГР»

Новожилова

Н.П.Новожилова

