

ТРЕБОВАНИЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДРЯДЧИКОМ ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА
ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ОБЪЕКТА

1. Общие положения

1.1. Настоящие Требования являются приложением к Договору и регулируют отношения между Заказчиком и Подрядчиком, в области промышленной, пожарной и электробезопасности, охраны труда и окружающей среды (далее – ППиЭБ, ОТ и ОС) при выполнении работ, оказании услуг по Договору, осуществлении производственного контроля в области ППиЭБ, ОТ и ОС, а также порядок применения штрафных санкций к Подрядчику в случае нарушения настоящих Требований.

1.2. Производственный контроль в области ППиЭБ, ОТ и ОС осуществляется соответствующими специалистами Заказчика, уполномоченными представлять интересы Заказчика. Приложение и рекомендации Представителей Заказчика к Подрядчику являются обязательными и подлежат исполнению.

1.3. Заказчик и Подрядчик в своей деятельности руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и нормативных технических документов Российской Федерации, требованиями международных конвенций и соглашений, действующих на территории Российской Федерации в области ППиЭБ, ОТ и ОС, Политикой Заказчика в области ППиЭБ, ОТ и ОС, а также другими локальными нормативными актами, инструкциями, правилами Заказчика в области ППиЭБ, ОТ и ОС.

1.4. Все требования, применимые к Подрядчику, равным образом распространяется на аффилированных лиц Подрядчика, его субподрядчиков и иных лиц, привлекаемых Подрядчиком к выполнению Работ на ином основании. Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение всеми перечисленными лицами данных Требований и несет за это ответственность. Ссылки по тексту Требований на персонал Подрядчика включает ссылки на персонал субподрядчиков, аффилированных и иных привлекаемых Подрядчиком лиц.

1.5. Во время нахождения Подрядчика на территории Объекта, включая период выполнения Работ в соответствии с условиями Договора, Подрядчик обязуется соблюдать действующее законодательство РФ, включая природоохранное, водное, земельное, лесное законодательство, законодательство об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности, о недрах, об охране окружающей среды, о природных и минеральных ресурсах, о рациональном использовании природных ресурсов.

1.6. Подрядчик обязан до начала производства работ на Объекте назначить ответственных Представителей, которые от имени Подрядчика отвечают за все аспекты охраны труда, промышленной, пожарной и электробезопасности, охраны окружающей среды и антиалкогольных требований Заказчика, соблюдения на территории Объекта и на территории бытовых городков, о чем направляет Заказчику уведомление с приложением документов указанных в **Приложении А (Чек лист проверки документации подрядной организации)**.

В уведомлении должна содержаться информация о каждом ответственном Представителе Подрядчика: Ф.И.О., должность, срок полномочий, копия распорядительного документа о назначении Представителя Подрядчика, контактный телефон и адрес электронной почты, на который будет направляться информация по замечаниям, требованиям или нарушениям, в случае необходимости. Подрядчик обязуется принять в работу приложения ВПСР (вход подрядчика на строительную площадку через личный кабинет контрагента <https://tender.pik.ru/>), а также ИТ-

технадзор (<https://tracker.pik.ru/>) для предоставления документации, получения замечаний и предоставления информации по их устранению.

1.7. Подрядчик обязан разработать план мероприятий по ППиЭБ, ОТ и ОС, как по общим направлениям работ на Объекте, так и работ, связанных с высоким риском для аспектов ППиЭБ, ОТ и ОС.

1.8. Подрядчик за счет собственных ресурсов (финансирование, персонал, материалы и оборудование) выполняет план мероприятий по ППиЭБ, ОТ и ОС и распределяет полномочия для их выполнения.

1.9. Подрядчик обязан иметь в штате специалистов по Охране труда и ПБ на Объекте в зависимости от количества обязанностей и работников.

1.10. По требованию Заказчика Подрядчик обязан дополнительно привлечь на условиях полной занятости специалистов по ППиЭБ, ОТ и ОС для выполнения работ с высокими рисками в количестве и сроки, указанные Заказчиком.

1.11. Заказчик может дать рекомендации на замену любого специалиста по ППиЭБ, ОТ и ОС Подрядчика в случае ненадлежащего выполнения им должностных обязанностей. Все затраты и издержки, связанные с заменой специалиста по ППиЭБ, ОТ и ОС несет Подрядчик.

1.12. Подрядчик обязан обеспечить участие специалистов ответственных за охрану труда на совещаниях по рассмотрению вопросов ППиЭБ, ОТ и ОС, организуемых Заказчиком.

1.13. Подрядчик обязан организовать медицинские осмотры работников при приеме на работу и проводить периодические медицинские осмотры.

1.14. Подрядчик обязуется обеспечить первую медицинскую помощь своим работникам, а также обеспечить постоянное присутствие на участке строительства персонала, обученного оказанию первой доврачебной помощи.

1.15. Перед началом работ Подрядчик обязан обеспечить прохождение каждым его работником, посетителем и работниками привлеченных им третьих лиц вводного инструктажа по ППиЭБ, ОТ и ОС для подробного ознакомления с потенциальными опасностями и мерами предосторожности, которые требуется соблюдать при выполнении соответствующих работ, с фиксацией записи в соответствующих Журналах.

При этом Стороны договорились о том, что Подрядчик надлежащим образом извещен о необходимости обеспечить наличие подтверждающих документов о прохождении работниками Подрядчика предварительных (периодических) осмотров на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами,.

Данные требования в равной мере распространяются на привлеченных Подрядчиком третьих лиц, о чем подписав настоящее Приложение, Подрядчик надлежащим образом извещен, в связи с чем несет ответственность за отсутствие соответствующих медицинских заключений у работников, привлекаемых третьими лицами для работ на Объекте с применением мер ответственности, предусмотренных настоящим Приложением в полном объеме.

Без прохождения инструктажей в полном объеме нахождение работников Подрядчика на территории Объекта, а также выполнение работ категорически запрещается.

1.16. Подрядчик обязан обеспечивать постоянное повышение осведомленности своих работников о требованиях ППиЭБ, ОТ и ОС, путем проведения регулярных мероприятий, совещаний и соответствующих учений с целью анализа и уточнения правил и инструкций по ППиЭБ, ОТ и ОС и их исполнения.

1.17. Подрядчик обязуется незамедлительно информировать Заказчика обо всех, без исключения, инцидентах, авариях и несчастных случаях, обнаруженных фактах и признаках происшествий и других обстоятельствах, которые могут иметь значение для обеспечения ППиЭБ, ОТ и ОС, даже если такие обстоятельства не связаны с выполнением обязательств по Договору, но обнаружены на территории Объекта, на территории бытовых городков или в непосредственной близости от них.

Под **происшествием** понимается любое незапланированное событие, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, аварии, инциденту, пожару, дорожно-транспортному происшествию, повреждению энергосистем (кабельных линий), разливам ГСМ, негативному воздействию на окружающую среду, или любому иному событию, связанному с ППиЭБ, ОТ и ОС.

Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ с обязательным участием представителей Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов. Отказ от участия в Комиссии не допускается. При наличии вины Подрядчика либо привлеченного им третьего лица за происшествия, произошедшие в процессе работы, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

1.18. Подрядчик обязан обеспечить выполнение привлеченными им третьими лицами, требований настоящего Приложения, и осуществлять контроль их исполнения.

По тексту настоящего Приложения понятием «работник(и) Подрядчика» охватывается перечень лиц, с которыми Подрядчик, контрагент Подрядчика заключил трудовой договор, гражданско-правовой договор, иные третьи лица, которые для Подрядчика/контрагента Подрядчика выполняют работы и/или оказывают услуги, а также посетители, находящиеся на территории Объекта.

1.19. Перед входом на территорию Объекта, Подрядчик обязан оформить акт-допуск по форме **Приложения Б**, в котором должны быть отражены мероприятия по обеспечению безопасности работ, предусмотренные п. 17 Приказа Минтруда России от 11.12.2020 № 883 н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 № 61787, включая мероприятия по допуску работников на Объект. Непосредственный допуск работников Подрядчика на строительную площадку для выполнения работ и подписание Акта-допуска осуществляется только после предоставления Подрядчиком необходимых документов о назначении ответственных лиц (Приказов) через специальную платформу “Выход подрядчика на строительную площадку” (далее - “ВПСП”). В случае изменения состава инженерно-технического или рабочего персонала, допущенного на Объект, истечения срока аттестации, проведения проверок знаний или обучений, а также изменения лица, назначенного ответственным по приказам, необходимо не позднее 24 часов с момента изменения оповестить представителей Заказчика на объекте и прикрепить соответствующие документы в ВПСП.

1.20. После заключения Договора, строительная площадка/место выполнения работ передается Подрядчику по Акту приема-передачи строительной площадки, оформленного по форме **Приложения Г** к настоящему приложению. Акт приема-передачи строительной площадки подписывается уполномоченными лицами Подрядчика и Заказчика. Все замечания при приеме-передачи строительной площадки оформляются в виде служебной записки на имя соответствующего уполномоченного представителя Заказчика, подписывающего Акт приема-передачи строительной площадки. Представитель подрядчика проводит подготовку рабочих мест и составляет “Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта” по форме **Приложения Д**.

1.23. В случаях игнорирования предписания, грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, что может привести к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, уполномоченный представитель Заказчика, на основе информации от уполномоченных представителей Заказчика, осуществляющих строительный контроль на Объекте, приостанавливает выполнение работ Подрядчиком.

1.24. Ознакомление своих работников, а также работников субподрядных организации с требованиями настоящего Положения, локальных нормативных документов Заказчика возлагается на Подрядчика.

1.25. Подрядчик в полном объеме несет ответственность за соблюдение привлеченными им субподрядчиком настоящего Положения вне зависимости от того, включалось ли условие о соблюдении субподрядчиком настоящего Положения в договор, заключенный между ним и Подрядчиком, а также от того, был ли субподрядчик ознакомлен с настоящим Положением.

1.26. Подрядчику необходимо перед монтажом/демонтажом/наращиванием подъемных сооружений сообщить в службу по ОТ и ПС, не менее чем за 3 (три) календарных дня, о предстоящих работах и предоставить все разрешительные документы на данный механизм. **(Приложение А).**

1.27. Заказчик проверяет готовность подъемных сооружений (далее - ПС) согласно Чек-листов **(Приложение А)**, в свою очередь Подрядчик обязан заранее иметь весь пакет необходимой документации.

1.28. Подрядчик вправе обратиться к Заказчику за информацией и консультацией, касающейся вопросов ППиЭБ, ОТ и ОС, необходимой для безопасного выполнения работ.

2. Обязанности Подрядчика в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности

2.1. В ходе выполнения работ по Договору Подрядчик обязуется:

- в случае производственной необходимости ведения работ в зоне возможного воздействия опасных или вредных факторов, создаваемых в результате работ сторонних организаций, необходимо до начала работ связаться с представителями данных организация и согласовать с ними график совмещенных работ, для предотвращения вреда жизни и здоровью работников организации.

- соблюдать требования «Стандарты безопасности при выполнении строительно-монтажных работ» (Приложение Д).;

- Соблюдать правила по безопасности дорожного движения на территории Объекта, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.95. № 196 ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов РФ в отношении транспортных средств и персонала подрядчика/субподрядчика/поставщиков подрядчика. Подрядчик обязуется также осуществлять контроль за соблюдением Правил дорожного движения водителями Подрядчика. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия с участием работников Заказчика или, при котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме;

- обеспечить своих работников страховочными системами, всеми средствами индивидуальной и коллективной защиты, в том числе страховочными привязями, специальной одеждой, специальной обувью с защитным подноском, защитными касками, средствами защиты органа слуха, защитными очками и другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими требованиям действующего законодательства РФ, отраслевым нормам выдачи и характеру выполняемых работ.

- обеспечить проведение ежемесячного контроля технического состояния подъемных сооружений (в случае использования);

- своевременно производить периодическое техническое освидетельствование подъемных сооружений в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ: частичное техническое освидетельствование - не реже одного раза в 12 месяцев и полное техническое освидетельствование - не реже одного раза в три года (в случае использования);

- производить внеочередное полное техническое освидетельствование подъемных сооружений после их монтажа на новом месте, реконструкции, ремонта металлических конструкций с заменой расчетных элементов или узлов, установки вновь полученного от завода-изготовителя сменного стрелового оборудования, капитального ремонта или смены механизма подъема подъемных сооружений (в случае использования);

- производить техническое освидетельствование лебедок для подъема людей перед каждым пуском в работу и периодически через каждые 12 месяцев (в случае использования);

- своевременно производить техническое освидетельствование съемных грузозахватных приспособлений (стропы, цепи, клещи и т. п.) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также в процессе эксплуатации производить регулярный осмотр грузозахватных приспособлений и тары: траверсы не реже чем через 6 месяцев, клещи, другие захваты и тару через 1 месяц, стропы через каждые 10 дней. Независимо от периодических проверок работники Подрядчика обязаны осуществлять внешний осмотр строп до начала работ каждой сменой. Результаты осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары заносятся в журнал их учета и периодического осмотра. Грузовые крюки кранов должны быть оборудованы предохранительными замыкающими устройствами (в случае использования);

- До ввода в эксплуатацию административно - технических, бытовых, складских и других помещений произвести проверку соответствия помещений по чек-листу в **Приложении А**. Далее не реже одного раза в неделю необходимо проводить проверку помещений с представителями Заказчика или самостоятельно;

- своевременно осуществлять проверку действия своих средств пожаротушения, спасательного,

страховочного и прочего оборудования, строительных подъемников (вышек, люлек), с целью проверки их рабочего состояния для обеспечения безопасного использования и постоянной готовности;

- с момента начала проведения работ Подрядчик обязан обеспечить безопасность места проведения работ в соответствии с правилами безопасности, регламентами Заказчика, соответствующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами, в частности обозначать участки проведения работ с помощью сигнальных фонарей, защитных, страховочных и сигнальных ограждений, предупреждающих знаков и прочих средств;

- привлекать к выполнению работ работников, имеющих соответствующее обучение и прошедшие проверку знаний (аттестацию) в установленном порядке в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности, в том числе выполнения работ на высоте, грузоподъемных работ, работ по обвязке и зацепке (строповке) грузов, работ в замкнутом пространстве;

- информировать всех своих работников о запрете курения на рабочем месте, в жилых и административных помещениях, вне установленных для курения мест, о запрете использования электроутюгов, электроплиток, электрочайников, нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов, электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, о запрете использования открытого огня в нарушение правил пожарной безопасности, и обеспечивать соблюдение ими данного запрета;

- разработать и утвердить Систему Управления Охраной Труда (далее – СУОТ) с оценкой рисков опасных производственных факторов;

- при работах на высоте разработать и утвердить план работы на высоте или предоставить техническую карту с обозначением всех опасных факторов и мест креплений страховочных систем;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

2.2. Водители и машинисты спецтехники Подрядчика, обязаны проходить обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, а также инструктаж по особенностям маршрута движения техники по территории Объекта.

2.3. Подрядчик обязан отстранить от выполнения работ и не допускать в дальнейшем к выполнению работ своих работников, не прошедших в установленном порядке первичный и периодический медицинский осмотр, либо имеющих противопоказания к выполнению каких-либо видов работ по результатам первичного и/или периодического медицинского осмотра.

2.4. Допуск Подрядчика к производству работ осуществляется в соответствии с условиями Договора, требованиями действующего законодательства РФ и нормативно-технических документов Заказчика. При выявлении Подрядчиком обстоятельств, угрожающих безопасности работников, работы должны быть немедленно им прекращены.

2.5. Подрядчик обязан обеспечить правильный выбор и использование своими работниками страховочных систем, защитных, страховочных и сигнальных ограждений при выполнении любых работ на высоте.

2.6. Возведение и конструктивное изменение строительных лесов должно выполняться только квалифицированными работниками. Приемка строительных лесов в эксплуатацию, их регулярный осмотр осуществляется лицом, ответственным за безопасную организацию работ на высоте.

2.7. Грузоподъемные работы, в том числе обвязка и зацепка (строповка) грузов, должны выполняться обученными и аттестованными в установленном порядке работниками. Условия установки и работы грузоподъемных сооружений, материалы, принадлежности и оборудование должны подходить для выполняемой работы (по весу, форме, конфигурации, грузоподъемности, необходимости ППР, ППРк, ТК, необходимости присутствия ответственного производителя работ). Запрещается нахождение людей под поднятым грузом во время выполнения грузоподъемных работ. Все грузоподъемное оборудование подлежит периодической проверке. Грузозахватные приспособления должны находиться в исправном состоянии.

2.8. Подрядчику необходимо перед вводом в эксплуатацию подъемных сооружений сообщить в службу по ОТ и ПС и предоставить все разрешительные документы на данный механизм. **(Приложение А).** Подрядчику необходимо зарегистрировать подъемное сооружение в Ростехнадзоре и внести все необходимые отметки в паспорт ПС. Во время работ подъемного сооружения подрядчик обязан соблюдать требования организационно-технических и проектных

документов, а также организовать работу подъемного сооружения в соответствии с требованиями Приказа Ростехнадзора №461 от 26.11.2020 “Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения” и Постановлении правительства Российской Федерации N 2168 от 18 декабря 2020 года.

2.9. Работы в замкнутом пространстве должны выполняться работниками, прошедшими предварительное обучение работам в замкнутом пространстве. В течение всего периода производства работ в замкнутом пространстве у входа должен находиться дежурный по безопасности работ в замкнутом пространстве, с которым у работника, находящегося в замкнутом пространстве, должна быть постоянная связь. При выполнении работ должен быть осуществлен контроль за состоянием воздуха в замкнутом пространстве.

2.10. Огневые, газоопасные и другие работы повышенной опасности, работы в электроустановках, грузоподъемные работы, работы в замкнутом пространстве, иные установленные виды работ могут проводиться только при наличии у каждой работающей бригады Подрядчика наряда-допуска на каждое место и вид работ, оформленного в соответствии Правилами по охране труда в строительстве (утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н), иными требованиями действующего законодательства РФ, Регламентами Заказчика. Помимо оформления наряда-допуска при работе в замкнутом пространстве обязательно оформление плана спасательных работ, а при выполнении сложных грузоподъемных работ, обязательно оформление плана производства работ, технологической карты.

2.11. Перед допуском к проведению огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности, работ в электроустановках, грузоподъемных работ, работ в замкнутом пространстве, иных работ, требующих оформление наряда-допуска, ответственный за проведение соответствующих работ обязан провести членам бригады целевой инструктаж по вопросам безопасного проведения работ с обязательным проставлением членами бригады подписей в наряде-допуске.

2.12. Огневые, газоопасные и другие работы повышенной опасности, работы в электроустановках, грузоподъемные работы, работы в замкнутом пространстве, иные работы, требующие оформление наряда-допуска и выполняемые силами Подрядчика, проводятся только под руководством лица, ответственного за проведение соответствующих работ. Ответственный за проведение работ обязан обеспечить применение средств индивидуальной защиты, оборудования, инструментов и приспособлений, соответствующих требованиям безопасности, а также осуществлять контроль за параметрами безопасности и выполнением мер безопасности работниками, участвующими в проведении работ.

2.13. Работники Подрядчика перед назначением их ответственными за проведение работ по нарядам-допускам должны пройти проверку знаний требований безопасности в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

2.14. Все работники Подрядчика, производящие огневые и газоопасные работы должны быть обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты, в том числе органов дыхания.

2.15.

2.16. При проведении ремонтных и сервисных работ все источники энергии должны быть отключены и заблокированы все потенциально-опасные источники энергии (электрической, механической, гидравлической, тепловой). Запрещается несанкционированное отключение/снятие защитной блокировки оборудования, находящегося под воздействием энергии.

2.17. Подрядчик обязан перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества, химические вещества, смеси, материалы и опасные материалы (если они необходимы при выполнении работ по Договору) в строгом соответствии с действующим законодательством РФ. Химические вещества, смеси, материалы должны быть сгруппированы по категориям (совместимые-несовместимые), храниться в хорошо проветриваемых помещениях и иметь паспорта безопасности. Обращение с химическими веществами, смесями, материалами должно выполняться с использованием надлежащих средств защиты согласно паспортам безопасности.

2.18. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или привлеченного Подрядчиком третьего лица, причиненные не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими требований в области ППиЭБ, ОТ и ОС.

2.19. Подрядчик обязан остановить Работы (без выплат Заказчиком Подрядчику какой бы то ни было компенсации) по требованию Заказчика или компетентных органов в случае обнаружения

рисков и угроз безопасности персонала и любых иных работающих на строительной площадке Объекта лиц.

2.20. Подрядчик обязан не загромождать чем бы то ни было выделенные пути прохода и участки, а также на ежедневной основе и в любой момент времени содержать в абсолютном порядке и чистоте участок производства Работ, своевременно удаляя мусор в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.21. Подрядчик обязан выплатить Заказчику соответствующее возмещение, а также освободить и обезопасить его от любых неустоек, штрафов, исправительных действий, нарушений, затрат и убытков понесенных вследствие, прямого или косвенного, нарушения, действий или упущений со стороны Подрядчика, его агентов, работников (в т.ч. персонала) субподрядчиков и цессионариев при несоблюдении ими действующего законодательства РФ по вопросам охраны здоровья и труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, в том числе в случае, если данные нарушения, действия и упущения привели к происшествиям с людьми или имуществом.

2.22. В случае неоднократного и/или существенного нарушения Подрядчиком, требований действующего законодательства РФ по вопросам охраны здоровья и труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, Заказчик вправе приостановить Работы на участках имеющих нарушения, с отнесением на счет Подрядчика любых понесенных вследствие этого затрат и убытков.

2.23. Подрядчику необходимо обеспечить использование бытовых помещений по прямому назначению, исключить случаи их использования для проживания и хранения материальных ценностей, использования электронагревательных приборов.

2.24. Подрядчик обязан устранить все выявленные нарушения требований ППиЭБ, ОТ и ОС и предоставить письменный Отчет об устранении нарушений в срок, указанный в предписании/акте Заказчика либо в течение 2 (двух) календарных дней с момента выявления замечания. В случае получения замечаний в платформе ИТ-технадзор (<https://tracker.pik.ru>) необходимо предоставлять отчет через ту же платформу. Ненадлежащее выполнение или несвоевременное выполнение Подрядчиком необходимых мер по проведению корректирующих мероприятий, оговоренных сторонами или указанных в предписании Заказчика, является основанием для выставления Подрядчику Заказчиком штрафных санкций, предусмотренных Договором в **Приложении А**.

2.25. Подрядчик самостоятельно несет полную ответственность за нарушения требований законодательства в сфере ППиЭБ, ОТ и ОС, допущенные ими при производстве работ. Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению Заказчиком.

2.26. Подрядчику ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- курить во всех производственных и служебно-бытовых помещениях, а также вблизи легковоспламеняющихся материалов и опасного оборудования;

- устраивать помещения для курения внутри производственных и служебно-бытовых зданий.

- оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

- курение на территории строительной площадки, строительной площадки, вне отведенных и оборудованных для курения мест.

- выполнять работы, не предусмотренные Договором;

- приступать к работам, которые заведомо могут привести к несчастному случаю, аварии или инциденту;

- использовать в работе неисправный инструмент и СИЗ, работать на неисправном оборудовании, с просроченными сроками поверки;

- приступать к выполнению работ без проведения инструктажа, проверки знаний, без оформления наряд - допуска при проведении работ повышенной опасности;

- проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места;

- скрывать от непосредственного руководителя работ или от уполномоченных представителей Заказчика информацию о получении производственной травмы;

- и другие требования, указанные в нормативно-правовых актах законодательства РФ.

2.27. Подрядчик обязан еженедельно проводить проверки соблюдения требований законодательства по чек листам (**Приложение А**), совместно с представителями Заказчика или самостоятельно (предоставляя отчет по проведенным проверкам через программу ИТ-технадзор (<https://tracker.pik.ru/>)).

2.28. В случае выявления подачи заведомо ложных данных, превышения более чем в два раза срока проведения проверки, отказ от проведения проверки совместно с представителем службы по ОТ и ПС или игнорирование проводимых совместных обходов, а также совещаний, данное поведение будет расцениваться как препятствование проведению проверки, уклонение от проверки, уклонение от подписания материалов проверки, отсутствие лиц, уполномоченных подписывать материалы по результатам проверки, и указываться соответствующим пунктом в документах устанавливающих нарушение.

3. Обязанности Подрядчика в области охраны окружающей среды и экологической безопасности

3.1. Подрядчик обязан:

- осуществлять самостоятельную разработку и согласование проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ), нормативов допустимого сброса (НДС), проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), получение разрешений на пользование водным объектом (договор водопользования) и осуществления платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), включая загрязнение окружающей среды вследствие выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности.

3.2. В ходе выполнения работ по Договору Подрядчик обязуется:

- выполнять обусловленные Договором подрядные работы, оказывать услуги в соответствии с Рабочей документацией, технологическими регламентами;

- производить вывоз отходов для обезвреживания и размещения по договорам, заключенным со специализированными лицензированными организациями.

- компенсировать Заказчику сумму фактически понесенных им затрат по вывозу и передаче отходов на обезвреживание и размещение, откачку, вывоз и передачу стоков на очистку;

- использовать в местах временного накопления отходов специализированные емкости и приспособления, предназначенные для данных целей, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм;

- оборудовать места временного накопления отходов средствами ликвидации возможных аварийных ситуаций (огнетушителями, песком, запасом чистой ветоши и иного чистого сорбента и т.д.) в соответствии с действующими противопожарными, санитарными и экологическими требованиями;

- обеспечить соблюдение экологической безопасности за счет проведения мероприятий по контролю и мониторингу в местах временного накопления отходов;

- исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшего из строя;

- осуществлять в процессе производства работ собственными силами ежедневную уборку строительной площадки/участка производства работ от отходов, образующихся в результате деятельности Подрядчика, их погрузку, вывоз и выгрузку в установленных местах, а по завершении работ осуществить окончательную уборку строительной площадки от временных сооружений, временных коммуникаций, строительного и бытового мусора, строительно-монтажной техники и транспортных средств, принадлежащих ему;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

3.3. Подрядчик обязан компенсировать за свой счет нанесенный вред окружающей среде, убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по его вине.

3.4. Подрядчику ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- выполнять работы, не предусмотренные Договором и Рабочей документацией;

- мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов, размещение мест накопления (складирования) отходов в неустановленных местах;

- сжигать отходы производства и потребления без специализированных установок;
- сбрасывать на рельеф, водные объекты технические, хозяйственно-бытовые сточные воды.

4. Антиалкогольные требования Заказчика

4.1. Подрядчик обязан:

- до начала производства работ на Объекте назначить представителя в лице Начальника участка (либо иного лица, являющегося руководителем работ Подрядчика на Объекте) для обеспечения контроля за выполнением работниками Подрядчика антиалкогольных требований Заказчика, указанных в настоящем Приложении;
- информировать всех своих работников о запрете проноса, провоза, распространения (в том числе торговли), хранения и употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных и токсических веществ, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объекта («разрешенные вещества»), а также взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, режущих и колющих предметов на территории Объекта, на территории вахтовых городков и/или поселков, обеспечивать соблюдение ими данного запрета;
- перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести освидетельствование (визуальный осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического, психотропного или токсического опьянения;
- не допускать к работе (немедленно отстранить от работы) работников, появившихся на территории Объекта или на территории бытовых городков и/или поселков в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного или токсического опьянения, а также удалить их из соответствующих помещений и с территории Объекта, и не допускать в дальнейшем на территорию Объекта;
- в случае выявления работника с признаками алкогольного опьянения отстранить работника от выполнения работ, получить согласие работника на прохождение освидетельствования, составить акт о нахождении работника в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте. В случае невозможности фиксации нарушения на объекте Подрядчик обязан направить работника в медицинское учреждение для проведения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, за счет подрядной организации;
- выполнять иные обязанности и ограничения, предусмотренные действующим антиалкогольным законодательством РФ.

4.2. В целях обеспечения контроля за вышеуказанными ограничениями Заказчик и сотрудники охранной организации имеют право в любое время на территории Объекта, на территории бытовых городков: производить личный добровольный осмотр, досмотр всех транспортных средств и строительной техники, досмотр личных вещей и грузов.

Если в результате подобного осмотра у работника, в транспортных средствах, строительной технике и/или грузах Подрядчика будут обнаружены алкогольная и спиртосодержащая продукция, наркотические средства, психотропные и токсические вещества, взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы, и/или в случае наличия у Заказчика или сотрудника охранной организации подозрений о наличии у работника Подрядчика состояния алкогольного, наркотического, психотропного или токсического опьянения у водителей либо пассажиров, находящихся в транспортном средстве, сотрудником охранной организации составляется соответствующий Акт фиксации нарушения.

В этом случае транспортное средство Подрядчика не допускается на Объект, работник Подрядчика – на рабочее место. При этом возникшая у Подрядчика просрочка выполнения работ по Договору, вызванная отказом Заказчика в допуске к работам транспортного средства или работника Подрядчика, признается просрочкой выполнения работ по Договору по вине Подрядчика.

4.3. Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 4.1. настоящего Приложения в части соблюдения антиалкогольных требований Заказчика, с применением алкотестера, а также с применением иных методов контроля трезвости (в том числе инструментальных), предусмотренных действующим законодательством РФ. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на территории Объекта работников Подрядчика и/или привлеченных Подрядчиком третьих лиц в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика немедленно отстранить от работы этих работников.

5. Ответственность Подрядчика за нарушения требований в области ОТ, ПБ, ООС и АП

5.1. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и привлеченными им третьими лицами, требований в области ППиЭБ, ОТ и ОС.

5.2. При нарушениях работниками Подрядчика и субподрядных организаций требований настоящего Приложения и действующего законодательства РФ, а также правил внутреннего трудового распорядка, Заказчиком применяются к Подрядчику меры ответственности в виде штрафных санкций, установленных соответствующим пунктом чек-листов согласно **Приложению А** к настоящему Приложению. В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками, Подрядчика, штраф применяется по каждому факту нарушения (один факт нарушения соответствует нарушению одним работником). Также количество фактов нарушений рассчитывается из количества отсутствующего оборудования, материалов и механизмов исходя из их конструктивных и инвентарных особенностей, или количества необходимого для устранения опасных и вредных факторов.

5.3. Факты нарушения Подрядчиком норм и требований в области ППиЭБ, ОТ и ОС оформляются представителем службы по ОТ и ПС (отделы ОТ, ППиЭБ и ООС) Заказчика либо специалистом отдела контроля качества, Директором по строительству, Заместителем директора по строительству Заказчика, соответствующими Предписаниями (Актом выявленных нарушений, протоколом совещания или другим документом, указывающим на нарушение требований) в одностороннем порядке в двух экземплярах, один экземпляр Предписания/акта/чек листа (или другого Документа устанавливающего нарушение) либо его копия передается ответственному лицу Подрядчика. Также подтверждением факта нарушения может являться соответствующее замечание в программе ИТ-технадзор, в которой Подрядчик обязан вести своевременную проверку отсутствия замечаний по выполняемым работам, и своевременно реагировать для оперативного устранения нарушений и отчета об их устранении.

5.4. Факты проноса, провоза, распространения (в том числе торговли), хранения и/или употребления (включая попытки совершения указанных действий) алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных и токсических веществ, взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, режущих и колющих предметов, а также курения в неустановленном месте, выявленные на территории Объекта либо на территории бытовых городков, оформляются соответствующим Актом выявленных нарушений, который подписывается представителем Заказчика либо Директором по строительству, Заместителем директора по строительству, специалистом отдела контроля качества.

5.5. Помимо документов, установленных в пунктах 5.3., 5.4. настоящего Приложения, факт любого нарушения Подрядчика может быть подтвержден одним из следующих документов:

- Актом-предписанием Заказчика строительства в лице специалиста службы по охране труда и подъемным сооружениям или специалиста, осуществляющего технический надзор/строительный контроль либо третьего лица, привлеченного Заказчиком для осуществления соответствующего контроля;
- Актом расследования причин происшествия, составленного соответствующей Комиссией по расследованию причин происшествия;
- Соответствующим Актом или Предписанием контролирующего или надзорного органа.
- Заполненным чек листом из (**Приложения А**) к Договору с подписями представителей Заказчика и Подрядчика;
- Замечанием в ИТ-технадзоре, утвержденном данным Договором.

5.6. В случае нарушения Подрядчиком требований в области ППиЭБ, ОТ и ОС, в том числе повлекших несчастный случай на производстве с тяжелыми последствиями, с причинением вреда здоровью или причинением смерти, либо неоднократных нарушений (двух и более раз) требований, а равно в случае неспособности и/или отказа Подрядчика устранить обнаруженные нарушения, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и/или отстранить от выполнения работ и не допускать в дальнейшем к выполнению работ лиц, ответственных за невыполнение или отказ от устранения нарушений.

5.7. В случае нарушения работниками Подрядчика (а равно работниками привлеченных Подрядчиком третьих лиц) правил нахождения в общежитиях и/или иных жилых и нежилых помещениях на территории бытовых городков, Подрядчик обязан применить к лицам,

совершившим нарушения, меры дисциплинарного воздействия с указанием на недопустимость данных нарушений.

В случае повторного допущения работниками нарушений, Заказчик вправе незамедлительно при обнаружении нарушения выселить нарушителей из занимаемых помещений и удалить с территории Объекта/бытового городка, либо Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан незамедлительно отстранить данных работников от выполнения работ на Объекте, а также удалить их из соответствующих помещений и с территории Объекта или бытового городка, и не допускать в дальнейшем на территорию Объекта или бытового городка и к выполнению Работ, в том числе и на других строительных Объектах Заказчика.

5.8. Претензионные требования об уплате сумм штрафных санкций в виде писем с приложением Актов выявленных нарушений или любых Документов, устанавливающих нарушения могут быть доведены до Подрядчика следующим способом:

- Заказным письмом в конверте по Почте России с описью вложения;

- Вручено ответственному представителю Подрядчика на объекте строительства под подпись. Для получения претензионного требования лично под подпись, Подрядчик обязан направить лицо, имеющее право подписи подобных документов, назначенное приказом Руководителя или по Доверенности.

- Направлено через электронный документооборот в адрес подрядной организации.

5.9. Подрядчик обязан выполнить Работы в установленный Договором срок, в соответствии с условиями Договора и приложений к нему, проектной (рабочей) документацией, переданной Подрядчику, требованиями действующего законодательства РФ и законодательства соответствующего субъекта РФ, в том числе требованиями технических регламентов, государственных стандартов, строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, обычно предъявляемыми к работам аналогичного вида, а также требованиями Заказчика и органов государственного надзора.

5.10. Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения Работ соблюдение требований действующего законодательства РФ и законодательства соответствующего субъекта РФ, в том числе нормативно – технических актов, связанных с уровнем шума при выполнении Работ и самостоятельно нести ответственность за их нарушение.

5.11. Подрядчик обязан выполнять в ходе производства Работ мероприятия по охране окружающей среды, противопожарной и электробезопасности и самостоятельно нести ответственность за их нарушение, а также не допускать причинение вреда Заказчику и/или третьим лицам и/или их имуществу.

5.12. Суммы штрафных санкций, предусмотренные Договором и приложениями к нему, должны быть уплачены Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

5.13. В случае неуплаты Подрядчиком неустойки (пени/штрафа), штрафных санкций и/или предъявленных исковых требований /обоснованно понесенных затрат, предусмотренных Договором, в сроки, указанные в п.5.12. данного приложения, сумма неустойки (пени/штрафа), штрафных санкций/обоснованно понесенных затрат может быть удержана Заказчиком в одностороннем порядке из любых платежей, причитающихся Подрядчику.

6. Общие требования по выполнению работ

6.1. При производстве Работ на строительной площадке Объекта, переданной Подрядчику по Акту-допуску и Акту приема-передачи, выдачу нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности осуществляет Подрядчик с ознакомлением Заказчика по запросу.

6.2. Уполномоченные представители Заказчика, в обязанности которых входит осуществление контроля за деятельностью подрядчиков по своему направлению производственной деятельности, имеют право:

- проверять состояние охраны труда, пожарной и экологической безопасности на строительной площадке;

- беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые помещения, знакомиться с документами по вопросам охраны труда, пожарной и экологической безопасности;

- запрещать эксплуатацию оборудования, техники, подъемных сооружений и производство Работ при выявлении нарушений правил и норм охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, которые создают угрозу жизни и здоровью работников и могут привести к травме, инциденту или аварии;
- запрашивать от руководителей/уполномоченных представителей Подрядчика материалы по вопросам охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, требовать письменных объяснений работников, допустивших нарушение правил охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности;
- запрашивать письменный отчет об устранении нарушений по предписаниям, выданным по результатам проведения контроля за выполнением требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, а также о мерах, принятых по отношению к виновным лицам;
- требовать от руководителей/уполномоченных представителей Подрядчика/ его субподрядчиков принятия мер к работникам, не выполняющим свои обязанности или нарушающих правила, нормы и инструкции по охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности;
- выдавать для исполнения предписания;
- запрещать производство Работ в случае не устранения замечаний в сроки, установленные ранее выданными предписаниями;
- координировать работу Подрядчика по локализации аварий и ликвидации их последствий.

7. Порядок действий представителей подрядных организаций при ЧС/авариях/инцидентах

7.1. В случае возникновения происшествия/аварии/инцидента с причинением вреда жизни и/или здоровью работников подрядной организации, или представителям Заказчика и третьим лицам в зоне работ подрядной организации, либо по причине нарушений подрядной организацией требований законодательства в области ППиЭБ, ОТ и ОС и данного Договора - представители подрядной обязаны незамедлительно:

- остановить работы в случае наличия вероятности дальнейшей динамики развития ситуации;
- принять меры к устранению действия опасных факторов, а в случае невозможности выполнить этого своими силами - вызвать соответствующие городские службы для ликвидации последствий инцидента (МЧС России, Скорая медицинская помощь, медицина катастроф и т.д.);
- в случае необходимости оказать первую доврачебную помощь пострадавшим;
- оцепить место происшествия для предотвращения дальнейшего травмирования людей, а также сохранить место в неизменном состоянии до прибытия представителей Заказчика. Зафиксировать при помощи фото- и видеофиксации место происшествия;
- незамедлительно известить представителя проектной группы и службы по ОТ и ПС Заказчика, о факте возникновения ЧС/аварии/инцидента с указанием всех известных подробностей;
- провести опрос ответственных, пострадавших и свидетелей с составлением объяснительных или протоколов опроса в течение 3-х часов с момента инцидента, если этому не препятствуют объективные причины, и предоставить копии данных документов представителям Заказчика;
- в течение 24-х часов с момента происшествия, предоставить Заказчику документы, подтверждающие проведение вводного инструктажа по ОТ, инструктажа на рабочем месте по ОТ, ежегодного обучения по ОТ, выдачу средств индивидуальной защиты, аттестации по работам, при выполнении которых произошло происшествие.
- предоставить, в течение 24-х часов с момента происшествия – договор, подтверждающий трудовые отношения между участниками инцидента и Подрядчиком.
- В случае несчастного случая на производстве - известить в течение 24 часов органы и инспекции, в случае если это предписано законодательством РФ, и направить представителям Заказчика подтверждения уведомления служб и инспекций;
- Создать комиссию по расследованию инцидента и в течение 3-х дней провести расследование с составлением акта расследования, если этому не противоречат объективные

обстоятельства. Предоставить копию данного акта с приложением всех документов, касающихся инцидента, по окончании расследования представителям Заказчика.

Невыполнение данных требований и действий будет расцениваться как “Не предоставление информации/объяснений/акта расследования по инциденту/аварии/пожару/несчастному случаю, а также документов подтверждающих проведение обучений, стажировок, инструктажей и других мероприятий с пострадавшим/ми в течение рабочего дня, в который произошел инцидент.”

8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего соглашения:

- **Приложение А** - Чек-листы по приемки и проверки подъемных сооружений, документации, бытовых и технических помещений, строительной площадки и штрафные санкции, назначаемые за невыполнение требований законодательства РФ и Договора и примечания к чек листам.

- **Приложение Б** – Акт-допуск (форма).

- **Приложение В** - Акт приема-передачи строительной площадки (форма).

- **Приложение Г** - Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта.

- **Приложение Д** - Стандарты безопасности при выполнении строительно-монтажных работ

к приложению «Требования по обеспечению подрядчиком охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций при производстве строительно-монтажных работ на территории строительной площадки объекта»

Чек-листы по приемки и проверки подъемных сооружений, документации, бытовых и технических помещений, строительной площадки и штрафные санкции, назначаемые за невыполнение требований законодательства РФ и Договора.

	Чек лист			
	Приложение I			
	Чек-лист проверки документации, которую Подрядчик должен предоставить до начала работ представителям Заказчика, или по требованию представителя заказчика.			
	подрядной организации _____			
	Дата осмотра: _____			
	Проверяемая организация: _____			
	Объект: _____			
№ П/П	Требование	Основание	Отметка о выполнении/ фактов нарушения	Штраф, налагаемый за невыполнение пункта
1	Подрядчиком оформлены: Наряд допуск, акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, график совмещённых работ.	Приложение к Приказу Минтруда и соцзащиты РФ от №883 н от 11.12.2020 и пп. 17, 22, 35,19, а также ст. 214 ТК РФ.		50 000,00 р.
2	Подрядчиком представлены: доверенность на право подписи (в случае невозможности подписания актов допуска и приема передачи генеральным директором или главным инженером организации) - Список сотрудников допущенных к работам, на территории объекта, журнал вводного инструктажа на объекте.	Ст 214 Трудового кодекса РФ.		50 000,00 р.
2б	Подрядчик оформил и представил: приказы о назначении ответственных: за производство работ; за охрану труда, и проведение соответствующих инструктажей; за пожарную безопасность и проведение соответствующих инструктажей;	Ст. Ст. 214, 217, 225 и 229 Трудового кодекса РФ; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 4. - п. 2.1		50 000,00 р.
2в	Подрядчик предоставил: приказ об утверждении перечня опасных работ; за выдачу нарядов-допусков; при погрузо-разгрузочных работах; за электрохозяйство с приложением удостоверения о прохождении обучения по электробезопасности (IV гр. и выше); за осуществление производственного и экологического контроля на объекте.	п. 22 приложения к приказу Минтруд 883 н от 11.12.2020 г., п. 23 приложения к приказу Минтруд 883 н от 11.12.2020 г. Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2020 года N 753н п.35, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации		50 000,00 р.

		от 15.12.2020 N 903 н. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года; № 7-ФЗ и Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ.)		
3	Подрядчик предоставил удостоверения ИТР по охране труда.	Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 и ст.ст.212 и 225 ТК РФ п. 2.3.1, 1.5, 1.7.		15 000,00 р.
4	Подрядчик предоставил удостоверения (протоколов) проверки знаний рабочих по охране труда.	Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 и ст. 214 ТК РФ		15 000,00 р.
5	Подрядчик предоставил удостоверения ИТР о проверке знаний «Пожарно-технического минимума в объеме должностных обязанностей»	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»		15 000,00 р.
6	Подрядчик предоставил квалификационные удостоверения по пожарной безопасности	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 362 Д, Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»		15 000,00 р.
7	Подрядчик предоставил удостоверения ИТР по надзору над работой подъемными сооружениями.	Приказ Ростехнадзора №461 от 26.11.2020 "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" п 19А, 25А,		15 000,00 р.
8	Подрядчик предоставил удостоверения ИТР по электробезопасности	Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 N 903 н ст.212,225 ТК РФ		15 000,00 р.
9	Подрядчик предоставил удостоверения рабочих по электробезопасности	Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 N 903 н и ст.212,225 ТК РФ		15 000,00 р.
10*	Подрядчик предоставил удостоверения стропальщиков	Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 и ст. 212, 225 ТК РФ)		25 000,00 р.

11	Подрядчик предоставил удостоверения по оказанию первой доврачебной помощи.	Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 п. 2.2.4 и ст.214 ТК РФ		15 000,00 р.
12	Подрядчик предоставил и ведет без нарушений журналы: 1. Инструктажа по охране труда 2. Учёта и содержания электроинструмента, учёта проверки знаний норм и правил работы в электроустановках (журнал или протокол); 3. Противопожарного инструктажа	1. Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от №883 н от 11.12.20, п. 7. 106, ГОСТ 12.0.004-2015 2. Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 N 903 н , 3. Пункт 10 приказ МЧС РФ от Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»);		15 000,00 р.
12 6	Подрядчик предоставил и ведет без нарушений журналы: 4.Эксплуатации систем противопожарной защиты.; 5. Учета выдачи СИЗ/ карточки СИЗ; 6. журнал учета работ по наряду-допуску 7. Осмотра лесов и подмостей;	4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 пп. 30,42, 48, 50, 60; 5. приказ Минтруда 883 н от 11.12.2020 п. 31); 6. Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 года № 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте п. 53 Е 7. Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 года № 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" п. 98.		15 000,00 р.
13	В случае производства работ на высоте Подрядчик предоставил: - приказ о назначении комиссии по приему лесов в эксплуатацию; - Акт приемки лесов в эксплуатацию; - Наряд - допуск к работам на высоте; - Тех.карта или ППРв на производимые работы; - Удостоверения о прохождении работниками обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;	приказ Минтруда и соцзащиты РФ №782н от 16.12.2020		50 000,00 р.
14	В случае эксплуатации собственных или арендных подъемных сооружений Подрядчик предоставил: - приказ о назначении лиц ответственных за безопасную эксплуатацию, содержание и контроль работы ПС - приказ о назначении оператора ПС - ППР , или ТК, Наряд допуск на проводимые работы. - удостоверения прохождения соответствующих обучений (т.к. протокол аттестации РТН и т.д.) лиц назначенных ответственными и операторами ПС - вахтенный журнал	Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"пп. 15- 341		50 000,00 р.
15	В случае наличия в эксплуатации сосудов под давлением Подрядчик предоставил	приказ Федеральной службы по		50 000,00 р.

	<ul style="list-style-type: none"> - приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию сосудов работающих под давлением, использующих сжиженные и сжатые газы (пропан, кислород). - Наряд на огневые работы - Удостоверения изолировщиков на гидро-, термоизоляции - Протоколы проверки знаний работников, в заданном программой объеме, допущенных к работе с сосудами под давлением - Протоколы аттестации в РТН ответственных лиц по пром. безопасности для ИТР; - Инструкции по эксплуатации баллонов, - ППР или Техкарта 	Экологическому, технологическому и атомному надзору N 93 от 2 марта 2018 года, п 270; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;		
16	<ul style="list-style-type: none"> - приказ о назначении лиц, ответственных за безопасное производство сварочных работ; - Удостоверения работников о проверке знаний «Пожарно-технического минимума в объеме должностных обязанностей»; - Наряд допуск на огневые работы; - Удостоверения на сварочные работы/электробезопасность/ 	Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 N 884н, приказ Минтруд 883 н от 11.12.20		50 000,00 р.
17	<p>В случае наличия эксплуатируемых сетей электроснабжения Подрядчик предоставил:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наряд допуск для работы в электроустановках. - Удостоверения работников по электробезопасности; - Удостоверения о прохождении работниками обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;(при наличии таких работ) - Удостоверения работников о проверке знаний «Пожарно-технического минимума в объеме должностных обязанностей». 	Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от №883 н. Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 N 903 н		50 000,00 р.
	Допускается предоставление на проверку оригиналов документов или заверенных копий.			
	Представитель подрядной организации:			
	Представитель проектной группы:			
	Представитель службы по ОТ и ПС:			
	Приложение II			
	Чек-лист проверки бытовых и административных помещений	Дата осмотра:		
	Проверяемая организация: _____	Объект: _____		
№ п/п	Требование	Основание	Отметка о выполнении/ фактов нарушения	Штраф налагаемый за невыполнение пункта
1	Подрядчик разработал, согласовал и предоставил ППР (ТК) на работы по монтажу и эксплуатации бытовых и административно технических помещений, с подписями об ознакомлении ИТР и рабочих эксплуатирующих помещения.	п. 9, Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. N 883 н «Об утверждении правил по охране труда в строительстве»		50 000,00 р.
2	Подрядчик предоставил приказ о назначении Коменданта и пожарного расчета, прошедшие своевременные обучения.	Во исполнение требований Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. N 883 н «Об утверждении правил по охране труда		15 000,00 р.

		в строительстве» в части обеспечения пожарной безопасности, а также ст. 37 Закона N 69-ФЗ		
3	Наличие ограждений и лестниц для безопасного доступа на верхний ярус бытовых помещений, шириной не менее 75 см	пп. 11, 13, Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. N 883 н «Об утверждении правил по охране труда в строительстве»		15 000,00 р.
4	Подрядчик обеспечил наличие и содержание наружных лестниц и ограждений в исправном состоянии, своевременная очистка от снега и наледи в зимнее время.	п. 17, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»		15 000,00 р.
5	Подрядчик организовал установку и соответствие требованиям пожарной безопасности глухих противопожарных перегородок между группами бытовых помещений по 10 штук	пп. 60, 312, 336 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации РФ» и статья 88, и Статья 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		50 000,00 р.
6	Подрядчик обеспечил наличие и исправность средств пожаротушения в (на) каждом бытовом помещении. Маркировка огнетушителей исправна.	пп. 60, 397, 400, 406, 407, 409 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации РФ»		15 000,00 р.
6б	Подрядчик обеспечил наличие и своевременное заполнение журнала средств пожарной защиты	пп. 30,42, 48, 50, 60; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»		15 000,00 р.
7	Подрядчик обеспечил наличие и исправность пожарных щитов на группы бытовок	п. 410, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»		15 000,00 р.
8	Подрядчик обеспечил наличие и исправность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.	п. 50, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»		15 000,00 р.
9	Подрядчик обеспечил наличие и исправность заземления бытовых помещений.	п. 81, Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от		15 000,00 р.

		11.12.2020 г. N 883 н «Об утверждении правил по охране труда в строительстве»		
10	Подрядчик обеспечил наличие и исправность установленной пожарной сигнализации	статья 83, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 484.1311500.2020		15 000,00 р.
11	Подрядчик обеспечил отсутствие легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ и материалов на территории бытовых и производственных помещений	п. 16, 35 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»		25 000,00 р.
12	Подрядчик обеспечил наличие комплекта запасных ключей от всех бытовых и административно-технических помещений и беспрепятственный доступ представителей проверяющих организаций или пожарных расчетов в помещения.	п. 26. Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»		50 000,00 р.
13	Подрядчик обеспечил наличие места для курения в бытовом городке, укомплектованного металлической урной, огнетушителем и знаком «Место для курения», а также наличие в остальных местах знаков запрета курения.	п. 11, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»		15 000,00 р.
14	Подрядчик обеспечил исправность распределительных щитов в бытовом городке и соответствие их ПУЭ. На щитах имеется табличка с указанием личного номера щита, диспетчерского наименования, наименование организации которой принадлежит щит, ФИО и телефон ответственного за электробезопасность. Щиты должны быть заземлены.	пп. 83, 84, Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. N 883 н «Об утверждении правил по охране труда в строительстве», глава 2.2, п. 2.2.20 приказа Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"		15 000,00 р.
15	Подрядчик обеспечил исправность электропроводки, отсутствие повреждений токоведущих частей, разводных коробок, розеток и т.д., прокладку в гофре или кабель-каналах. Кабели защищены гофрой от механических воздействий. Приборы освещения и кабеля находятся не ниже 2 м. над уровнем пола.	п. 35, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; ПУЭ-7 п. 2.1.52		15 000,00 р.
16	Подрядчик обеспечил наличие устройств защитного отключения (УЗО) или диф.автоматов	Правила устройства электроустановок Изд. 7-е, 1999 г. разделы 6, 7, а также Распоряжение Правительства Москвы № 868-Рп. от 25.05.94.; п. 85, Приложение к Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. N 883 н.		10 000,00 р.
17	Подрядчик обеспечил установку электропроводки, распределительных коробок, розеток, выключателей на негорючем основании	п. 35 пп "З", Постановления		25 000,00 р.

		Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479		
18	Подрядчик обеспечил наличие защитных плафонов на светильниках.	п. 35 (в), Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»		15 000,00 р.
19	Подрядчик исключил применение открытого огня, а также использование электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в помещениях для обогрева рабочих.	п. 328, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»		15 000,00 р.
20	Наличие укомплектованной медицинской аптечки для оказания первой помощи	п. 34, Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. N 883 н «Об утверждении правил по охране труда в строительстве»		15 000,00 р.
21	Подрядчик обеспечил наличие помещения для сушки одежды.	п. 327, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»		10 000,00 р.
22	Подрядчик обеспечил уборку, дератизацию, дезинсекцию бытовых помещений.	СанПиН 2.1.3684-21 п.8		10 000,00 р.
23	Подрядчик обеспечил наличие исправных знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, запрет курения и пользования открытым огнем	п. 11, 36, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»		10 000,00 р.
24	Подрядчик (при круглосуточных работах людей или оборудования) организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на дежурного.	п. 6, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»		15 000,00 р.
25	Подрядчик обеспечил наличие “Инструкций о мерах пожарной безопасности”, утвержденных руководителем организации или ответственным лицом (например, ответственный за противопожарное состояние в компании), закрепленных в каждом помещении на видном месте.	п. 2, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»		10 000,00 р.
26	Подрядчик исключил возможность размещения помещений, а также автомобильных и пешеходных дорог в пределах опасных зон.	п. 43, Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. N 883 н «Об утверждении правил по охране труда в строительстве»		10 000,00 р.
27	Подрядчик обеспечил обесточивание по окончании рабочего времени электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты.	п. 32, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила		10 000,00 р.

		противопожарного режима в Российской Федерации»		
28	Подрядчик обеспечил отсутствие оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов на путях эвакуации	Подпункт «б» пункта 36 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»		15 000,00 р.
29	Подрядчик исключил размещение воздушных линий электропередач над горючими кровлями, навесами, материалами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий	п. 34, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»		25 000,00 р.
30	Подрядчиком обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов. Проезды не загромождаются отходами производства, материалами, техникой, оборудованием.	п. 71, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»		15 000,00 р.
31	Подрядчиком обеспечена очистка объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности	п. 73, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»		15 000,00 р.
	Нормативная база РФ			
33	Соблюдаются требования Экологии при производстве строительных работ.	Постановления правительства Москвы № 299-ПП от 19 мая 2015 г. а также ФЗ №7		10 000,00 р.
34	Соблюдаются требования охраны труда в строительстве	приказ Минтруда от 11.12.2020 г. N 883 н «Об утверждении правил по охране труда в строительстве»		10 000,00 р.
35	Соблюдаются требования охраны труда при работе на высоте	Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н		10 000,00 р.
36	Соблюдаются требования промышленной безопасности при работе с ПС	Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП, а также Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"		10 000,00 р.
37	Соблюдаются требования охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах	Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2020 года N 753н		10 000,00 р.
38	Соблюдаются требования безопасной эксплуатации сосудов под давлением	Приказ Ростехнадзора от 2 марта 2018 года N 93 Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 "Правила промышленной		10 000,00 р.

		безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"		
39	Соблюдаются требования безопасности при производстве сварочных работ	Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 N 884н		10 000,00 р.
40	Соблюдаются требования Электробезопасности	ПУЭ 7 издание, ПОТЭЭ и приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903 н, Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 27.11.2020 № 835н.;		10 000,00 р.
41	Соблюдаются требования пожарной безопасности	Постановления Правительства №1479 от 16.09.2020 г. , ФЗ №123, ФЗ №69, СП 484.1311500.2020		10 000,00 р.
42	Соблюдаются требования Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3, СанПиН 2.1.3684-21	СанПиН 2.1.3684-21		
43	Соблюдаются требования охраны труда при работе с инструментом и оборудованием	Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 № 835н.;		10 000,00 р.
44	Соблюдаются требования ПДД	Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 21.12.2019) "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения"),		10 000,00 р.
	Допускается предоставление на проверку оригиналов документов или заверенных копий.			
	Представитель подрядной организации: _____			
	Представитель проектной группы: _____			
	Представитель службы по ОТ и ПС: _____			
	Приложение III –			
	Чек-лист проверки монтажа ПС.			
	Дата осмотра: _____		ПС: _____	
	Проверяемая организация:		Место установки: _____	
№ п/п	Требование	Основание	Отметка о выполнении/Фактов нарушения	Штраф налагаемый за невыполнение пункта

1	Подрядчиком оформлен и согласован с Заказчиком наряд-допуск на опасные работы	приказ Минтруда РФ от №883 н от 11.12.20 п.17,22		50 000,00 р.
2	Подрядчик разработал, согласовал и предоставил на рассмотрение Заказчику ППР (проект производства работ с разделами по МОНТАЖУ), согласованный организацией допустившей работы на территории заказчика, с подписями об ознакомлении работников, допущенных к работам)	приказа Ростехнадзора №461 ФНП от 26.11.2020 г. пункт 31, 41.		50 000,00 р.
3	Подрядчик представил приказы на лиц, ответственных за промышленную безопасность в организации из числа ее аттестованных специалистов, с подписями об ознакомлении: - ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС; - ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии; - ответственного за безопасное производство работ с применением ПС. (На лиц, осуществляющих монтаж с применением ПС/автокранов и т.д.	приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП п. 251.		15 000,00 р.
4	Подрядчик представил протоколы аттестации (проверки знаний) по промышленной безопасности: - ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС; - ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии; - ответственного за безопасное производство работ с применением ПС. (На лиц, осуществляющих монтаж с применением ПС/автокранов и т.д.	приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП п. 19		15 000,00 р.
5	Подрядчик представил удостоверение машиниста автокрана (участвующего в монтаже), табличку ЧТО/ПТО автокрана, документ с отметкой о постановке ПС на учет в РТН.	приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП 19(л)(удостоверение), 121(табличка), 251 И (учёт в РТН)		15 000,00 р.
7	Подрядчик предоставил журнал вахтенный АВТОКРАНА (прошитый, пронумерованный с подписями ответственных).	приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП п. 136, 137, 225, 246		15 000,00 р.
8	Подрядчик предоставил ограждение опасной зоны, знаки безопасности при проведении работ по монтажу.	приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП п. 33		50 000,00 р.
9	Подрядчиком проверены элементы, соединения, сварные швы устанавливаемых сооружений, либо предоставлен документ о проверке соответствующих организаций.	приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП п. 79		15 000,00 р.
10	Подрядчиком проверены рельсовые подкрановые пути ПС. Представлен Акт монтажа путей.	приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП, Приложение N 3 к Федеральным нормам и правилам. Нормы браковки элементов рельсовых путей опорных и подвесных подъемных сооружений, Приложение N 5 к Федеральным нормам и правилам		15 000,00 р.
10 б	Подрядчик предоставил акт набора прочности основания	приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП , Приложение N 3 к Федеральным нормам и правилам. Нормы браковки		15 000,00 р.

		элементов рельсовых путей опорных и подвесных подъемных сооружений, Приложение N 5 к Федеральным нормам и правилам		
	Дополнительная нормативно правовая база			
11	Соблюдаются требования Экологии при производстве строительных работ.	Постановление правительства Москвы № 299-ПП от 19 мая 2015 г. а также ФЗ №7		10 000,00 р.
12	Соблюдаются требования охраны труда в строительстве	приказа Минтруда России от 11.12. 2020 г. № 883 н.		10 000,00 р.
13	Соблюдаются требования охраны труда при работе на высоте	приказа Минтруда от 16.11.2020 г. № 782н,		10 000,00 р.
14	Соблюдаются требования промышленной безопасности при работе с ПС	приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП,		10 000,00 р.
15	Соблюдаются требования охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах	приказ Минсоцзащиты РФ от 28.10. 2020 г. № 753н,		10 000,00 р.
16	Соблюдаются требования безопасной эксплуатации сосудов под давлением	Приказ Ростехнадзора от 2 марта 2018 года N 93, Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"		10 000,00 р.
17	Соблюдаются требования безопасности при выполнении электросварочных и газосварочных работ	приказ Минтруда и соц. защиты №884н от 11.12.2020 г..		10 000,00 р.
18	Соблюдаются требования Электробезопасности	ПУЭ 6, ПОТЭЭ и приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903 н, приказа Минтруда 27.11.2020 N 835н,		10 000,00 р.
19	Соблюдаются требования пожарной безопасности	Постановление Правительства №1479 от 16.09.2020 г. , ФЗ №123, ФЗ №69,		10 000,00 р.
20	Соблюдаются требования охраны труда при работе с инструментом и оборудованием	приказ Минтруда РФ от 27.11.2020 N835н,		10 000,00 р.
21	Соблюдаются требования ПДД	Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 21.12.2019) "О Правилах дорожного движения"		10 000,00 р.

	В случае отсутствия документов и процедур, указанных в перечне, монтажные работы на территории заказчика, не допускается.			
	Допускается предоставление на проверку оригиналов документов или заверенных копий.			
	Представитель подрядной организации: _____			
	Представитель проектной группы: _____			
	Представитель службы по ОТ и ПС: _____			
	Приложение IV			
	Чек-лист проверки ПС до ввода в эксплуатацию			
	Дата осмотра: _____	ПС: _____ _____		
	Проверяемая организация: _____	Место установки: _____		
№ п/п	Требование	Основание	Отметка о выполнении/замечания/фактов нарушения	Штраф налагаемый за невыполнение пункта*
2	Подрядчик предоставил полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Договор страхования для ОПО с ПС заключается в обязательном порядке согласно требованиям Федерального законодательства	№ 225-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта...» и Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (статья 15)		15 000,00 р.
3	Подрядчик предоставил проекты производства работ (ППР) при работах с применением ПС. ППР согласованный владельцем ПС, эксплуатирующей организацией.	приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП пп. 98, 155-158.		50 000,00 р.
4	Подрядчик предоставил ведомости ознакомления ППР с оригинальными подписями специалистов и рабочих.	приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП пп. 98, 155-158.		25 000,00 р.
5	Страницы паспорта ПС, на которых указаны сведения: В паспорт внесены сведения: 1. год изготовления и заводской номер 2. о результатах технических освидетельствований, испытаний и ЭПБ; 3. о постановке на учет в Ростехнадзоре	приказ Ростехнадзора от 26.11.2021г №461 ФНП пп. 15, 97(запись о ремонте), 100		15 000,00 р.
6	Подрядчик представил: утвержденный, в производство работ проект на фундамент ПС. Акт освидетельствования скрытых работ. Протокол замера прочности бетона (на момент монтажа ПС - 28 суток). - акт по подготовке грунтового основания - акт по песчаной подготовке - акт по щебеночной подготовке - акт по устройству бетонной подготовки - акт по армированию - акт по бетонированию- акт приемки основания под монтаж башенного крана.	приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП пп. 35, 100, 101, 141 (з).		50 000,00 р.

7	Подрядчик представил Акт (монтажа) смонтированного ПС либо другой документ, подтверждающий проведение и отладку приборов испытания.	приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП п. 60.		50 000,00 р.
9	Подрядчик представил распоряжение руководителя организации или отметка специалиста в паспорте ПС о пуске с приложением Акта готовности к пуску ПС в работу (в случае задержки пуска со стороны РТН - письмо о вызове инспектора РТН с отметкой о получении)	приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП п. 135 -140.		50 000,00 р.
11	Подрядчик представил приказы, о назначении ответственного/ных (специалиста/ов), с подписями об ознакомлении:(и копии протоколов и удостоверений тех, кто в приказе): - за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, - за содержание ПС в работоспособном состоянии,, - за безопасное производство работ с применением ПС, - лиц ответственных за строповку и обвязку грузов и материалов, - учет и осмотр СГЗп. и Тары .	приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП п. 22 (и), 151.		15 000,00 р.
12	Подрядчик представил распорядительные акты о назначении машинистов башенных кранов (операторов), слесарей, наладчиков и электромонтеров для управления ПС и их обслуживания.	приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП п. 151.		15 000,00 р.
16	Подрядчик представил проект на установку (пристежек) анкерных креплений ПС к строящемуся зданию. Пристежки установлены согласно требованиям проекта.	Инструкция по эксплуатации ПС. РД 22-28-38-2007 от 03.06.2007 г. ГОСТ 33170-2014 Краны грузоподъемные. Краны башенные. Устройства для установки. приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП пп. 36,100.		15 000,00 р.
18	Подрядчик обеспечил наличие заземления, протокола проверки заземления ПС.	приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП пп. 60, 168.		15 000,00 р.
19	Подрядчиком обеспечено наличие защитного экрана для ликвидации опасных зон от возможного падения грузов со строящегося здания при работе ПС. (В случае его необходимости)	приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП п. 98,156 (ж).		50 000,00 р.
21	Подрядчик представил журналы: 1. вахтенный/ журнал крановщика/ крановый журнал (машиниста/оператора)/журнал осмотра люльки/подъемника/кабины); 2. журнал учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары и копии паспортов на съемные грузозахватные приспособления и тару. 3. Журнал нивелировки анкера/Журнал осмотра подкрановых путей. 4. Журнал инструктажа по ОТ на рабочем месте (с росписями стропальщиков об ознакомлении их с инструкцией)	приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП пп. 136, 137, 225, 247		15 000,00 р.
22	Подрядчиком обеспечено проведение в установленный срок периодического технического освидетельствования ПС: а) частичное - не реже одного раза в 12 месяцев; б) полное - не реже одного раза в 3 года, за исключением редко используемых ПС (ПС для обслуживания машинных залов, электрических и насосных станций, компрессорных установок, а также других ПС, используемых только при ремонте оборудования, для которых полное техническое освидетельствование проводят 1 раз в 5 лет).	приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП п. 165;		15 000,00 р.

23	Подрядчик обеспечил наличие на ПС таблички с обозначениями: учетного номера, заводского номера, паспортной грузоподъемности и дат следующего полного и частичного технических освидетельствований.	приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНПп. 121.		15 000,00 р.
24	Подрядчик обеспечил наличие стенов-схемы строповки с таблицей масс перемещаемых грузов и применяемых при этом грузозахватных приспособлений.	приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНПп. 217.		15 000,00 р.
	Дополнительная нормативно правовая база			
25	Соблюдаются требования Экологии при производстве строительных работ.	Постановление правительства Москвы № 299-ПП от 19 мая 2015 г. а также ФЗ №7		10 000,00 р.
26	Соблюдаются требования охраны труда в строительстве	приказ Минтруда России от 11.12. 2020 г. № 883 н.		10 000,00 р.
27	Соблюдаются требования охраны труда при работе на высоте	приказ Минтруда от 16.11.2020 г. № 782н,		10 000,00 р.
28	Соблюдаются требования промышленной безопасности при работе с ПС	приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП,		10 000,00 р.
29	Соблюдаются требования охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах	Соблюдаются требования Минсоцзащиты РФ от 28.10. 2020 г. № 753н,		10 000,00 р.
30	Соблюдаются требования безопасной эксплуатации сосудов под давлением	Соблюдаются требования приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 г. №536 ФНП "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования работающее под избыточным давлением".		10 000,00 р.
31	Соблюдаются требования безопасности при выполнении электросварочных и газосварочных работ	Соблюдаются требования Минтруда и соц защиты приказа №884н от 11.12.2020 г..		10 000,00 р.
32	Соблюдаются требования Электробезопасности	Соблюдаются требования ПУЭ 6, ПОТЭЭ и приказа Минтруда от 15.12.2020 № 903 н, приказа Минтруда 27.11.2020 N 835н,		10 000,00 р.
33	Соблюдаются требования пожарной безопасности	Соблюдаются требования Постановления Правительства №1479 от 16.09.2020 г. , ФЗ №123, ФЗ №69,		10 000,00 р.
34	Соблюдаются требования охраны труда при работе с инструментом и оборудованием	Соблюдаются требования приказа Минтруда РФ от 27.11.2020 N835н,		10 000,00 р.

35	Соблюдаются требования ПДД	Соблюдаются требования Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 21.12.2019) "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения"),		10 000,00 р.
	В случае отсутствия документов и процедур, указанных в перечне, эксплуатация ПС на территории заказчика, не допускается.			
	Допускается предоставление на проверку оригиналов документов или заверенных копий.			
	Представитель подрядной организации: _____			
	Представитель проектной группы: _____			
	Представитель службы по ОТ и ПС: _____			
	Приложение V			
	Чек-лист: проверки строительной площадки			
	Проверяемая организация: _____	Объект: _____	Дата осмотра: _____	
№ п/п	Требование	Основание	Отметка о выполнении/Фактов нарушения	Штраф налагаемый за невыполнение пункта*
1	На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов Подрядчик обеспечил установку защитных ограждений, а в зонах с возможным воздействием опасных производственных факторов - установку сигнальных ограждений и знаков безопасности	п. 13, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 883 н.;		15 000,00 р.
2	Работы, связанные с повышенной опасностью, производимые в местах действия вредных и опасных производственных факторов, должны выполняться Подрядчиком в соответствии с нарядом-допуском, определяющим содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работ	п. 22, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 883 н.;		50 000,00 р.
3	Лица, находящиеся на строительной площадке, обеспечены Подрядчиком защитными касками. Работники Подрядчика обязаны применять средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.	п. 30, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 883 н.; Статья 214 ТК РФ		15 000,00 р.

4	Подрядчик обеспечил в местах прохода людей в пределах опасных зон наличие защитных ограждений. Подрядчик обеспечил защиту входов в строящиеся здания (сооружения) сверху козырьком, выступающим не менее чем на 2 м от стены здания. Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть от 70 до 75°	п. 37, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 883 н.;		25 000,00 р.
5	Автомобильные дороги, находящиеся на производственных территориях, оборудованы Подрядчиком соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок движения транспортных средств и строительных машин.	п. 39, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 883 н.;		15 000,00 р.
6	Территория строительной площадки, включая проезды, проходы на производственных территориях, проходы к рабочим местам должны содержаться в чистоте, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складываемыми материалами и строительными конструкциями.	п. 41, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 883 н.;		15 000,00 р.
7	Подрядчиком обеспечено освещение, при производстве работ в темное время суток, участков строительного производства, рабочих мест, проездов и подходов.	п. 42, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 883 н.;		15 000,00 р.
8	Подрядчиком закрываются, ограждаются и обозначаются знаками безопасности проемы и перепады высот более 1,8 м, а также 1,1 м над опасными объектами.	п.11, 13, 14, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н. "Правила по охране труда при работе на высоте";, п. 82; приказ Минтруда от 11.12.2020 г. N 883 н, ГОСТ 22845–2018, а также ГОСТ Р 12.3.053–2020		25 000,00 р.
9	Ограждения и защитные устройства окрашены Подрядчиком в цвета безопасности.	Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 883 н, п. 75 требования ГОСТ 22845–2018, а также требования ГОСТ Р 12.3.053–2020)		5 000,00 р.
10	Подрядчиком обеспечивается соответствие лестниц или скоб для спуска/подъема в котлован требованиям безопасности. При использовании приставной лестницы или стремянок не допускается: а) работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; б) находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку; в) находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку; г) поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент; г) устанавливать приставные лестницы под углом более 75° без дополнительного крепления их в верхней части.	п. 175, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 883 н, п. 121 приказ Минтруда от 16.11.2020 № 782н.;		15 000,00 р.
	Монтаж конструкций			
11	Подрядчиком обеспечено наличие специальных настилов шириной не менее 0,6 м для хождения по уложенной арматуре	п. 195, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 883 н.;		10 000,00 р.
12	На объектах проведения строительного производства Подрядчиком организованы посты оказания первой помощи, обеспеченные аптечками для оказания первой помощи работникам, укомплектованными изделиями медицинского назначения.	Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 883 н, п. 34, а также «Требования к		15 000,00 р.

		комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам», утв. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2020 г. № 1331н "Об утверждении"		
13	В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники Подрядчика находятся на ранее установленных и закрепленных конструкциях или средствах подмащивания. Исключено пребывание работников Подрядчика на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и перемещения.	п. 231, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 883 н.		15 000,00 р.
14	Подрядчиком исключено проживание людей на территории строительства, в строящихся зданиях, в бытовых помещениях.	п. 336, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;		15 000,00 р.
15	Подрядчиком исключен допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения или не занятых на работах на данной территории. Исключена возможность употребления/хранения/попыток проноса на территорию алкогольных или наркотических веществ.	п. 46, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 883 н.;		150 000,00 р.
16*	Подрядчиком обеспечено, при производстве земляных работ на строительных площадках ограждение котлованов, ям, траншей и канав в местах, в которых происходит движение людей и транспорта. В местах перехода через траншеи, ямы, канавы Подрядчиком установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. Колодцы, шурфы и другие выемки закрыты Подрядчиком крышками, щитами или ограждены. В темное время суток указанные ограждения освещены электрическими сигнальными лампочками.	п. 44, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 883 н.;		50 000,00 р.
	Высота			
17	Подрядчик обеспечил соответствие ППР и ТК пункту 40 Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации России от 16.11.2020 № 782н. В ППР или ТК должно быть внесено: а) указание на меры безопасности при проведении работ на высоте с применением конкретных типов и средств подмащивания; б) требование об обеспечении дополнительной устойчивости лесов и вышек - тур, в соответствии с требованиями паспорта изготовителя.	п. 40, Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н.		50 000,00 р.
17 А	Подрядчик обеспечил соответствие ППР и ТК 42 Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации России от 16.11.2020 № 782н. В ППР или ТК предусматривают дополнительные мероприятия, выполняемые при совмещенных работах, при работах в условиях работающего производства, вблизи сооружений, коммуникаций, работающих установок.	п. 42, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н. "Правила по охране труда при работе на высоте";		50 000,00 р.
18	Поверхность грунта, на которую устанавливаются средства подмащивания, должна быть спланирована (выровнена и утрамбована) Подрядчиком с обеспечением отвода с нее поверхностных вод. В тех случаях, когда невозможно выполнить эти требования, средства подмащивания оборудуются регулируемыми опорами для обеспечения горизонтальности установки или временными опорными сооружениями, обеспечивающими горизонтальность установки средств подмащивания.	п. 100, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 883 н.;		15 000,00 р.
19	Ответственный руководитель работ ознакомлен Подрядчиком под подпись с ППР, планом мероприятий при аварийной ситуации, с	п. 56, Приложение к приказу Министерства труда и социальной		15 000,00 р.

	необходимыми для работы журналами учета и обеспечил наличие этой документации при выполнении работ	защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н.		
20	При выполнении работ на высоте, рабочие Подрядчика должны быть обеспечены и правильно применять СИЗ при работе на высоте (пятилучную страховочную привязь).	Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н , п. 132		25 000,00 р.
21	Леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте изготовлены и/или эксплуатируются Подрядчиком по проектам или типовым схемам применения из руководств (инструкций) по эксплуатации изготовителя, и взяты организацией на инвентарный учет. Подрядчиком исключено использование элементов разных изготовителей в одной инвентарной конструкции, без документального подтверждения этими изготовителями их взаимной совместимости.	п. 87, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н. "Правила по охране труда при работе на высоте";		15 000,00 р.
22	Ответственный производитель работ Подрядчика постоянно находится на рабочем месте и осуществляет непрерывный контроль над работой членов бригады, Ответственный исполнитель (производитель) работ в случае временного ухода с места производства работ обязан удалить бригаду с места работы или, на время отсутствия, передать наряд-допуск заменившему его работнику с соответствующей записью в пункте 7 наряда-допуска с указанием времени передачи наряда-допуска.	п. 58, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н.		15 000,00 р.
23	Подрядчиком обеспечено крепление лесов не менее чем через один ярус для крайних стоек, через два пролета для верхнего яруса и одного крепления на каждые 50 м проекции поверхности лесов на фасад здания (сооружения), если иное не указано в технической документации.	п. 89, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н.;		15 000,00 р.
24	Леса и их элементы Подрядчика: а) обеспечивают безопасность работников во время работ на высоте; в) металлические леса заземлены и оборудованы грозозащитными устройствами. е) имеют идентификационную маркировку с наименованием изготовителя.	п. 91, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н.;		15 000,00 р.
25	Подрядчиком осуществляется ежедневный осмотр люльки перед началом выполнения работ непосредственно работником, осуществляющим ее эксплуатацию. Периодический осмотр в процессе эксплуатации люльки не проводится лицом, ответственным за ее безопасную эксплуатацию, через каждые 10 рабочих дней. Результаты осмотра не записываются в журнале приема и осмотра лесов и подмостей.	п.100, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н. "Правила по охране труда при работе на высоте";		15 000,00 р.
26	При эксплуатации передвижных средств подмащивания Подрядчиком исключены их перегрузка, выполнение ремонтных операций, открытие дверей средств подмащивания и нахождение людей на стреловых частях во время работы на высоте.	п. 109, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н. "Правила по охране труда при работе на высоте"; "Правила по охране труда при работе на высоте";		15 000,00 р.
27	Подрядчиком обеспечивается крепление подвесных лесов и люлек, во избежание раскачивания, к несущим частям здания (сооружения) или конструкциям. Консоли для подвесных люлек должны крепиться в соответствии с ППР или инструкцией по эксплуатации люльки. Запрещается опирать консоли на карнизы зданий и парапетные стенки из ветхой кладки. Материалы, инвентарь и тара должны размещаться в люльке так, чтобы по всей ее длине оставался свободный проход. Нахождение в люльке более двух работников запрещается.	п. 111, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н. "Правила по охране труда при работе на высоте";		15 000,00 р.
28	При эксплуатации люлек Подрядчиком исключено соединение двух люлек в одну и переход из одной люльки в другую, а также выход и вход в люльку когда она не на земле.	п. 112 (1), Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н.		35 000,00 р.

		"Правила по охране труда при работе на высоте";		
29	При эксплуатации фасадных подъемников или других ПС Подрядчиком исключено применение неинвентарного оборудования в качестве балласта для лебедок/консоль/средств крепления	п. 112 (3), Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н. "Правила по охране труда при работе на высоте";		50 000,00 р.
29	При эксплуатации люлек Подрядчиком исключено использование люльки (кабины) при ветре, скорость которого превышает 10 м/с, плохой видимости (при сильном дожде, снеге, тумане), обледенении, а также в любых других условиях, которые могут поставить под угрозу безопасность людей	п. 112 (5), Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н. "Правила по охране труда при работе на высоте";		15 000,00 р.
31	Люльки и передвижные леса, с которых в течение смены работа не производится, опущены представителями Подрядчика на землю	п. 112 (7), Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н. "Правила по охране труда при работе на высоте";		15 000,00 р.
32	Пусковые аппараты подъемников или ПС Подрядчика снабжены ключ-марками, либо запираются для исключения несанкционированного управления лицами, не допущенными к управлению ПС.	п. 227, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н.;		15 000,00 р.
33	Леса высотой более 4 м от уровня земли, пола или площадки, на которой установлены стойки лесов, допускаются Подрядчиком к эксплуатации только после приемки комиссией с оформлением акта. Результаты приемки лесов утверждены главным инженером (техническим директором) организации или непосредственно руководителем организации. До утверждения результатов приемки лесов работа с лесов не допускается.	п. 97, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н. "Правила по охране труда при работе на высоте";		15 000,00 р.
34	Подмости и леса высотой до 4 м допускаются к эксплуатации после их приемки ответственным руководителем работ Подрядчика с отметкой в журнале приема и осмотра лесов и подмостей (рекомендуемый образец предусмотрен приложением № 6 к Правилам).	п. 98, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н.;		15 000,00 р.
36	В местах подъема работников на леса и подмости должны Подрядчик обеспечить размещение плакатов с указанием схемы их размещения и величин допускаемых нагрузок; места расположения анкерных точек и (или) анкерных линий для присоединения соединительных и соединительно-амортизирующих подсистем работников, если это не определено технической документацией изготовителя лесов; а также схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации.	п.91, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н. "Правила по охране труда при работе на высоте";		15 000,00 р.
37	Подрядчик обеспечил наличие у работников удостоверений о допуске к работе на высоте или с ПС. Соответствие требованиям периодичности проверки знаний и выполняемым работам.	п.56, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н.		50 000,00 р.
38	При организации массового прохода в непосредственной близости от средств подмачивания, Подрядчиком оборудуются места прохода людей сплошным защитным навесом, а фасад лесов закрывается защитной сеткой с ячейкой размером не более 5 x 5 мм.	п.108, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н.		15 000,00 р.

		Федерации от 16.11.2020 № 782н.;		
39	Выполнение работ с применением лесов, подмостей и других приспособлений работ на высоте Подрядчик обеспечивает в соответствии с требованиями безопасности.	п.п.86-115, Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н. "Правила по охране труда при работе на высоте";		15 000,00 р.
	Пожарная безопасность			
40	Подрядчику запрещается размещение временных складов (кладовых), мастерских и административно-бытовых помещений в строящихся зданиях, имеющих не защищенные от огня несущие металлические конструкции и панели с горючими полимерными утеплителями.	п. 312, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»от 16.09.2020 г.		15 000,00 р.
41	Подрядчиком исключено курение на рабочих местах. Подрядчиком организованы места для курения, согласованные с администрацией объекта, и оборудованы в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»от 16.09.2020	п. 11, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»от 16.09.2020г.;		15 000,00 р.
42	Подрядчиком исключено оставление без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.	п. 35 и), Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»от 16.09.2020 г.;		15 000,00 р.
43	Подрядчиком исключены: а) эксплуатация электропроводов и кабелей с нарушениями; б) пользование электроустановочными изделиями с повреждениями; в) эксплуатация светильники со снятыми колпаками ; г)электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией; д) использование нестандартных (самодельных) электрических электронагревательных приборов и удлинителей для питания электроприборов; е) размещение (складирование) ближе 1 метра от электрошитов горючих, легковоспламеняющихся веществ и материалов; з) прокладка электрическую проводки по горючему основанию либо нанесение горючих материалов на электрическую проводку;	п. 35 а)-з), Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»от 16.09.2020 г.;		15 000,00 р.
44	Подрядчик, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.	п. 73, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»от 16.09.2020.;		15 000,00 р.
45	При проведении огневых работ Подрядчиком: а) обеспечено не менее чем 2 огнетушителями и покрывалом для изоляции очага возгорания; б) плотно закрыты все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;	п. 354, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»от 16.09.2020 г.;		15 000,00 р.
	Электробезопасность			
47	Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства, выполнена Подрядчиком изолированными проводами или кабелями на	п. 82, Приложения к приказу Министерства труда и социальной		15 000,00 р.

	опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее: 3,5 м - над проходами; 6,0 м - над проездами; 2,5 м - над рабочими местами.	защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 883 н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте"		
48	Зона электропрогрева бетона Подрядчика имеет защитное ограждение, световую сигнализацию и знаки безопасности.	п. 201, Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 883 н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте"		15 000,00 р.
49	Сварочные посты и сварочные работы Подрядчика организованы в соответствии с требованиями Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 884н	п.46, приказ Минтруда от 11 декабря 2020 года N 884н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ"		15 000,00 р.
50	Штепсельные розетки на номинальные токи до 20 А, расположенные вне помещений, а также аналогичные штепсельные розетки, расположенные внутри помещений, но предназначенные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента, применяемого вне помещений, Подрядчиком защищены устройства защитного отключения с током срабатывания не более 30 мА, либо каждая розетка должна быть запитана от индивидуального разделительного трансформатора с напряжением вторичной обмотки не более 50 В.	п. 85, Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 883 н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте"		15 000,00 р.
51	Подрядчиком обеспечена исправность электропроводки и светильников мобильных сварочных постов, вышек освещения и бытовых поэтажных помещений. Запрещена скрутка проводов.	ПУЭ издание 7 раздел 2.1.		15 000,00 р.
52	Металлические строительные леса, металлические ограждения места работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, рельсовые пути подъемных сооружений и транспортных средств с электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом Подрядчиком заземлены (занулены) сразу после их установки на место, до начала каких-либо работ.	п. 81, Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 883 н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте"		15 000,00 р.
	Складирование			
53	Отходы строительного производства при разборке строений Подрядчиком складировются на специально отведенных площадках.	п. 459, Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 883 н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте"		15 000,00 р.
54	Подрядчиком обеспечивается соответствие способов и параметров размещения грузов требованиям безопасности.	Приложение к Правилам по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденным		50 000,00 р.

		приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2020 года N 753н		
	Механизация			
55*	Опасные зоны, находящиеся внизу под местом выполнения работ на высоте, не обеспечены средствами коллективной защиты (отсутствуют настилы, защитные улавливающие сетки, козырьки и т.п.) (в нарушении требований: пунктов 16, 57 Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации РФ от 11.12.2020 № 883 н; пункта 55 приложения № V "Чек-лист проверки строительной площадки" к приложению № А к приложению по ОТ к Договору)	п. 16, 57 Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 883 н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте", ГОСТ Р 12.3.051-2017 (ССБТ). Строительство. Конструкции защитно-улавливающих сеток. Технические условия, пункт 6.1		50 000,00 р.
56	Краны Подрядчика оснащены дополнительными средствами ограничения зоны их работы; скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны должна быть ограничена до минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м; перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от границы опасных зон, должно производиться с применением дополнительных съемных грузозахватных приспособлений, предотвращающих падение груза; по периметру здания необходимо установить защитный экран.	п.40, Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 883 н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте"		15 000,00 р.
57	Выносные площадки, эксплуатируемые Подрядчиком, должны соответствовать паспортным данным и требованиям безопасности.	Инструкция по эксплуатации. ГОСТ 24258-88 и ГОСТ 27321-87.		15 000,00 р.
58	Подрядчиком не допускаются к эксплуатации съемные грузозахватные приспособления (стропы, кольца, петли) (далее - СГП), у которых: 1) отсутствует бирка (клеймо); 2) деформированы коуши; 3) имеются трещины на опрессовочных втулках; 4) имеются смещения каната в заплетке или втулках; 5) повреждены или отсутствуют оплетки или другие защитные элементы при наличии выступающих концов проволоки у места заплетки; 6) крюки не имеют предохранительных замков; 7) имеются узлы, порезы, обрывы нитей стропов из синтетических лент на текстильной основе, повреждения лент от воздействия химических веществ; 8) имеются повреждения на канатных и цепных съемных грузозахватных приспособлениях.	п.13, Правилам по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2020 года N 753н		15 000,00 р.
59	Подрядчик обеспечил указание на таре, за исключением специальной технологической, ее номера, назначения, собственной массы, максимальной массы груза, для транспортировки и перемещения которого она предназначена. Емкость тары должна исключать возможность перегрузки грузоподъемной машины. При производстве погрузочно-разгрузочных работ запрещается применять тару, имеющую дефекты, обнаруженные при внешнем осмотре.	п.57, Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2020 года N 753н		15 000,00 р.
60	Подрядчиком ведутся своевременно вахтенные журналы ПС и путевые листы. Проводятся своевременные проверки оборудования и механизмов ПС.	п.п 112, 122, 147 (А,В), 210, Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются		15 000,00 р.

		подъемные сооружения"		
61	При эксплуатации строительных подъемников на площадках, с которых производится загрузка или разгрузка кабины (платформы) строительного подъемника, Подрядчиком должны быть вывешены правила пользования строительным подъемником, определяющие способ загрузки, способ сигнализации, порядок обслуживания дверей дежурными работниками, запрещение выхода людей на платформу строительного подъемника и указания по его обслуживанию. У мест загрузки или разгрузки кабины или платформы строительного подъемника должны быть сделаны надписи, указывающие вес предельного груза, допускаемого к подъему или спуску..	п.69, Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 883 н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте"		15 000,00 р.
62	Находящиеся в эксплуатации у Подрядчика ПС должны быть снабжены табличками с обозначениями учетного номера, заводского номера ПС, паспортной грузоподъемности и дат следующего полного и частичного технического освидетельствований.	п.121, Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"		15 000,00 р.
63	Фасадные подъемники Подрядчика смонтированы согласно инструкции по эксплуатации и ППР, установлены коуши в местах сгиба канатов, балласт закреплен, пригрузы подвешены на 15-20 см от земли, установлены и исправны все приборы безопасности.	п. 61, Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"		15 000,00 р.
66	Работниками Подрядчика допускается разворот груза руками допускается при условии, что груз поднят на высоту не более 1 м, в иных случаях, в том числе при развороте длинномерных грузов, - только с использованием отяжек или багров.	п.116, Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"		15 000,00 р.
67	Выполнение строительно-монтажных работ, погрузочно-разгрузочных работ над действующими коммуникациями, проезжей частью улиц или в стесненных условиях, при которых требуется ограничение зоны перемещения ПС и грузов, на ОПО с применением ПС Подрядчиком осуществляется в соответствии с ППР	п.98, Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"		15 000,00 р.
68	Лебедки и другие подъемные приспособления Подрядчика установлены в и эксплуатируются в соответствии с требованиями законодательства и ППР или ТК.	п.99, Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 883 н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте"		14 000,00 р.
69	Установка кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) производится Подрядчиком на подготовленной площадке с учетом категории и характера грунта.	п. 108, Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых		15 000,00 р.

		используются подъемные сооружения";		
70	В зоне работы Подрядчика отсутствуют неисправные съемные грузозахватные приспособления и тара, а также немаркированные и неосмотренные в соответствии с инструкцией и законодательством.	п.п. 215-234, Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461 ФНП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения";		25 000,00 р.
	Экология			
71	Подрядчиком исключено: повреждение зеленых насаждений и элементов благоустройства; приготовление раствора непосредственно на проезжей части улиц и магистралей; выполнение откачки воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц и магистралей; размещение на проезжей части улиц, магистралей, тротуарах и газонах почвы, грунта и отходов строительства и сноса, а также производство их захоронения или сжигания на строительной площадке во время производства и после окончания работ;	Постановления правительства Москвы № 299-ПП от 19.05.2015 п. 2.4, и ФЗ №7 от 10.01.2002		15 000,00 р.
72*	Подрядчиком исключено: занятие излишней площади под складирование, ограждение работ сверх установленных границ; загромождение проходов и въездов во дворы, препятствование проезду транспорта и движению пешеходов; производство выезда автотранспорта с мест производства земляных, аварийных, ремонтных и иных видов работ без очистки колес от налипшего грунта; загрязнение почвенного слоя на территории проведения (производства) работ горюче-смазочными материалами при работе транспортных средств, строительной техники и механизмов.	Постановления правительства Москвы № 299-ПП от 19.05.2015 п. 2.4, и ФЗ №7 от 10.01.2002		15 000,00 р.
73*	При хранении материалов, содержащих вредные или взрывоопасные растворители, Подрядчиком исключены риски возникновения возгорания и выделения вредных веществ.	п.95, Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 883 н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте"		15 000,00 р.
74*	Подрядчиком обеспечено соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами.	ст. 8.2 КоАп. РФ		15 000,00 р.
75*	Подрядчиком не допускается образование свалок бытового и крупногабаритного мусора на дворовых территориях, на не установленных для этих целей участках территории населенных пунктов и прилегающих к населенным пунктам.	п 4.4 СанПиН 3.5.2.3472-17 от 7 июня 2017 года		15 000,00 р.
	Дополнительная нормативно правовая база			
76*	Соблюдаются требования Экологии при производстве строительных работ.	Соблюдаются требования Постановления правительства Москвы № 299-ПП от 19 мая 2015 г. а также ФЗ №7		10 000,00 р.
77*	Соблюдаются требования охраны труда при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции	Соблюдаются требования Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883 н		10 000,00 р.
78*	Соблюдаются требования охраны труда при работе на высоте	Соблюдаются требования		10 000,00 р.

		Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н,		
79*	Соблюдаются требования промышленной безопасности при работе с ПС	Соблюдаются требования приказа Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461		10 000,00 р.
80*	Соблюдаются требования охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах	Соблюдаются требования от 28.10.2020 № 753н Правила при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов		10 000,00 р.
81*	Соблюдаются требования безопасной эксплуатации сосудов под давлением	Соблюдаются требования Приказа Ростехнадзора от 2 марта 2018 года N 93, Соблюдаются требования приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"		10 000,00 р.
82*	Соблюдаются требования безопасности при производстве сварочных работ	Соблюдаются требования Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 884н Правила при выполнении электросварочных и газосварочных работ		10 000,00 р.
83*	Соблюдаются требования Электробезопасности	Соблюдаются требования ПУЭ 6, ПОТЭЭ и Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903 н Правила при эксплуатации электроустановок , Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 № 835н Правила при работе с инструментом и приспособлениями		10 000,00 р.
84*	Соблюдаются требования пожарной безопасности	Соблюдаются требования Постановления №1479, ФЗ №123, ФЗ №69, СП 484.1311500.2020		10 000,00 р.
85*	Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с	Соблюдаются требования СанПиН		10 000,00 р.

	членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение	3.5.2.3472-17 от 7 июня 2017 года		
86*	Соблюдение правил работы с инструментом и приспособлениями	Соблюдаются требования Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 № 835н Правила при работе с инструментом и приспособлениями		10 000,00 р.
87*	Соблюдаются требования ПДД	Соблюдаются требования Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 21.12.2020) "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения"),		10 000,00 р.
Допускается предоставление на проверку оригиналов документов или заверенных копий.				
Представитель подрядной организации: _____				
Представитель проектной группы: _____				
Представитель службы по ОТ и ПС: _____				
Приложение VI				
Дополнительные штрафные санкции, налагаемые в случае выявления фактов, указанных ниже				
1	Соккрытие Подрядной/субподрядной организацией информации об авариях/пожарах/инцидентах/несчастных случаях, либо уведомление о них с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия			100 000,00 р.
2	Не предоставление информации/объяснений/акта расследования по инциденту/аварии/пожару/несчастному случаю, документы в запросе Заказчика, а также документов подтверждающих проведение обучений, стажировок, инструктажей и других мероприятий с пострадавшим/ми в течение рабочего дня, в который произошел инцидент или в указанные запросом сроки.			1 000 000 р.
3	Неисполнение в установленный срок предписаний специалиста Заказчика в области пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности			25 000,00 р.
4	Непредоставление документации по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, а также информации об ответственных лицах в установленные сроки. (Акт-передачи строительной площадки, приказы, Инструкции, Акт-допуск и другие)			10 000,00 р.
5	Выполнение работ работниками Подрядной/субподрядной организации без оформления разрешительных документов, (разрешение на производство работ, акт-допуск, наряд-допуск, акта-разграничения работ, графика совмещённых работ, акта приёма - передачи и др.)			50 000,00 р.
6	Самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено представителем федерального надзорного органа и/или Заказчика			100 000 р.
7	Привлечение Подрядной/субподрядной организацией для выполнения работ работников, не имеющих необходимую квалификацию, аттестацию (включая обучение по программам пожарно-технического минимума), не прошедших необходимых инструктажей, не ознакомленных с инструкциями, содержащими требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности не прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных - при поступлении на работу, периодических – в процессе работы, внеочередных - в соответствии с медицинскими рекомендациями обследования), обязательных психиатрических освидетельствований, либо			50 000,00 р.

	выполнение работ при наличии обстоятельств, угрожающих безопасности работников, либо иное нарушение требований по организации безопасного проведения работ (в том числе огневых и газоопасных).	
8	Наступление инцидента или несчастного случая с неустановленной степенью тяжести, или тяжелыми травмами, или со смертельным исходом у работников Подрядчика или иных лиц, допущенных Подрядчиком на Объект, или с третьими лицами в месте выполнения работ Подрядчиком.	1 500 000,00 р.
9	Соккрытие Подрядчиком/субподрядчиком информации о случаях употребления, нахождения на производственных объектах и участках Заказчика работников подрядной/субподрядной организации в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или пронос/провоз (включая попытку совершения указанного действия), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение, либо уведомление о них с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия	150 000,00 р.
10	В случае установления факта проноса, провоза, распространения (в том числе торговли), хранения и/или употребления (включая попытку совершения указанных действий) алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных и токсических веществ работниками Подрядчика и/или работниками привлеченных Подрядчиком третьих лиц на территории Объекта (и/или в ходе осуществления производства работ) либо на территории бытовых городков	150 000,00 р.
11	Не предоставление документов, подтверждающих прохождение флюорографии, обследования с целью выявления дерматовенерологических заболеваний, а также выявления виновных действий работников Подрядчика и привлеченных им третьих лиц, связанных с распространением заболеваний и (или) прохождения работниками Подрядчика предварительных (периодических) осмотров на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами в соответствии с требованием Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней	5 000,00 р.
12	Сброс строительного мусора из окон строящегося здания, либо с монтажного горизонта. Мусор допускается перемещать по специально смонтированному желобу	50 000,00 р.
13	Перевозка людей вне предусмотренной конструкцией мест для сидения	50 000,00 р.
14	Факт возникновения возгорания на территории строительной площадки в зоне ответственности Подрядчика. Нарушение Подрядчиком требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара/загорания, и/или уничтожение или повреждение имущества Заказчика, или другого подрядчика (независимо от титула владения). Компенсация за порчу имущества за счет виновной стороны.	250 000,00 р.
15	Намеренное отключение системы пожарной безопасности и оповещения о пожаре.	100 000,00 р.
16	Самовольное подключение к сетям энергоснабжения Заказчика.	100 000,00 р.
17	Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, не соответствует требованиям по обеспечению электробезопасности, не соответствует согласованной Заказчиком схеме.	15 000,00 р.
18	Невыполнение обязанностей по уборке строительной площадки от остатков строительных материалов, строительного мусора, отходов, либо несоблюдение правил раздельного накопления отходов, либо складирование строительного мусора, отходов, химических веществ, смесей, материалов, нефтепродуктов и т.п. в неустановленных местах, либо непринятие мер к устранению последствий загрязнений, возникших по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика (разлив опасных химических веществ, отходов, нефтепродуктов и т.п.), либо несоблюдение иных обязанностей в области экологической безопасности и охраны окружающей среды, возложенных на Субподрядчика условиями Договора, настоящего Приложения и/или	50 000,00 р.

	действующим законодательством РФ.	
19	Эксплуатация ПС, не поставленных на учет в Ростехнадзоре	100 000,00 р.
20	Нахождение работников и третьих лиц под транспортируемым грузом, а также перемещение грузов за пределами границы опасных зон	100 000,00 р.
21	Отсутствуют вертикальные страховочные канаты. Для обеспечения безопасности работников в люльках необходима комплектация люльки страховочными канатами (6-8мм в диаметре) зафиксированными за независимое анкерное устройство, к которому крепится тормозная система с динамическим канатом	25 000,00 р.
22	Нарушение требований федерального законодательства, а также требований локальных нормативных актов правительства и администрации субъектов РФ. Невыполнение требований распоряжений о введениях особых режимов или режимов повышенной готовности. Игнорирование требований представителей органов власти	100 000,00 р.
23	Отказ от получения предписаний/актов/ писем на объекте строительства представителем подрядной организации назначенным ответственным за ведение работ и выполнение требований ОТ и ПБ	100 000,00 р.
24	Уведомление представителей заказчика объекта, с опозданием более 24 часов, о смене ответственных лиц, ИТР или состава работников, допускаемых на объект, или непредоставление приказов, подтверждений аттестации, проверки знаний и других документов, необходимых в зависимости от исполняемых ими работ на основании законодательства РФ и требований договора.	50 000,00 р.
25	Выполнение строительно-монтажных работ по Договору подряда с отступлением от ППР и/или организационно-технической документации, которое может повлечь за собой возникновение риска для здоровья работников (аварий, повреждения имущества Заказчика, выхода из строя технического оборудования, повреждения материалов и др.)	200 000,00 р.
26	Вызов специалистов технического надзора на освидетельствование работ или приглашение других специалистов Заказчика на строительную площадку при наличии опасных факторов, представляющих риск жизни и здоровью	100 000,00 р.
27	Отсутствие уполномоченного представителя подрядчика при проведении проверки. Отказ от принятия/подписания материалов проверки.	100 000,00 р.
28	Невыполнение мероприятий в зоне ответственности Подрядчика по утилизации и дезинфекции от отходов жизнедеятельности человека.	50 000,00 р.
29	Не мотивированный отказ заполнения установленных чек-листов по Охране труда в электронной системе https://tender.pik.ru/ и https://tracker.pik.ru/	100 000,00 р.
30	Проведение ремонтных работ строительной техники вне отведенных для этого мест или ее обслуживание неквалифицированным персоналом на территории строительства.	200 000,00 р.

Примечания:

1. *Штрафные санкции рассчитываются из расчета величины штрафа, умноженной на количество фактов нарушений.

2. В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Подрядной организации, штраф взыскивается по факту. Факты нарушения определяются из контекста нарушения на усмотрение Заказчика, по количеству мест нарушения/лиц нарушителей/ или другим количественным показателям в зависимости от нарушения.

3. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков.

4. По тексту Перечня понятием «работник Подрядной организации» охватывается перечень лиц, включая лиц, с которыми Подрядчик, контрагент Подрядчика заключил трудовой договор, гражданско-правовой договор, иные лица, которые выполняют для Подрядчика/контрагента Подрядчика работы на Объектах Заказчика, либо попали на объект под ответственность Подрядчика/контрагента или по вине Подрядчика/контрагента.

5. Подрядчик отвечает за нарушения субподрядчиков, иных третьих лиц, выполняющих работы на Объектах Заказчика, как за свои собственные.

6. В случае неоднократного совершения в течение шести месяцев одного и того же нарушения, указанного в настоящем Перечне, размер налагаемого штрафа увеличивается в 1,5 раза.

7. Факт нарушения устанавливается предписанием, актом выявленных нарушений, протоколом совещания, или иным документом в котором указываются нарушения требований законодательства или договора, подписанным представителем службы по охране труда и подъемным сооружениям и/или работником Заказчика, осуществляющего производственный контроль, и/или работниками предприятия, привлеченного для оказания охранных услуг, а также предъявленное на ознакомление работнику Подрядчика и/или представителем Подрядчика на объекте, либо почтовым отправлением или _____ посредством _____ электронного документооборота.

В случае отказа работника Подрядчика от подписания предписания, такой факт фиксируется в акте об отказе подписания и/или акте выявленных нарушениях, либо другом документе, устанавливающем факт нарушения и заверяется подписью свидетеля (-ей). Отказ работника Подрядчика от подписания документа устанавливающего факт нарушения, не снимает с подрядной организации ответственность за нарушения и не является препятствием для взыскания штрафа. Документ, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, является достаточным основанием для предъявления претензии и взыскания штрафа.

8. Кроме того, факт нарушения может быть подтвержден одним из следующих документов:

- актом расследования причин происшествия, составленного комиссией по расследованию причин происшествия Заказчика с участием представителей Подрядчика,
- соответствующим актом или предписанием контролирующих и надзорных органов
- замечанием из ИТ-технадзора утвержденного данным договором
- заполненным чек листом с подписями представителей Подрядчика и Заказчика.

9. В случаях выявления представителями Подрядчика фактов нахождения на производственных объектах и участках Заказчика работников Подрядчика/субподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или пронос/провоз (включая попытку совершения указанных действия), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение, и своевременного сообщения о данных фактах Заказчику, штрафные санкции к Подрядчику не применяются.

Приложение Б

(ФОРМА) АКТ – ДОПУСК

**для производства строительно-монтажных работ на территории объекта строительства
находящегося**

по адресу: _____

г. _____
« ____ » _____ 202 ____ г.

—
(наименование организации или строящегося объекта)

ООО « _____ », именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

ООО « _____ », именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

Заказчик предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами (осями, отметками), _____

(наименование осей, отметок и номер чертежа)

и места прохода и размещения административно - бытовых помещений, складов и мест складирования материалов для производства на нем

(наименование работ)

под руководством технического персонала – представителя подрядчика

(Ф.И.О., должность)

на следующий срок: начало _____ 202 ____ г. окончание _____ 202 ____ г.

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность работ:

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель
Представить приказы: 1. за производство работ; 2. за охрану труда, и проведение соответствующих инструктажей; 3. за пожарную безопасность и проведение соответствующих инструктажей; 5. об утверждении перечня опасных работ; 6. за выдачу нарядов-допусков; 7. при погрузо-разгрузочных работах; 8. за электрохозяйство с приложением удостоверения о прохождении обучения по электробезопасности (IV гр. и выше); 9. за осуществление производственного и экологического контроля на объекте, 10. предусмотренные законодательством РФ и ее субъектами в зависимости от выполняемых работ.	До начала работ	Подрядчик
Представить копии удостоверений (выписки из протоколов): - по охране труда (ИТР); - пожарно-техническому минимуму (ИТР) - на ответственных ИТР за безопасное производство работ грузоподъемными сооружениями (кранами, подъемниками); - ответственного за электробезопасность; - ответственного за производство и качество работ, - правильность и исполнения технологических процессов. - предусмотренные законодательством РФ в зависимости от выполняемых работ (стропальщика, сварщика, газопламенные работы, работы с сосудами под давлением, работы с подъемными сооружениями, работы на высоте, и т.д.)	До начала работ	Подрядчик
Предоставить копии квалификационных удостоверений на рабочих в соответствии с занимаемой профессией (должностью), а также удостоверения (протоколы проверок знаний) у рабочего персонала по охране труда, пожарно-техническому минимуму, наличия соответствующей группы по электробезопасности, приемам оказания первой доврачебной помощи и т.п.	До начала работ	Подрядчик
Предоставить на проверку наличие и заполнение журналов: "1. Инструктажа по охране труда 2. Учета присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу, учёта и содержания электроинструмента, учёта проверки знаний норм и правил работы в электроустановках; 3. Противопожарного инструктажа , 4.Эксплуатации систем противопожарной защиты.; 5. Учета выдачи СИЗ/ карточки СИЗ; 6. журнал учета работ по наряду-допуску 7. Осмотра лесов и подмостей; 8. Предусмотренные законодательством РФ в зависимости от выполняемых работ.	До начала работ	Подрядчик
Согласовывать ежедневно (по необходимости) с Заказчиком график производства совмещенных работ.	До начала работ и во время их выполнения	Подрядчик и Заказчик

Определить места складирования материалов, и оформить документально нахождение помещения под склад или рабочее помещение на корпусе (акт приема передачи помещения с указанием о выполнении всех необходимых противопожарных мероприятий).	До начала работ	Подрядчик, Заказчик
Определить и согласовать с владельцем линий электропередачи места и способы подключения электрооборудования	До начала работ	Подрядчик,
Провести меры противопожарных мероприятий на складах и административно технических помещениях. Заделать все отверстия, оснастить склады, помещения, или рабочие места средствами пожаротушения, датчиками, сигнализациями, средствами оказания первой помощи, средствами защиты, запретить курение на территории строительного объекта, кроме отведенного для этого мест. Категорически запрещается хранить на территории склада и административно бытовых помещений или в помещениях строящихся корпусов - баллоны с горючими газами и легко воспламеняемые горючие материалы и жидкости. токсичные, инертные, опасные вещества	До начала работ Во время производства работ	Подрядчик
Подготовить и согласовать с ответственными лицами акт готовности строительной площадки	До начала работ	Подрядчик
Ознакомиться с опасными зонами на строительном объекте , с безопасными путями перемещения по строительной площадке и в случае их отсутствия принять меры по их организации, с согласования представителя заказчика.	До начала работ	Подрядчик
Обеспечить рабочих, работающих на строительном объекте, спецодеждой, спецобувью и необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, страховочные привязи, очки, маски, спецобувь и др.) Контролировать наличие и правильное использование СИЗ. Удалять сотрудников, пренебрегающих использованием необходимых СИЗ со строительной площадки.	До начала работ, и во время их производства	Подрядчик
До начала работ представить утвержденный ППР (техкарту) на производство работ, содержащий мероприятия по безопасному производству работ	До начала работ	Подрядчик
Ознакомить (под подпись) ИТР и рабочих подрядной организации с ППР, технологическими картами трудовых процессов	До начала работ	Подрядчик
До начала работ повышенной опасности подготовить наряд допуск на проведение работ, провести необходимые мероприятия и инструктажи, с подписями лиц назначенных ответственными. Предоставить копии представителям заказчика.	До начала работ	Подрядчик
Установить и своевременно восстанавливать защитные ограждения на границах перепадов по высоте или границах опасных зон.	До начала работ	Подрядчик
Во время производства огневых работ иметь на рабочих местах исправные и готовые к применению первичные средства пожаротушения (огнетушители, песок, вода и т.п.) в достаточном количестве.	Во время производства работ	Подрядчик
Определить конструкцию и места установки средств защиты от падения человека при работе вблизи (менее 2м) перепадов по высоте более 1,8м. Ознакомить рабочих с местами крепления карабином страховочной привязи.	До начала работ	Подрядчик
Определить, своевременно обозначать и ограждать опасные зоны, образующиеся при производстве работ. Не допускать сотрудников организации в опасные зоны без составления соответствующей документации, останавливать работы в случае попадания в опасную зону посторонних лиц	До начала работ	Подрядчик
Предоставить Генподрядчику и своевременно актуализировать полный список сотрудников Подрядчика, находящихся на объекте. Не допускать сотрудников организации или посторонних лиц связанных с организацией не внесенных в список и не прошедших соответствующей подготовки.	До начала работ, и во время их производства	Подрядчик

Перечень дополнительных мероприятий _____

Представитель Подрядчика _____
(подпись)

Представитель Заказчика _____
(подпись)

Примечание: при необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта – допуска необходимо составить Акт – допуск на новый срок.

к приложению «Требования по обеспечению подрядчиком охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций при производстве строительно-монтажных работ на территории строительной площадки объекта»

ФОРМА

Акт приема-передачи строительной площадки

г. _____ 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «__» (ООО «__»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в _____ лице _____

_____, с одной стороны, и (указать наименование Подрядчика), именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице генерального директора (указать ФИО руководителя Подрядчика), с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с действующим между Сторонами Договором (указать реквизиты Договора) (далее – Договор), составили настоящий Акт приема-передачи Земельного участка (далее по тексту – «Акт»):

Наименование _____ объекта:

Адрес _____ объекта:

Разрешение _____ на _____ строительство:

1. ЗАКАЗЧИК передал, а ПОДРЯДЧИК принял во временное пользование земельный участок (далее – строительная площадка) (договор аренды земельного участка №__ от __ года), площадью (указать площадь в кв.м.), имеющий адресный ориентир: (указать адрес земельного участка).

2. Строительная площадка предоставляется ПОДРЯДЧИКУ для реализации работ, предусмотренных договором.

3. Строительная площадка пригодна для использования в целях, указанных в п.2 настоящего Акта. Претензий по состоянию строительной площадки ПОДРЯДЧИК к ЗАКАЗЧИКУ не имеет.

4. С момента подписания Акта строительная площадка считается переданной ПОДРЯДЧИКУ во временное пользование.

5. ЗАКАЗЧИК имеет право:

5.1. Беспрепятственного доступа на строительную площадку с целью ее осмотра и проверки надлежащего использования строительной площадки в соответствии с ее целевым назначением, разрешенным использованием и условиями настоящего Акта.

5.2. Требовать от ПОДРЯДЧИКА устранения нарушений использования строительной площадки, ее не целевого назначения, разрешенным использованием и условиями настоящего Акта.

6. ПОДРЯДЧИК имеет право использовать строительную площадку в соответствии с назначением и условиями настоящего Акта с привлечением иных подрядных организаций.

7. Подрядчик уведомлен и ознакомлен о расположении всех существующих подземных и надземных инженерных коммуникациях, строительных конструкциях, проходящих через участок строительства или расположенных на нем. Подрядчик при производстве работ обязан соблюдать требования к охраняемым зонам коммуникаций, установленным действующим законодательством, либо владельцем сети.

8. ПОДРЯДЧИК обязуется:

8.1. Обеспечить соблюдение на строительной площадке требований по охране труда, охране окружающей среды, культуре производства.

8.2. Обеспечить безопасность строительных работ для окружающей территории и населения.

8.3. Не нарушать прав других землепользователей, в том числе смежных землепользователей.

8.4. В случае если по вине ПОДРЯДЧИКА или организаций, привлеченных им для выполнения работ на строительной площадке, ЗАКАЗЧИКУ будут предъявлены к уплате штрафные санкции за

несоблюдение земельного, градостроительного, природоохранного и иного законодательства, ПОДРЯДЧИК обязан в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления от ЗАКАЗЧИКА о наложении штрафа и необходимости компенсации расходов на его оплату (с приложенными к нему копиями документа о наложении штрафа, счёта на оплату штрафа и платёжного поручения об уплате штрафа) возместить сумму штрафных санкций.

9. Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Заказчик:

Подрядчик:

_____/_____
_____/_____

_____/_____
_____/_____

Акт
о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных
подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта

(наименование объекта)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Комиссия в составе:

руководителя (директора) строящегося объекта (технического надзора заказчика-застройщика)

(фамилия, инициалы, должность)

представителя генеральной, подрядной строительной организации

(название организации, фамилия, инициалы, должность)

представителя субподрядной специализированной организации, выполняющей работы в подготовительный период

(название организации,

фамилия, инициалы, должность)

представителя работников генеральной подрядной строительной организации

(фамилия, инициалы)

представителя организации, осуществляющей контроль ОТ и ПБ от имени Заказчика

(название организации, фамилия, инициалы,
должность)

представителя организации, осуществляющей строительный контроль от имени
Заказчика

(название организации, фамилия, инициалы, должность)

произвела освидетельствование внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работников, выполненных по состоянию на " ____ " _____ г., на соответствие их требованиям безопасности труда и составила настоящий акт о нижеследующем.

1. К освидетельствованию предъявлены работы

(наименование)

внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ,

в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работников)

2. Работы выполнены в объемах, установленных организационно-технологической документацией

на производство работ

(наименование организаций,

разработчиков организационно-технологической документации, N чертежей и дата их составления)

3. В представленных работах отсутствуют (или допущены) отклонения от установленных требований охраны труда

(при наличии отклонений указывается,

требования каких нормативных документов нарушены)

4. Решение комиссии.

Работы выполнены в полном объеме и в соответствии с установленными требованиями охраны труда.

На основании изложенного разрешается производство основных строительных, монтажных и специальных строительных работ на данном объекте.

Руководитель строящегося объекта

(технического надзора заказчика-застройщика)

(подпись)

Представитель службы контроля строящегося объекта

(технического надзора заказчика-застройщика)

(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

(подпись)

Приложение Д

СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

1. ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МОНТАЖНОГО ГОРИЗОНТА

Необходимые материалы:

- Доска 25мм;
- Струбина ограждения металлическая;
- Краска белая;
- Краска красная.

Технология установки:



После установки телескопических стоек и набора части опалубочного стола фанерой, уложенной на ригели, монтажники приступают к установке защитного ограждения монтажного горизонта. Чтобы приблизиться к краю перепада высоты для осуществления монтажа, необходимо исключить возможность падения монтажника. Для этого монтажник обеспечивается пятилямочной страховочной привязью, устройством страховочным втягивающего типа (фалькон). Устройство крепится за жесткую, неподвижную конструкцию.

Доска ограждения предварительно, на земле, за пределами опасных зон окрашивается белой и красной краской поочередно с шагом 30 см.

Необходимое количество струбин и досок ограждения заблаговременно поднимается башенным краном на монтажный горизонт. Монтажник соединяет карабин своей страховочной привязи с карабином устройства втягивающего типа, берет одну стойку, подходит к краю уложенной фанеры, раздвигает зажимные элементы струбины, устанавливает ее на торец ригеля и производит затягивание струбины (в зависимости от типа струбин, затягивание происходит как руками, так и при помощи инструмента - молотка).

После установки четырех струбин на расстоянии не менее 2 метров друг от друга, монтажник берет доски ограждения и устанавливает их поочередно во все три ряда, верхний, средний и нижний (бортовой). Высота верхнего элемента будущего ограждения должна быть 1,1 метра, высота среднего элемента - 0,5 метра, высота нижнего - не менее 0,10 метра.

Далее продолжает установку стоек и досок на них до полного ограждения захватки.



Ограждающее устройство клиновое ПТК Базисхолдинг

2. ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ЛИФТОВЫХ

ШАХТ

Необходимые материалы:

- Доска 40мм;
- Опора для бруса металлическая;
- Анкерный болт М8х60;
- Краска белая;
- Краска красная.

Технология установки:

Доска 40 мм окрашивается по всей длине белой и красной краской поочередно с шагом в 30 см. Измерив ширину дверного проема лифтовой шахты, монтажник отпиливает доски так, чтобы они вошли в дверной проем поперек и могли быть установлены параллельно полу во всю длину. Учитывая, что ширина доски составляет 200мм, высота верхнего элемента будущего ограждения должна быть 1,1 метра, высота среднего элемента - 0,5 метра, высота нижнего - не менее 0,10 метра.

Отмерив нужные высоты и отметив места, где будет устанавливаться ограждение, монтажник берет дрель-перфоратор, устанавливает бур на Ø 8 мм, по заранее отмеченным меткам просверливает по два отверстия в торцах дверного проема под каждую опору для бруса металлическую. Далее берет опору, прикладывает напротив просверленных отверстий, забивает молотком анкер болт М8х60 на необходимую глубину и затягивает его соответствующим гаечным ключом.

После крепления всех 6-ти опор для бруса указанным способом, монтажник берет заранее подготовленные напиленные и окрашенные доски 40 мм и поочередно вставляет их в опоры.

Выполняя работы вблизи перепада высот более 1,8 метра, монтажник обязательно обеспечивается страховочной привязью и осуществляет страховку от падения с высоты, цепляя карабин привязи к неподвижной части конструкций.



3. ЗАЩИТНОЕ ПЕРЕПАДОВ ВЫСОТ БОЛЕЕ 1.8 МЕТРА

Необходимые материалы:

- Доска 25мм;
- Арматура 16мм;
- Арматура 12мм;
- Арматура 8мм;
- Трубка металлическая 25мм;
- Краска белая;
- Краска красная.


Технология установки:

Чтобы приблизиться к краю перепада высоты для осуществления монтажа, необходимо исключить возможность падения монтажника. Для этого монтажник обеспечивается пятилямочной страховочной привязью, устройством страховочным втягивающего типа (фалькон). Устройство крепится за жесткую, неподвижную конструкцию.

Доска ограждения предварительно, на земле, за пределами опасных зон окрашивается белой и красной краской поочередно с шагом 30 см. В арматурном цехе готовятся трубки 25мм для установки на них досок. Для этого трубки нарезаются при помощи болгарки длиной 120 см, после чего к ним привариваются отрезки арматуры 8 мм длиной 25см согнутые в П-образную форму и после приваривания образующие крюк. Приваривание происходит на высоте 110 см, 50 см и непосредственно в нижней части трубки примыкая к нижнему концу трубки. Арматура 12мм нарезается на отрезки длиной 40см, сгибается до угла в 45 градусов и приваривается к нижней части трубки образуя упор при нахождении трубки в вертикальном положении перпендикулярно полу. Арматура 16мм нарезается на отрезки длиной 30 см для последующего надевания на нее трубки с крюками.

ОГРАЖДЕНИЕ

Выполнив мероприятия по безопасности от падения с высоты, монтажник замеряет длину кромки у перепада высоты на перекрытии. Исходя из замеров рассчитывает шаг установки стоек под ограждение, но не менее 2 метров друг от друга. При помощи перфоратора, используя бур 16мм просверливает в перекрытии отверстие глубиной от 10 до 15см. После этого в отверстия вставляются отрезки арматуры 12мм и забиваются молотком или мини-кувалдой на глубину до упора. На торчащие выпуски указанной арматуры надеваются трубки с крюками после чего на крюки двух установленных соседних трубок, расположенных на одинаковой высоте вставляется доска 25мм в три яруса.



4. ЗАКРЫТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕМОВ

Необходимые материалы:

- Фанера 18мм;
- Доска 40мм;
- Пистолет монтажный пороховой;
- Патроны для пистолета монтажного;
- Дюбель 60мм;
- Гвозди 80мм;
- Краска красная.


Технология установки:

Фанера 18 мм и доска 40мм для закрытия технологических проемов отпиливается таким образом, чтобы длина каждой стороны полученной заготовки была больше закрываемого проема на 100мм для полного его перекрытия.

Если проем закрывается доской 40 мм, то снизу крепиться брусок длиной равной проему для предотвращения скатывания настила.

Монтажнику для крепления фанеры к перекрытию после закрытия проема оформляется наряд-допуск и выдается пороховой пистолет и дюбели 60мм. При помощи пистолета, монтажник пристреливает фанеру, закрывающую проем к бетонному перекрытию на количество дюбелей исходя из площади фанеры, но чтобы обеспечивалась надежность закрытия и невозможность случайного сдвига закрепленной фанеры.

После пристреливания, фанера закрывающая проем окрашивается красной краской. Запрещено ставить и складировать тяжелые материалы на настил, закрывающий проем.



5. ПОЭТАЖНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ

В

ЛИФТОВЫХ ШАХТАХ

Необходимые материалы:

- Доска 150x40мм;
- Арматура 16мм;
- Брус 100x100мм;
- Швеллер №12;
- Гвозди 100мм.

Технология установки:

Установка настила выполняется параллельно с набором палубы перекрытия. Арматура 16мм нарезается на 4 отрезка длиной по 30см каждый. Швеллер № 12 нарезается на куски длиной 20см. Кусок швеллера приваривается сплошной частью к отрезку арматуры вровень с одним из ее концов. Полученная конструкция вставляется в отверстия в лифтовой шахте образованные от шпилек опалубки.


Брус 100x100мм отпиливается по длине шахты и вставляется концами в выступающие друг напротив друга части швеллера. Доска 150x40мм отпиливается под ширину лифтовой шахты. Далее монтажник, предварительно надев страховочную привязь и осуществив страховку на неподвижные части конструкций и находясь на палубе кладет первую доску перпендикулярно брусу и прибивает ее двух местах пересечения с брусом. Далее таким же образом кладет и прибивает доски до тех пор пока не будет обеспечена ширина более 600мм, для того чтобы появилась возможность встать на

готовую часть настила и продолжает укладывать и прибивать доски до полного перекрытия лифтовой шахты.

Три крайних доски, укладываемые и прибиваемые с обеих сторон, должны быть отпилены короче ширины остальных досок так, чтобы в каждом углу лифтовой шахты в настиле были оставлены проемы 400х400мм, для последующего провешивания лифтовых шахт подрядной организацией по монтажу лифтового оборудования.



Рис. 19.2 Устройство временного настила в лифтовой шахте (а также в вентиляционной шахте)



Условные обозначения:

- +7.600 - проектная отметка верха плиты перекрытия, в м;
- 1 - номер отверстия (400*400) в настиле для провешивания лифтовых шахт, в мм;
- настил лифтовой шахты на монтажном горизонте;
- 100 - линейный размер, в мм.

6. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СТЕНА В БЫТОВЫХ ГОРОДКАХ

Необходимые материалы:

- опора- О-1;
- для защиты бытовок в 1 этаж -стойка С-1;
- для защиты бытовок в 2 этажа - стойка С -2;
- сэндвич-панели толщиной не менее 120мм, обеспечивающие необходимый уровень огнестойкости;
- Краска огнезащитная.

Технология установки:

На площадке складирования выполнить подготовку металлических стоек и опор, сэндвич-панелей.

Установить стойки в вертикальное положение. Противопожарную стену монтировать в следующей технологической последовательности:

- выполнить строповку стойки;
- приподнять стойку над уровнем земли на 300мм, убедиться в надежности закрепления строп
- подать стойку к месту установки. Стойку подавать к месту монтажа на высоте выше 500мм от встречающихся на пути препятствий
- установить стойку в вертикальное положение, закрепить опоры к основанию из дорожных плит анкерами типа HILTI HST M16x120;

Монтаж сэндвич-панелей:



- выполнить строповку сэндвич-панели
- приподнять панель над уровнем земли на 300мм, убедиться в надежности закрепления строп
- подать панель к месту установки. Панель подавать к месту монтажа на высоте выше 500мм от встречающихся на пути препятствий
- установить панель в вертикальное положение, закрепить на несущих конструкциях противопожарной стенки
- выполнить расстроповку панели

Строповка грузов производится в соответствии со схемами строповки. Для работ применяются стропы, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона, стропы подбираются так, чтобы угол между их




ветвями не превышал 90°.


Схема установки противопожарной стенки.




Опора 0-1




no A-A




по Б-Б










Стоїлка С-2



Стоїлка С-1





Спецификация									
Марка	№	Сечение	Длина, мм	Кол-во		Масса, кг			Примечание
				Т	Н	Тит	Вск	Марки	
Опора	1	Труба квадратная 20х8	1000	1		16,9	16,9	58	
	2	профил L 125х8	1000	2		15,5	31,0		отв. $\varnothing 16\text{мм}$ сверлить
	3	лист - 240х12	240	1		5,4	5,4		отв. $\varnothing 22\text{мм}$ сверлить
Стойка С-1	3	лист - 120х12	240	2		2,7	5,4	76,9	отв. $\varnothing 22\text{мм}$ сверлить
	4	лист - 120х10	320	3		3,0	9,0		2 отв. $\varnothing 12\text{мм}$ сверлить
	5	профил L 125х8	320	1		5,0	5,0		
	6	Труба квадратная 20х8	3071	1		52,0	52,0		
Стойка С-2	3	лист - 120х12	240	2		2,7	5,4	127	отв. $\varnothing 22\text{мм}$ сверлить
	4	лист - 120х10	320	6		3,0	18,0		2 отв. $\varnothing 12\text{мм}$ сверлить
	5	профил L 125х8	320	1		5,0	5,0		
	7	Труба квадратная 10х8	6116	1		95,0	95,0		

7. ГАЛЕРЕЯ ПРИ ВХОДЕ В СТРОЯЩЕЕСЯ ЗДАНИЕ

Необходимые материалы:

- Брус 100х100мм;
- Доска 50мм;
- Доска 40мм;
- Доска 25мм;
- Гвозди 100мм;
- Краска белая;
- Краска красная.

Технология установки:


Трап: Брус 100х100мм отпиливается длиной не менее 2м. Доска 25мм отпиливается длиной 1м. Два отпиленных бруса кладутся параллельно друг другу на расстоянии 1м. Сверху поперечно прибиваются напиленные доски 25мм до полного перекрытия трапа.

Навесная часть: Вертикальные стойки, на которых будет находиться навес галереи выполняется из доски 50мм. Необходимое количество досок для стоек составляет 6 штук, по три с каждой стороны галереи. Доски 50мм по длине отпиливаются таким образом, чтобы при установке навеса сверху, угол между стеной здания и навесом был от 70 до 75 градусов. Минимальная длина вертикальной стойки навеса в части, примыкающей к корпусу должна быть не менее 2 метров, длина средней вертикальной стойки - 2,25 метра и длина третьей, самой высокой вертикальной стойки - 2,5 метра. Стойки из досок 50мм в нижней части прибиваются вертикально к брусу 100х100мм две по краям и одна посередине трапа. Доска 25мм отпиленная на всю длину будущей галереи прибивается образуя ограждение по бокам на высоте 1,1 метра и 0,5 метра от уровня пола трапа.

Далее в к концам вертикальных стоек из доски 50мм поо длине галереи к каждой из трех стоек с каждой стороны прибивается доска 40мм соответственно длине галереи. Сверху, поперечно прибиваются заранее напиленные доски 40мм длиной 1 метр до полного перекрывания навеса. После этого сверху на полученный навес продольно прибиваются доски 40 мм полностью перекрестно перекрывая навес образуя второй слой досок. Для усиления конструкции, на первый ряд и на последний, на вертикальные стойки под навесом прибивается доска 40мм длиной 1 метр.

После завершения изготовления галереи она поочередно окрашивается белой и красной краской с шагом 30см по длине деталей из досок.

Схема защитного навеса / козырька



Заказчик
ООО "ПИК-УК"

_____/Власов С.Е.

Подрядчик
_____"_____"

_____/_____